FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE INVESTIMENTO (MPO-INVESTIMENTO)

ANEXO À DELIBERAÇÃO COFEHIDRO № 263, DE 08/04/2024



SUMÁRIO

1.	Intro	odução	7
2.	Obje	tivo do MPO-Investimento e campo de aplicação	8
3.	O FE	HIDRO na política estadual de recursos hídricos	9
4.	Instâ	ncias OU ATORES participantes do processo FEHIDRO	.12
5.	Orga	anização financeira	.14
	5.1.	Fontes de recursos	. 14
	5.2.	Previsão e execução orçamentária	. 15
	5.3.	Contas e Subcontas	. 16
	-	onibilidades não utilizadas; planos de aplicação anual; e alocação os ao CORHI	
	6.1.	Disponibilidades não utilizadas (DNU)	. 19
	6.2.	Planos de Aplicação Anual dos Recursos (PAA)	. 19
7.	Cale	ndário dos principais eventos do processo FEHIDRO	.22
	7.1.	PAA-CFURH	. 22
	7.2.	Edital para indicações dos empreendimentos nos CBHs	.22
	7.3.	Cumprimento da Lei Estadual nº 17.293/2020	.22
	7.4.	Contratação de empreendimentos indicados pelo CRH	.22
	7.5.	Aprovação dos PAA-Cobrança pelos CBHs	.22
	7.6.	Indicação dos CBHs (1º período)	.23
	7.7. indica	Apuração pela SECOFEHIDRO de verbas CFURH para o 2º Período	
	7.8.	Indicações do 2º Período pelos CBHs (se houver)	.23
	7.9.	Apuração preliminar de valores para alocação ao CORHI	.23
	7.10.	Apuração final de valores para alocação ao CORHI	. 24
	7.11.	Indicação pelo CRH de empreendimentos CORHI	. 24
	7.12.	Contratação de empreendimentos indicados pelos CBHs	. 24
		eficiários dos financiamentos e condicionantes, natureza jurídica dade das operações	
	8.1.	Beneficiários dos financiamentos e condicionantes	
	8.2.	Natureza jurídica das operações	.26



8.3.	Modalidades das operações	26
9. Con	ndições para operações reembolsáveis	28
9.1.	Taxas de Juros e condições gerais	28
9.2.	Prazos de financiamento, carência e pagamento	28
9.3.	Garantias exigíveis	29
10. Va	lor dos empreendimentos e número de parcelas	30
10.1	. Valor dos empreendimentos	30
1 0.2	. Quantidade de parcelas dos empreendimentos	30
11. 0	que pode ou não ser financiado pelo FEHIDRO	31
11.1	. Itens financiáveis para Tomadores em geral:	32
dire	. Itens financiáveis exclusivamente para entidades estaduais e municipais ito público, da administração direta ou indireta, e Agências de Bacias, exce tadores de serviços públicos com receita tarifária:	eto
dire	. Itens financiáveis exclusivamente para entidades estaduais da administraç ta ou indireta e Agências de Bacias, conforme respectivas atribuiçõ tucionais:	šes
11.4	. O que NÃO pode ser financiado pelo FEHIDRO	34
11.5	. Contrapartida	34
	escrição das principais fases do processo dos empreendimentos	no 38
	. Fase de "Rascunho" pelo Tomador e envio ao Colegiado	39
12.2	. Fase de empreendimento "Proposto" e análise pelo Colegiado	39
12.3	. Fase de empreendimento "Indicado" e análise pela SECOFEHIDRO	39
	. Fase "Em Análise" do empreendimento – ações dos Agentes Técnico	
12.5	. Fase "Não Iniciado" (de contratação do Executor e liberação da 1ª parcela)	39
12.6	. Fase "Em Execução" (Prestações de contas e liberação de parcelas)	40
12.7	. Fase "Concluído" (Vistoria e parecer técnico pós-conclusão)	40
13. Ed	lital para indicação dos empreendimentos pelos CBHs	41
14. Sis	stema de Informações Gerenciais do FEHIDRO – SINFEHIDRO	42
	dastramento da proposta de empreendimento pelos tomadores HIDRO	



15.1.	Informações gerais e primeiros passos	44
15.2.	Aba "Tomador"	44
15.3.	Aba "Empreendimento"	44
15.4.	Aba "Equipe do Tomador"	46
15.5.	Aba "Planilha Orçamentária"	46
15.6.	Cronograma físico-financeiro	47
15.7.	Investimento	47
15.8.	Documentação Técnica	48
15.9.	Documentação Financeira	48
	licação das propostas de empreendimentos pelos (e CRH)	_
16.1.	Análise das propostas de empreendimentos pelos Colegiados	49
	Deliberação de habilitação, hierarquização e indicação dos emprees Colegiados	
16.3.	Indicações das propostas de empreendimentos pelo Sistemas	51
17. Ana	álise e enquadramento pela SECOFEHIDRO	52
17.1.	Análise da SECOFEHIDRO	52
17.2.	Enquadramento do empreendimento	52
17.3.	Atribuição da proposta a um Agente Técnico	52
18. Atı	ıação do Agente Técnico	53
18.1.	Controle gerencial interno do Agente Técnico	53
18.2.	Governança do Agente Técnico	53
18.3.	Ações do Agente Técnico e relação dos Pareceres Técnicos (PTs)	53
	Análise formal pela SECOFEHIDRO de Pareceres Técnicos emitidos p	
18.5.	Comunicações do Agente Técnico	54
19. Ana	álise Técnica da proposta pelo Agente Técnico - PT 1 e PT 2	55
19.1.	Procedimentos para aprovação ou reprovação de proposta	55
	Conteúdo mínimo do "PT 1 - Análise da proposta do Tomador" con	



	19.3. Conteúdo do "PT 1 - Análise da proposta do Tomador" com resultac "Reprovado"	
	19.4. Recurso do Tomador à reprovação da proposta	58
	19.5. PT2 - Análise de recurso da reprovação da proposta	59
	19.6. Conteúdo do "PT2 - Análise de recurso da reprovação da proposta" corresultado "Aprovado"	
	19.7. Conteúdo do "PT2 - Análise de recurso da reprovação da proposta" corresultado "Reprovado"	
2	20. Atuação do Agente Financeiro	60
	20.1. Controle gerencial interno	60
	20.2. Governança	60
	20.3. Atos e procedimentos relativos aos tomadores e empreendimentos	60
	20.4. Comunicação relativa aos empreendimentos	61
	20.5. Gestão financeira, remuneração própria e do Agente Técnico	61
2	21. Análise Financeira e assinatura do contrato	63
	21.1. Procedimentos do Agente Financeiro	63
2	22. Contratação do Executor e liberação da 1ª parcela - PT 3 e PT 4	64
	22.1. Ações do Tomador e documentos exigíveis	64
	22.2. Ações do Agente Técnico de aprovação ou reprovação (PT 3)	68
	22.3. Recurso do Tomador à reprovação da contratação do Executor	69
	22.4. Análise de recurso da reprovação do Executor e liberação da 1ª parce (PT 4)	
	22.5. Ações do Agente Financeiro	70
2	23. Execução do empreendimento	72
	23.1. Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária - PT 5	
	23.2. PT7 - Análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo	78
	23.3. Alteração de Orçamento e/ou Cronograma - PT8 e PT9	81
	23.4. Análise de solicitação de aditivo - PT 10 e PT 11	84
	23.5. Parecer intermediário de acompanhamento - PT12	89
	23.6. Parecer específico sob demanda - PT 13	90



23.7. Declaração de Inadimplência Técnica (PT 14 e PT 15) e Inadim Definitiva	•
23.8. Declaração de Inadimplência Financeira (PT 16 e PT 17) e Inadim Definitiva	•
24. parecer conclusivo com relatório final - PT 18 e PT 19	104
24.1. Ações do Tomador	104
24.2. Ações do Agente Técnico	107
24.3. Recurso do Tomador à reprovação de contas da última parcela e, relatório final	
24.4. PT 19 - Análise de recurso à reprovação de parecer conclusivo	109
24.5. Ações do Agente Financeiro	110
24.6. Ações da SECOFEHIDRO	110
25. Termo de encerramento condicionado (TEC)	111
25.1. Situações passíveis de TEC	111
25.2. Condições de parcelamento e pagamento	111
25.3. Falta de pagamento do parcelamento do TEC	112
26. Acompanhamento dos resultados (pós-conclusão) - PT 20	113
26.1. Ações da SECOFEHIDRO	113
26.2. Ações do Agente Técnico	113
26.3. Avaliação do PT 20	114
27. Prazos para procedimentos no processo FEHIDRO	
28. Disposições transitórias e gerais	
29. Abreviações, siglas e termos utilizados	118
30 Anexos	120



1. INTRODUÇÃO

Em 1989 a Constituição do Estado de São Paulo determinou que o Estado instituísse por lei o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), congregando órgãos estaduais, municipais e a sociedade civil, e que assegurasse os meios financeiros e institucionais para garantir o aproveitamento múltiplo, o uso racional e a proteção da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos. Determinou ainda que a lei garantisse a gestão descentralizada, participativa e integrada, em relação às peculiaridades de cada bacia hidrográfica.

Assim, foi promulgada a Lei nº 7.663, de 31/12/1991, que estabeleceu as normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao SIGRH.

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), criado pela Lei nº 7.663/1991, se insere no contexto da obrigação constitucional do Estado de assegurar meios financeiros e institucionais para a adequada gestão dos recursos hídricos. Em síntese, o FEHIDRO se constitui na instância econômico-financeira do SIGRH para apoiar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, em conformidade com as ações e prioridades previstas nos Planos de Recursos Hídricos, no âmbito estadual e das bacias hidrográficas.

O FEHIDRO e as instâncias do SIGRH foram organizados para funcionar integrando as diferentes políticas públicas, com a participação do Estado, dos municípios e da sociedade civil, tendo inovado ao garantir que os investimentos nas bacias hidrográficas sejam indicados de forma descentralizada pelos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs).

O primeiro regulamento do FEHIDRO decorreu do Decreto nº 37.300, de 25/08/1993, e sua organização utilizou em parte a experiência do Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB), depois sucedido pelo Fundo Estadual de Saneamento (FESAN). O primeiro contrato do FEHIDRO foi assinado em 08/12/1995 e desde então foram assinados mais de 300 contratos/ano, em média. O Decreto nº 37.300/1993 foi revogado pelo Decreto nº 48.896, de 26/08/2004, cujo texto sofreu alterações posteriores pelos Decretos nº 62.676, de 07/07/2017 e nº 65.499, de 04/02/2021.



2. OBJETIVO DO MPO-INVESTIMENTO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O objetivo deste MPO é disciplinar os procedimentos operacionais afetos a todas as instâncias envolvidas no processo dos pleitos de financiamento ao FEHIDRO, assim como, da execução dos contratos celebrados até as respectivas conclusões.

De forma geral, este MPO apresenta informações e detalha procedimentos sobre os seguintes temas principais:

- Explicitação das instâncias envolvidas e respectivos papéis;
- Organização financeira do FEHIDRO;
- Beneficiários previstos legalmente;
- Calendário do processo FEHIDRO;
- Requisitos gerais para solicitações ao FEHIDRO;
- Enquadramento das solicitações para financiamento;
- Tipologias de empreendimentos financiáveis;
- Análise técnica e financeira das propostas;
- Contratação de serviços e aquisições pelos tomadores;
- Prestações de contas e relatório final;
- Inadimplência dos tomadores; e
- Prazos para as diferentes fases do processo.

As disposições deste MPO-Investimento se aplicam às instâncias legalmente previstas no regulamento do FEHIDRO e neste MPO, nas seguintes fases principais:

- Proposta do proponente Tomador;
- Indicação ao FEHIDRO pelos Colegiados do SIGRH;
- Análise do enquadramento do empreendimento pela SECOFEHIDRO;
- Análise técnica e acompanhamento da execução pelo Agente Técnico;
- Análise financeira e contratação pelo Agente Financeiro;
- Execução por terceirizado(s), mediante fiscalização do Tomador, ou parcialmente pelo próprio Tomador;
- Conclusão; e
- Pós-conclusão.



3. O FEHIDRO NA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 7.663/1991, conta com 3 (três) mecanismos principais para sua implantação representados na Figura 1, os quais constituem os seus pilares fundamentais, a saber: (i) o planejamento (Planos Estadual e de Bacias); (ii) o Sistema de Gestão (Colegiados consultivos e deliberativos: o CRH no nível central e os CBHs em nível regional); e (iii) as fontes de financiamento, sendo o FEHIDRO uma fonte exclusiva criada como instância financeira do SIGRH.


Lei 7.663/91: Política Estadual de Recursos Hídricos Mecanismos de Implantação Quem Participa O quê? e Decide? Fontes de Por quê? Financiamento? Sistema de Gestão Plano Estadual de Colegiados Consultivos Recursos Hídricos e Deliberativos Diretrizes Articulação Recursos do FEHIDRO Estratégias (CFURH; Cobrança pelo Negociação Programas Uso da Água: e Outros. Participação do Estado Investimentos conforme legislação) Orcamentos Próprios dos Entidades Órgãos, Usuários. Financiamentos junto a Plano de Bacia Agências de Fomento Hidrográfica Nacionais Áreas Críticas Internacionais Prioridades Outras Fontes Investimentos CFURH = Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hidricos

Figura 1 - Mecanismos da política de recursos hídricos do Estado de São Paulo.

Na Figura 2 consta o esquema das interações dos Colegiados consultivos e deliberativos (CRH e CBHs) e suas respectivas instâncias consultivas (CORHI, Câmaras/CTs e Grupos Técnicos/GTs) para aprovação dos elementos técnicos (Planos de Recursos Hídricos), os quais orientam a aplicação dos recursos do FEHIDRO. Assim, mediante análise prévia das instâncias consultivas, os Colegiados deliberam a indicação ao FEHIDRO dos empreendimentos a serem financiados. O COFEHIDRO, com base na regulamentação existente e normas complementares, define todos os procedimentos inerentes ao processo de financiamento.



Figura 2 - Dinâmica de funcionamento do CRH/CBHs e COFEHIDRO para financiamento das ações dos Planos de Recursos Hídricos.



Embora a política conte com outros instrumentos¹ que passam por decisões diretas ou indiretas dos colegiados e que necessitam de apoio financeiro para suas implementações, foram ressaltados na Figura 2 apenas os Planos, pois quaisquer ações a serem financiadas pelo FEHIDRO devem estar previstas no planejamento.

Além do CRH e CBHs, compostos por representantes do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil, merece destaque a atuação das seguintes instâncias na Política Estadual de Recursos Hídricos:

- Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi): unidade técnica e administrativa, que exerce as funções de Secretaria Executiva do CRH, do COFEHIDRO e a Coordenação do CORHI;
- Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI):
 colegiado consultivo responsável pela coordenação técnica da formulação e
 execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), suporte técnico ao
 CRH e articulação institucional no âmbito estadual, com a União e estados
 vizinhos. Além do Coordenador de Recursos Hídricos, compõem o CORHI,
 representantes das Secretarias responsáveis pela implementação das políticas

¹ Além dos Planos de Recursos Hídricos, são instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997): a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a cobrança, o sistema de informações e o enquadramento dos corpos d'água. Na Lei nº 7.663/1991 constam ainda o rateio de custo de obras de uso múltiplo (ainda não regulamentado) e infrações e penalidades (que podemos considerar inerentes à outorga de

direito de uso).



de meio ambiente e de recursos hídricos; da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB); e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE);

- Fundações Agências de Bacias Hidrográficas (Agências de Bacias):
 entidades de direito público ou privado mantidas com recursos do FEHIDRO²,
 criadas conforme legislação pertinente, por proposta de determinado CBH e
 aprovadas pelo CRH, que atuam como Secretarias Executivas dos respectivos
 CBHs provendo seu suporte técnico e administrativo;
- Secretarias Executivas de CBHs: equipes técnicas e administrativas cedidas por órgão ou entidade estadual para apoiar o funcionamento de CBHs desprovidos de uma Agência de Bacia.

A organização e funcionamento do FEHIDRO se compatibiliza com a divisão hidrográfica estadual. Assim, os empreendimentos indicados ou contratados serão referenciados às 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHIs)³ e ao CORHI.



Figura 3 - Divisão Hidrográfica do Estado e os CBHs estaduais.

³ As UGRHIs Aguapeí e Peixe constituem o CBH-Aguapeí/Peixe. Nas demais, cada UGRHI corresponde a um CBH, portanto existem 22 UGRHIs e 21 CBHs que assumem os nomes das respectivas UGRHIs.

² Em bacias de rios de domínio da União pode haver repasse de recursos da cobrança federal mediante delegação e ajustes específicos com a Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA para aplicações nas respectivas bacias, entretanto tais recursos não têm nenhuma relação com o FEHIDRO e, portanto, não são subordinados às normas deste MPO.



4. INSTÂNCIAS OU ATORES PARTICIPANTES DO PROCESSO FEHIDRO

Figura 4 - Processo do FEHIDRO

Fonte: adaptado de Fundação Vanzolini, Produto I.4, Contrato SSRH nº 006/2015.

A Figura 4 ilustra a fase de propostas ou proposição de projetos (que para efeito deste MPO serão referenciadas pelo termo genérico de "empreendimentos"), e o "processo FEHIDRO" que inclui as fases de análise/execução, conclusão e culmina com a produção de resultados.

As instâncias que atuam na proposição de empreendimentos e as principais fases do fluxo do "processo FEHIDRO" constam na Figura 5.

Colegiado Tomado Proposta Sec. Hierarquização Secofehidro -Secofehidro Parecer de Indicação do AT Parecer de Assinatura de Liberação de Emissão de Conclusão e Análise da Contrato por Pós Conclusão Parcelas Enquadramento Contrato Acompanhamento Proposta todas as partes no PDC 🗸 🎓 AF Pagamento de "n" Parcelas Escopo de Atuação da SECOFEHIDRO Escopo de Atuação do "Gestor do Empreendimento/Projeto (Tomador)"

Figura 5 - Fluxo simplificado do processo de financiamento do FEHIDRO

Fonte: Adaptado de Fundação Vanzolini, Produto I.4, Contrato SSRH nº 006/2015.



O Conselho de Orientação do FEHIDRO (COFEHIDRO) é a instância máxima do fundo, conforme artigo 6º do Decreto nº 48.896/2004 e alterações. Além do COFEHIDRO, as demais instâncias ou atores participantes do processo FEHIDRO são:

- Tomador (T): pessoa jurídica da administração direta ou indireta do Estado e Municípios ou da Sociedade Civil, que elabora proposta de solicitação de recursos ao FEHIDRO, observando as prioridades e demais disposições dos Planos de Recursos Hídricos, estadual ou por bacia hidrográfica, e os requisitos deste MPO; assina contrato para as propostas aprovadas; cuida de aquisições e da contratação de Executores para o escopo dos contratos; fiscaliza o Executor contratado e presta conta dos recursos recebidos até a efetiva conclusão dos empreendimentos. No capítulo 8 deste MPO está descrito quem pode obter recursos do FEHIDRO.
- Colegiado (C): os Comitês de Bacias desempenham as funções previstas neste MPO nas diferentes fases do processo, que incluem a deliberação sobre o calendário para inscrição de propostas das respectivas UGRHIs e critérios de pontuação e hierarquização para indicação ao FEHIDRO. Já os empreendimentos de interesse estadual, são discutidos no âmbito do CORHI, em conformidade com o calendário geral do FEHIDRO, para posterior avaliação de Câmara Técnica específica e deliberação de indicação do CRH;
- **SECOFEHIDRO (SC):** Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do FEHIDRO. Além da supervisão geral do FEHIDRO em todas as fases, gestão do Sistema de Informações Gerenciais do FEHIDRO (SinFEHIDRO) e desempenho de funções específicas, a SECOFEHIDRO responde pela verificação das propostas de empreendimentos indicadas pelos Colegiados quanto à observância dos dispositivos do MPO, enquadramento nos PDCs do PERH (**Anexo 1**) e ações dos Planos de Bacias Hidrográficas (PBHs) e respectivos Planos de Ação e Programa de Investimentos (PAPIs); confere os requisitos mínimos e objetivos dos Pareceres Técnicos dos Agentes Técnicos, se terceirizados, e registra a conclusão dos empreendimentos;
- Agente Técnico (AT): órgão da administração direta, entidade descentralizada da Administração Pública do Estado de São Paulo, ou pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública que firmarem instrumento jurídico adequado com o Estado de São Paulo para exercer as atribuições previstas no artigo 8º do Decreto estadual nº 48.896/2004 (avaliar a viabilidade técnica e o custo dos empreendimentos a serem financiados, fiscalizar a execução dos empreendimentos, dentre outros);
- Agente Financeiro (AF): instituição financeira contratada pelo Estado de São Paulo para exercer as atribuições definidas no artigo 9º do Decreto estadual nº 48.896/2004 (emissão dos contratos, pagamentos das parcelas etc.)



5. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

5.1. Fontes de recursos

O artigo 36 da lei nº 7.663/1991 estabelece como fontes de recursos para o FEHIDRO:

- a. Recursos do Estado ou dos Municípios a ele destinados por disposição legal;
- b. Transferência da União ou de Estados vizinhos, destinados à execução de planos e programas de recursos hídricos de interesse comum;
- c. Compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos em seu território;
- d. Parte da compensação financeira que o Estado receber pela exploração de petróleo, gás natural e recursos minerais em seu território, definida pelo Conselho Estadual de Geologia e Recursos Minerais (COGEMIN), pela aplicação exclusiva em levantamentos, estudos e programas de interesse para o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos;
- e. Resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos;
- f. Empréstimos nacionais e internacionais e recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;
- g. Retorno de operações de crédito contratadas com órgãos públicos ou empresas públicas ou privadas;
- h. Produto de operações de crédito e as rendas provenientes da aplicação de seus recursos;
- Resultados de aplicações de multas cobradas dos infratores da legislação das águas;
- j. Recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de aproveitamento múltiplo, de interesse comum ou coletivo; e
- k. Doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais e recursos eventuais.

A Lei estadual nº 12.183, de 30 de dezembro de 2005, dispôs sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do estado (receita prevista no inciso V do artigo 36 da Lei estadual nº 7.663/1991), e estabeleceu (§ 1º do artigo 2º) que o produto da cobrança é vinculado à bacia hidrográfica onde for arrecadado e será aplicado conforme aprovado pelo respectivo CBH.

Já as leis específicas aprovadas para as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs) da Região Metropolitana de São Paulo estabeleceram receitas adicionais ao FEHIDRO a serem aplicadas conforme deliberação do CBH relativa às compensações



monetárias estabelecidas nos processos de licenciamento pelo órgão ambiental, ou seja, a CETESB, em decorrência das seguintes leis estaduais:

- Lei estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006: APRM da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga;
- Lei estadual nº 13.579, de 13 de julho de 2009: APRM da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings;
- Lei estadual nº 15.790, de 16 de abril de 2015: APRM Alto Juquery; e
- Lei estadual nº 15.913, de 02 de outubro de 2015: APRM Alto Tietê Cabeceiras.

Na prática, se efetivaram até hoje como receitas firmes e constantes do FEHIDRO, além dos rendimentos das aplicações financeiras, as decorrentes das seguintes fontes:

- Compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, denominada neste MPO de "CFURH";
- Cobrança pela utilização dos recursos hídricos, denominada neste MPO de "Cobrança";
- Multas cobradas dos infratores da legislação das águas, ou multas de outorga aplicadas pelo DAEE, neste MPO denominadas "Multas de Outorga"; e
- Receitas das compensações monetárias de licenciamentos em APRMs da UGRHI Alto Tietê, neste MPO denominadas "APRMs" ou "APRM Guarapiranga", "APRM Billings", "APRM Alto Juquery" e "APRM AT Cabeceiras".

5.2. Previsão e execução orçamentária

O FEHIDRO é uma Unidade Gestora de Execução (UGE) do orçamento do Estado cuja execução se dá na CRHi.

A proposta de previsão orçamentária anual é feita pela SECOFEHIDRO (exercida pela CRHi), com base nas estimativas de receitas de cada uma das 4 (quatro) fontes mencionadas, submetida à aprovação do COFEHIDRO⁴ e encaminhada ao Gabinete da Secretaria à qual se vincula o FEHIDRO para a devida tramitação até o projeto de lei relativo à LOA para o exercício seguinte.

Os recursos da fonte **CFURH** são repassados pela União, por meio da ANEEL, ao Estado e depositados na conta única do Tesouro. Conforme execução orçamentária são transferidos à Conta Geral CFURH descrita à frente. A estimativa da arrecadação anual para constar na LOA do exercício seguinte é feita pela SECOFEHIDRO, com base no histórico de exercícios anteriores e conjuntura hidrológica.

⁴ Em razão do calendário de elaboração das estimativas para a LOA, conforme a necessidade, a proposta orçamentária pode ser aprovada "Ad Referendum" pelo Presidente do COFEHIDRO.



A arrecadação da **cobrança** pelo uso da água⁵ é depositada diretamente em contas bancárias abertas por UGRHI⁶, sendo a emissão dos boletos e controle, conforme Lei nº 12.183/2005, de responsabilidade das Agências de Bacia ou do DAEE, nas UGRHIs desprovidas de Agências de Bacia. Anualmente, a SECOFEHIDRO demanda às Secretarias Executivas dos CBHs, que se articulam com as unidades responsáveis pelo controle da cobrança, para solicitar as estimativas de arrecadação para o exercício seguinte.

No caso das **multas de outorga** e **APRMs**, a SECOFEHIDRO solicita as estimativas de arrecadação para o exercício seguinte, respectivamente, ao DAEE e à CETESB.

5.3. Contas e Subcontas

O FEHIDRO é organizado em contas e subcontas utilizadas para sua contabilização, conforme segue.

- **5.3.1.** Conta Geral CFURH (CGC): é uma conta corrente aberta pelo Agente Financeiro em instituição bancária utilizada para:
 - a. Depósitos das transferências financeiras do Tesouro do Estado relativas à parcela do FEHIDRO da CFURH e outras receitas conforme legislação pertinente;
 - b. Créditos de rendimentos de aplicações financeiras;
 - c. Retornos de operações na modalidade reembolsável e outras receitas oriundas das próprias operações do FEHIDRO;
 - d. Desembolsos previstos nos contratos de financiamento para operações "reembolsáveis" e "não reembolsáveis";
 - e. Desembolsos para as contas de custeio⁷;
 - f. Outros créditos e débitos previstos legalmente.
- **5.3.2.** Subcontas da Conta Geral CFURH por UGRHI (SCG): são 22 subcontas contábeis, 1 (uma) para o CORHI e 21 (vinte e uma) para as UGRHIs dos 21 CBHs, nas quais o Agente Financeiro controla valores financeiros depositados na Conta Geral da CFURH (CGC)⁸ oriundos de Tomadores do FEHIDRO⁹, referentes a:

⁵ Conforme boletos da cobrança pagos pelos usuários dos recursos hídricos detentores de outorga de direito de uso emitida pelo DAEE.

⁶ As contas são por UGRHI, exceto o caso das UGRHIs 20 (Aguapeí) e 21 (Peixe), onde atua um único CBH.

⁷ As contas para aplicação dos recursos de custeio são disciplinadas pelo Manual de Procedimentos Operacionais de Custeio (MPO-Custeio).

⁸ Esses recursos, embora contabilizados à parte, entram em regime de caixa na CGC e são utilizados normalmente para fazer frente aos compromissos de desembolsos desta fonte.

⁹ Os recursos devem ser originados das contas bancárias específicas de cada empreendimento contratado, porém eventualmente, conforme o caso, poderão vir de outra conta do tomador para situações especiais enquadradas no item d).



- a. Pagamentos de retornos de operações reembolsáveis (fonte CFURH);
- b. Saldos existentes na data de conclusão dos contratos em contas correntes específicas abertas pelos tomadores, decorrentes de devoluções ou não aplicação na execução dos empreendimentos;
- c. Rendimentos acumulados dos valores transferidos pelo FEHIDRO ao longo da execução do empreendimento para as contas específicas dos tomadores;
- d. Devoluções de tomadores inadimplentes para as respectivas contas específicas, por exemplo em razão de Termo de Encerramento Condicionado (TEC)¹⁰ ou ação judicial.

5.3.3. Contas de Cobrança¹¹ - são 21 contas utilizadas para:

- a. Créditos dos pagamentos dos boletos da cobrança pela utilização de recursos hídricos emitidos pelas entidades responsáveis (Agências de Bacias ou o DAEE nas UGRHIs desprovidas de Agências);
- b. Créditos de rendimentos de aplicações financeiras;
- c. Retornos de operações de crédito (modalidade reembolsável);
- d. Restituições de saldos existentes na data de conclusão dos contratos em contas correntes específicas abertas pelos tomadores, decorrentes de devoluções ou não aplicação na execução dos empreendimentos;
- e. Rendimentos acumulados das aplicações dos valores transferidos pelo FEHIDRO ao longo da execução do empreendimento para as contas específicas dos tomadores;
- f. Devoluções de tomadores inadimplentes para as respectivas contas específicas, por exemplo em razão de TEC ou ação judicial;
- g. Desembolsos previstos nos contratos de financiamento para operações "reembolsáveis" e "não reembolsáveis";
- h. Desembolsos para as contas de custeio;
- i. Eventuais devoluções a usuários de recursos hídricos devido a pagamentos equivocados de boletos de cobrança;
- j. Outros créditos e débitos previstos legalmente.

¹⁰ Instrumento tratado em item específico deste MPO relativo ao ajuste entre o Agente Financeiro e o Tomador para devolução pela via administrativa de recursos repassados.

¹¹ Excepcionalmente, o Desenvolve SP, atual Agente Financeiro, opera com 1 (uma) conta corrente aberta em instituição bancária utilizada como "conta geral", porém em atendimento à legislação a contabilização é feita por UGRHI, conforme atuação dos 21 CBHs.



- **5.3.4.** Conta Multas de Outorga: é uma conta corrente aberta pelo Agente Financeiro em instituição bancária, exclusiva para recebimento das transferências efetivadas pelo DAEE referente à arrecadação dessa fonte; crédito de rendimento das aplicações financeiras; e desembolsos ao próprio DAEE conforme Programas específicos aprovados pelo COFEHIDRO;
- **5.3.5.** Contas para as APRMs Guarapiranga, Billings, Alto Juquery e Tietê-Cabeceiras: são 4 (quatro) contas correntes abertas pelo Agente Financeiro em instituição bancária, exclusivas para recebimento das transferências efetivadas diretamente por empreendedores nas respectivas APRMs, das compensações monetárias fixadas no licenciamento ambiental pela CETESB; crédito de rendimento das aplicações financeiras; e desembolsos para empreendimentos conforme deliberado pelo CBH-AT para cada uma das APRMs.



6. DISPONIBILIDADES NÃO UTILIZADAS; PLANOS DE APLICAÇÃO ANUAL; E ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO CORHI

6.1. Disponibilidades não utilizadas (DNU)

As DNU são diferenças contábeis, ou seja, valores de investimentos que, embora alocados (ou reservados), não foram efetivamente desembolsados em empreendimentos indicados ou contratados, a saber:

- a. Valores de cancelamentos de indicações de empreendimentos que não resultaram em contratos¹² ou de contratos que não tiveram nenhum desembolso¹³;
- b. Diferenças entre os valores das indicações pelos colegiados e aqueles efetivamente contratados após os pareceres técnicos de aprovação¹⁴;
- c. Saldos dos valores contratados (valor financiado pelo FEHIDRO) e não repassados, apurados no ato de registro da conclusão ou encerramento dos contratos¹⁵ pela SECOFEHIDRO no SinFEHIDRO.

Ao longo do processo FEHIDRO, as DNU decorrentes de contratos com a fonte CFURH são controladas pela SECOFEHIDRO, enquanto para as decorrentes de contratos com a fonte Cobrança o controle é dos responsáveis pelas Secretarias Executivas dos Colegiados. As DNU serão redistribuídas para novas aplicações conforme regras deste MPO.

6.2. Planos de Aplicação Anual dos Recursos (PAA)

No âmbito do FEHIDRO, são elaborados Planos de Aplicação Anual dos Recursos (PAA) para as fontes CFURH e Cobrança. As receitas estimadas no orçamento anual para Multas de Outorga e APRMs serão apenas citadas no PAA-CFURH, pois as respectivas aplicações são disciplinadas diretamente nas leis que instituíram tais receitas.

¹² Devido desistência do tomador antes da contratação ou reprovação técnica da proposta.

¹³ Devido desistência do tomador; licitação inconclusa antes do prazo contratual (ou definido pelo COFEHIDRO); ou reprovação técnica da contratação do Executor.

¹⁴ A situação pode ocorrer por alteração da planilha orçamentária por demanda do Agente Técnico ou outros motivos até a aprovação da proposta original indicada pelo colegiado.

¹⁵ Situações possíveis: (i) um ou mais itens da planilha orçamentária tenham sido executados abaixo do valor estimado ou não tenham sido executados (sem comprometer o cumprimento do objeto contratado); (ii) conclusão parcial (encerramento antes do cumprimento do objeto) em razão de inadimplência ou cobrança judicial em que se apure valores contratados e não desembolsados.



6.2.1. Plano de Aplicação Anual (PAA-CFURH)

O PAA-CFURH, sem prejuízo de outros itens que se façam necessários, será elaborado pela SECOFEHIDRO com informações de determinada data de referência¹⁶ e será submetido à aprovação do COFEHIDRO de forma a estabelecer:

- a. Receita da CFURH prevista no orçamento do exercício; alocação para despesas fiscais e de custeio por instâncias do SIGRH; e investimentos para indicação dos colegiados;
- b. Ajustes relativos ao exercício anterior (estimado x realizado) para: (i) receita CFURH; (ii) rendimentos de aplicações financeiras; (iii) taxas de administração do Agente Financeiro; (iv) remunerações dos Agentes Técnicos e Financeiro; e (v) retorno de financiamentos reembolsáveis; e
- c. Soma (+) ou dedução (-) às quotas dos CBHs das seguintes parcelas: (i) retornos previstos de financiamentos reembolsáveis para o exercício informados pelo Agente Financeiro (+); (ii) valores apurados de DNU entre 01 de janeiro e data de referência para elaboração do Planos de Aplicação Anual dos Recursos (PAA) (+); (iii) valores de aditivos aprovados no período de 01 de agosto do exercício anterior até a data de referência para elaboração do PAA-CFURH (-); (iv) transferências de custeio para investimento (+); e (v) transferência de verba investimento entre colegiados.

Os critérios de distribuição aos CBHs dos recursos de investimento serão propostos pelo CORHI e aprovados pelo CRH, ouvidas as Secretarias Executivas. Para efeito de elaboração do PAA-CFURH, o controle das indicações, execução, aditivos, conclusões, cancelamentos, devoluções dos Tomadores (espontâneas, cobrança administrativa, TEC ou ação judicial) é da responsabilidade da SECOFEHIDRO com informações do Agente Financeiro, sem prejuízo do acompanhamento e apoio permanente das Secretarias Executivas.

6.2.2. Plano de Aplicação Anual (PAA-Cobrança)

O PAA-Cobrança será elaborado anualmente pela Secretaria Executiva de cada CBH, conforme modelo padrão aprovado pelo COFEHIDRO e roteiro de orientação disponíveis no portal da internet do SIGRH, ambos atualizados pela SECOFEHIDRO conforme necessário. Tal plano estabelece a distribuição dos recursos da cobrança arrecadados em cada bacia para aplicação na área de atuação do respectivo CBH, ou até 50% (cinquenta por cento) em outra bacia conforme disposição legal.

¹⁶ A data de referência é utilizada para cálculo de valores mencionados neste MPO, como DNU e aditivos, em conformidade com os registros no SINFEHIDRO e informações do Agente Financeiro.



De forma similar ao PAA-CFURH, sem prejuízo de outros itens incorporados ao modelo padrão pela SECOFEHIDRO, o PAA-Cobrança deverá ser aprovado por cada CBH estabelecendo:

- a. Previsão de receita (arrecadação) constante da LOA; ajustes relativos ao ano anterior para receita (previsto x realizado)¹⁷; restituições a usuários; custeio (valores alocados x repasses efetivos);
- b. Alocação para despesas de custeio de até 10% (dez por cento) da arrecadação, incluindo as previsões do inciso VI, artigo 22, do Decreto estadual nº 50.667/2006 para custos operacionais da cobrança (alínea "a"), atividades de Secretaria Executiva (alínea "b") e outras despesas de custeio (alínea "c"); e mais despesas de pessoal e ressarcimento de tarifas ao DAEE;
- c. Ajustes do exercício anterior (previsto x realizado) para rendimentos de aplicações, taxa de administração do Agente Financeiro e demais remunerações do Agente Técnico e Agente Financeiro;
- d. Apuração parcial da disponibilidade para investimento, considerando eventual receita de transferências de outras bacias:
- e. Alocação para despesas de investimento e apuração final das disponibilidades para investimento no exercício;
- f. Anexo constando plano detalhado para custeio em conformidade com regulamentação da Lei nº 12.183/2005 e regras do MPO-Custeio;
- g. Anexo de memória de cálculo para explicitação das DNU e demais disponibilidades decorrentes do processo de execução dos contratos; e
- h. Destinações ao CORHI.

Os recursos destinados ao CORHI são exclusivamente da fonte CFURH¹⁸, constituídos por sobras de indicações e contratos do processo FEHIDRO, a saber:

- a. Saldos de alocações de verbas CFURH aos CBHs que não foram objeto de indicações;
- b. Recursos decorrentes de DNU, apurados e estimados de 01 de agosto a 30 de dezembro do exercício;
- c. Recursos contabilizados nas Subcontas da Conta Geral da CFURH (SCG), exceto retorno de operações reembolsáveis;
- d. Ajuste (+) ou (-) apurado conforme valores distribuídos e efetivamente apurados em 31 de dezembro do exercício anterior.

¹⁷ Os valores de arrecadação do exercício anterior na área do CBH serão comunicados pela SECOFEHIDRO às SE conforme demonstrativos recebidos do AF.

¹⁸ Exceto recursos da cobrança nas condições definidas na Lei 12.183/2005 (parágrafo único do artigo 7º).



7. CALENDÁRIO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO FEHIDRO

Salvo excepcionalizações ou flexibilizações específicas aprovadas pelo COFEHIDRO, fica definido o seguinte calendário anual de eventos e procedimentos gerais para aplicação de recursos da CFURH, Cobrança e atividades correlatas:

7.1. PAA-CFURH

Aprovação pelo COFEHIDRO, em até 60 (sessenta) dias da publicação da LOA, de forma que a partir da aprovação se inicia o 1º período para que os CBHs indiquem os empreendimentos para financiamento.

7.2. Edital para indicações dos empreendimentos nos CBHs

O Edital para indicação dos empreendimentos deve ser aprovado por Deliberação do CBH, devidamente publicada no DOE e amplamente divulgada, para estabelecimento do calendário de indicações, critérios de inscrição, habilitação e hierarquização de propostas dos proponentes Tomadores de recursos das fontes CFURH e Cobrança para as indicações de empreendimentos a serem financiados pelo FEHIDRO.

7.3. Cumprimento da Lei Estadual nº 17.293/2020

Até 31 de março, apuração pela SECOFEHIDRO para transferência à conta única do Tesouro de: (i) saldos financeiros existentes na Conta Geral CFURH (CGC) em 31 de dezembro do exercício anterior, mesmo que comprometidos, com posterior solicitação de devolução em conformidade com as necessidades de desembolsos; (ii) diferenças entre a estimativa para o mês de dezembro do exercício anterior para os valores de Subcontas da Conta Geral da CFURH por UGRHI (SCG) e Disponibilidades Não Utilizadas (DNU) e o efetivamente apurado em 31 de dezembro, caso as receitas tenham sido subestimadas para dezembro do exercício anterior.

7.4. Contratação de empreendimentos indicados pelo CRH

Até 31 de março deve ser concluída a contratação dos empreendimentos propostos pelo CORHI e aprovados pelo CRH no exercício anterior.

7.5. Aprovação dos PAA-Cobrança pelos CBHs

A aprovação dos PAA-Cobrança deve ocorrer até 30 de abril por Deliberação Plenária dos CBHs e, excepcionalmente, por Deliberação "Ad Referendum" desde que formalmente autorizada pelo Presidente do COFEHIDRO. A existência do PAA-Cobrança aprovado é pré-requisito para qualquer indicação do CBH para utilização de recursos dessa fonte.



7.6. Indicação dos CBHs (1º período)

A data de 31 de maio é o limite para os CBHs indicarem os empreendimentos para financiamento, conforme verbas alocadas nos PAA-CFURH e PAA-Cobrança, com a devida publicação da Deliberação no DOE, registro e inserção de documentos no SinFEHIDRO pelas Secretarias Executivas no prazo de 7 (sete) dias corridos a partir da data da Deliberação.

7.7. Apuração pela SECOFEHIDRO de verbas CFURH para o 2º Período de indicações

A data de 31 de julho é referência para apuração pela SECOFEHIDRO e informação aos CBHs, em até 7 (sete) dias corridos, da disponibilidade de recursos para indicações complementares (2º período), se houver, considerando:

- a. Saldo de verbas não aplicadas no 1º período da quota prevista no PAA-CFURH;
- b. Valor de Disponibilidades Não Utilizadas (DNU) acumulado da data de referência utilizada para elaborar o PAA-CFURH até 31 de julho;
- c. Desconto de aditivos aprovados pelo CBH e celebrados no período da data de referência para elaboração do PAA-CFURH até 31 de julho;
- d. Fica a critério dos CBHs a indicação de empreendimentos com saldos de recursos da cobrança, mediante apuração dos Colegiados.

7.8. Indicações do 2º Período pelos CBHs (se houver)

A data de 31 de agosto é o limite para indicações complementares de empreendimentos para financiamento do FEHIDRO com recursos do exercício das fontes CFURH e Cobrança, utilizando eventuais saldos remanescentes e demais verbas residuais da cobrança apuradas pela própria Secretaria Executiva, com publicação da Deliberação no DOE, registro e inserção de documentos no SinFEHIDRO em até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data da Deliberação.

7.9. Apuração preliminar de valores para alocação ao CORHI

A data de 1º de outubro é referência para apuração preliminar pela SECOFEHIDRO e informação às entidades integrantes dessa instância em até 7 (sete) dias corridos, constando de:

- a. Saldo da fonte CFURH de valores destinados aos CBHs que não foram objeto de indicações nos 1º e 2º períodos, conforme o caso;
- b. Saldo das Subcontas da Conta Geral da CFURH por UGRHI (SCG) em 30 de setembro acrescido de estimativa de novos créditos de 1º de outubro a 31 de



- dezembro, descontados os retornos de operações reembolsáveis realizados ou previstos até o final do exercício;
- c. Apuração dos valores de DNU do período de 1º de agosto a 30 de setembro, acrescidos de estimativa desta data até 31 de dezembro;
- d. Ajuste relativo ao exercício anterior dos valores das Subcontas da Conta Geral da CFURH por UGRHI (SCG) e DNU, com base nos valores finais relativos ao período de 1º de dezembro a 31 de dezembro, apurados ao final do exercício.

7.10. Apuração final de valores para alocação ao CORHI

A data de 30 de novembro é referência para apuração pela SECOFEHIDRO dos valores finais a serem informados às entidades do CORHI em até 7 (sete) dias corridos. A partir do valor apurado conforme item 7.9, deve ser feita: (i) correção, se houver alteração relativa a7.9.a); (ii) atualização do valor de 7.9.b) considerando os créditos efetivos nas Subcontas da Conta Geral da CFURH por UGRHI (SCG) de 1º de outubro a 30 de novembro e nova estimativa até 31 de dezembro; e (iii) atualização do valor de 7.9.c) considerando os valores efetivos de Disponibilidades Não Utilizadas (DNU) de 1º de outubro até 30 de novembro e nova estimativa até 31 de dezembro.

7.11. Indicação pelo CRH de empreendimentos CORHI

A data de 20 de dezembro é o limite para a indicação dos empreendimentos propostos pelo CORHI, com publicação da Deliberação no DOE, registro e inserção de documentos no SinFEHIDRO em até 7 (sete) dias corridos da data da Deliberação.

7.12. Contratação de empreendimentos indicados pelos CBHs

O último dia útil do ano é a data limite para celebração dos contratos relativos aos empreendimentos indicados pelos CBHs no exercício das fontes CFURH e Cobrança.



8. BENEFICIÁRIOS DOS FINANCIAMENTOS E CONDICIONANTES, NATUREZA JURÍDICA E MODALIDADE DAS OPERAÇÕES

8.1. Beneficiários dos financiamentos e condicionantes

- **8.1.1.** Os artigos 37-A, 37-B e 37-C, da Lei estadual nº 7.663/1991, alterada pelas Leis estaduais nº 10.843/2011 e nº 16.337/2016, estabelecem que podem habilitar-se à obtenção de recursos do FEHIDRO, por intermédio de financiamentos reembolsáveis ou não:
 - a. Pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios de São Paulo;
 - b. Concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com atuação nos campos do saneamento, no meio ambiente ou no aproveitamento múltiplo de recursos hídricos:
 - c. Consórcios intermunicipais regularmente constituídos;
 - d. Entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de recursos hídricos, mediante realização de estudos, projetos, serviços, ações e obras enquadradas nos Planos das Bacias Hidrográficas e no Plano Estadual de Recursos Hídricos PERH, e que preencham os seguintes requisitos:
 - d.1 Constituição definitiva, há pelo menos 4 (quatro) anos, nos termos da legislação pertinente, excetuadas as Fundações Agências de Bacias Hidrográficas que atendam aos critérios estabelecidos pelo COFEHIDRO;
 - d.2 Deter, dentre suas finalidades principais, a proteção ao meio ambiente ou atuação na área dos recursos hídricos;
 - d.3 Atuação comprovada no âmbito do Estado ou da Bacia Hidrográfica.
 - e. Pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de recursos hídricos;
 - f. Consumidores dos serviços de abastecimento de água, pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- **8.1.2.** As pessoas jurídicas de direito privado com finalidade lucrativa podem obter financiamento somente na modalidade reembolsável, sendo vedada a incorporação definitiva aos seus patrimônios, sob pena de suspensão dos repasses e devolução dos valores recebidos, acrescidos das cominações legais e negociais.
- **8.1.3.** Aos consumidores dos serviços de abastecimento de água de direito privado, podem ser destinados até 30% (trinta por cento) da disponibilidade líquida para investimento¹⁹, sendo no mínimo 2/3 (dois terços) dos recursos disponibilizados para operações com interessados cujo faturamento se enquadre como microempresas ou

¹⁹ Fontes CFURH e Cobrança.



empresas de pequeno porte, conforme estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 143, de 14 de dezembro de 2006, para projetos de redução de consumo de água.

8.1.4. Estão impedidos de se beneficiar de financiamentos:

- a. Usuários isentos por lei do pagamento pela cobrança pelo uso de recursos hídricos (na fonte Cobrança);
- b. Tomadores de recursos das fontes CFURH e Cobrança em situação de inadimplência definitiva declarada, inscritos no CADIN, inadimplentes com pagamento de parcela de TEC ou em cobrança judicial.

8.2. Natureza jurídica das operações

8.2.1. As operações de financiamento são realizadas:

- a. Mediante contratos²⁰ emitidos pelo Agente Financeiro e assinados pelas partes (Agente Financeiro, Tomador e testemunhas), conforme modelo padrão definido de comum acordo pelo Agente Financeiro e pela Secretaria à qual se vincula o FEHIDRO, os quais geralmente (mas não exclusivamente) são executados com recursos das fontes CFURH e Cobrança. As assinaturas nos contratos e demais documentos pertinentes devem ser na forma digital; e
- b. Por repasses do FEHIDRO realizados em conformidade com o estabelecido em Programa Especial de Interesse Público (PEIP), aprovado pelo COFEHIDRO e cuja execução não se vincula total ou parcialmente ao previsto neste MPO. Conforme o artigo 10 do Decreto nº 48.896/2004, com redação dada pelo Decreto estadual nº 62.676/2017, "em programas especiais de interesse público, cujos beneficiários integrem a Administração Pública Direta ou Indireta do Estado de São Paulo, o COFEHIDRO definirá procedimentos específicos para concessão do financiamento, acompanhamento da execução do objeto e verificação de resultados, de acordo com as particularidades do empreendimento e observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis".
- **8.2.2.** As fontes de recursos preferencialmente utilizadas para os contratos são a CFURH e Cobrança, enquanto para os PEIPs podem ser utilizadas Multas de Outorga ou recursos de APRMs.

8.3. Modalidades das operações

8.3.1. Operações "não reembolsáveis", que têm como beneficiários:

²⁰ A natureza jurídica de "contratos", nas modalidades reembolsáveis e não reembolsáveis, para a maior parte das operações do FEHIDRO foi analisada em profundidade em diversas manifestações da Procuradoria Geral do Estado, a exemplo do recente Parecer CJ/SIMA nº 23/2022 no âmbito do Processo SIMA.002993/2022-46 (e-ambiente).



- a. Entidades de direito público da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios;
- b. Entidades privadas, usuárias ou não de recursos hídricos, sem finalidades lucrativas.

8.3.2. Operações "reembolsáveis", que têm como tomadores:

- a. Pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de recursos hídricos, com finalidades lucrativas;
- Pessoas jurídicas que apresentem propostas para cultivo de mudas de caráter comercial ou de recuperação florestal em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa ou às quais foi imposta qualquer sanção²¹ de caráter administrativo ou judicial;
- c. Consumidores dos serviços de abastecimento de água, pessoas jurídicas de direito privado, com finalidades lucrativas.

²¹ Não se enquadra como sanção o plantio requerido em processo de licenciamento ambiental como compensação de supressão vegetal decorrente de implantação de empreendimento de interesse público executado por entidade relacionada no item 8.3.1.a) deste MPO, mesmo que prevista em TCRA.



9. CONDIÇÕES PARA OPERAÇÕES REEMBOLSÁVEIS²²

9.1. Taxas de Juros e condições gerais

9.1.1. As taxas de juros têm como objetivos mitigar a desvalorização monetária, compensar parte dos custos básicos da operação e criar condições de atratividade às operações reembolsáveis de forma a ampliar ao longo do tempo os retornos financeiros e, desta forma, incrementar as disponibilidades para o conjunto de operações do FEHIDRO.

As taxas aplicáveis são as descritas abaixo:

- a. 3,0% (três por cento) ao ano para pessoas jurídicas de direito privado em geral;
- b. 0,0% (zero por cento) ao ano para Tomadores com pleitos em empreendimentos enquadrados no PDC 05 Gestão da Demanda.
- **9.1.2.** Os valores repassados à conta vinculada ao financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros às taxas definidas neste MPO, calculados por dias corridos, debitados e exigidos trimestralmente no período de carência, sempre no dia 15 de cada mês da exigibilidade, e mensalmente no período de amortização, juntamente com as parcelas de principal, no vencimento e na liquidação da dívida.
- **9.1.3.** Na hipótese de ocorrer o vencimento da parcela de amortização de principal e encargos aos sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, o vencimento da parcela será deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos.
- **9.1.4.** O Tomador que não liquidar os débitos do financiamento na data estabelecida pagará juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do vencimento até o dia da regularização do compromisso acrescida das demais obrigações decorrentes do contrato.
- **9.1.5.** Na hipótese de vencimento antecipado da dívida contratada e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, nos casos de inadimplência definitiva previstos neste MPO e decorrido 90 (noventa) dias desta, o Tomador pagará multa de 2% (dois por cento) sobre o principal e encargos da dívida.

9.2. Prazos de financiamento, carência e pagamento

9.2.1. Prazo total de financiamento: até 60 (sessenta) meses, incluindo o prazo de carência:

²² As condições previstas neste MPO serão detalhadas no contrato de financiamento e outras poderão ser incluídas desde que não colidam com o aqui previsto.



- **9.2.2.** Prazo de carência para início do pagamento: até 18 (dezoito) meses contados a partir da liberação da primeira parcela do financiamento, período no qual serão cobrados os juros devidos estipulados em 9.1.1;
- **9.2.3.** Prazo de pagamento: até 42 (quarenta e dois) meses para amortização que se inicia após o período de carência, sendo nesse período cobrados os juros devidos estipulados em 9.1.1 mensalmente, juntamente com a parcela do principal da dívida.

9.3. Garantias exigíveis

- **9.3.1.** Serão exigíveis, de forma isolada ou combinada, a critério do Agente Financeiro em sua análise de capacidade creditória:
 - a. Nota promissória, com ou sem aval, no valor total da dívida referente ao valor financiado acrescido dos juros; ou
 - b. Garantias reais de 100% do valor financiado acrescido dos juros, constituídas por (i) alienação fiduciária de itens financiados; (ii) alienação fiduciária de veículos automotores de propriedade do Tomador com no máximo dois anos de fabricação; (iii) alienação fiduciária de bens imóveis de propriedade do Tomador; (iv) cessão fiduciária de créditos; e (v) penhor de direitos creditórios (caução de títulos).
 - c. Outras garantias propostas pelo Tomador, aceitas pelo Agente Financeiro e aprovadas pelo COFEHIDRO.
- **9.3.2.** Ficam dispensados de garantias os Tomadores cuja natureza jurídica seja de empresas de economia mista, de capital aberto, nas quais o Estado de São Paulo figure como acionista majoritário.



10. VALOR DOS EMPREENDIMENTOS E NÚMERO DE PARCELAS

10.1. Valor dos empreendimentos

Os empreendimentos devem apresentar os seguintes valores mínimos a serem financiados pelo FEHIDRO, sendo que valores máximos podem ser definidos a critério dos CBHs:

- a. Empreendimentos não estruturais: no mínimo R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e
- b. Empreendimentos estruturais: no mínimo R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

10.2. Quantidade de parcelas dos empreendimentos

Os empreendimentos terão de 1 (uma) a 5 (cinco) parcelas do FEHIDRO, conforme o escopo e o valor total:

- a. Parcela única: exclusivamente em casos que o objeto seja indivisível, como compra de veículos, equipamentos, mobiliários etc. em uma única licitação;
- b. Duas parcelas: valor de até R\$ 500 mil;
- c. Três parcelas: valor superior a R\$ 500 mil e até R\$ 10 milhões;
- d. Quatro parcelas: valor superior a R\$ 10 milhões e até R\$ 20 milhões; e
- e. Cinco parcelas: valor superior a R\$ 20 milhões.
- **10.2.1.** O número de parcelas do financiamento será definido pelo Agente Técnico no ato de emissão do Parecer Técnico de aprovação. Cada parcela será liberada previamente à execução do bloco de atividades a que corresponde.
- **10.2.2.** Havendo viabilidade técnica e conveniência para o acompanhamento da execução, o número de parcelas previsto nos subitens "c", "d" e "e" acima poderá ser reduzido, respeitando-se o mínimo de duas parcelas para o empreendimento, ressaltando-se que não poderão ser "liberadas" parcelas somente de contrapartida em nenhuma fase.
- **10.2.3.** O percentual relativo a cada parcela não é fixo e fica a critério do Agente Técnico, devendo haver uma distribuição equilibrada em relação ao valor total e à peculiaridade do empreendimento.
- **10.2.4** O ideal é que todos os serviços e aquisições do empreendimento sejam licitados de uma única vez, porém caso não seja possível, a 1ª parcela poderá ser liberada após a aprovação das aquisições e contratações de serviços previstos para a 1ª etapa.



11. O QUE PODE OU NÃO SER FINANCIADO PELO FEHIDRO

O FEHIDRO financia itens indispensáveis à execução do empreendimento, conforme respectivo escopo, desde que previamente aprovados pelo Agente Técnico, cujas despesas devem ser comprovadas nas prestações de contas como exposto à frente neste MPO.

São pré-requisitos para obtenção de qualquer financiamento do FEHIDRO:

- a. Foco voltado aos recursos hídricos;
- b. Enquadramento nas tipologias e suas condicionantes, PDC e subPDC (Anexo 1)²³:
- c. Enquadramento em alguma ação do Plano de Ação e Programa de Investimentos (PAPI) dos CBHs.

Todas as tipologias têm, ao menos, uma condicionante e um produto esperado. Assim, a correta observação do **Anexo 1** é fundamental para que o empreendimento possa seguir seus trâmites dentro do financiamento no Fundo.

No caso de empreendimentos que solicitam recursos para compra de equipamentos ou construção/reforma de bens imóveis, deve-se estar detalhado no Termo de Referência todas as ações que garantirão a operacionalização do equipamento/obra para a melhoria dos recursos hídricos. Pode-se citar como exemplos:

- a. Aquisição de veículos para atividades de fiscalização: deve estar detalhado no Termo de Referência um programa das ações de fiscalização, com metas e resultados esperados;
- b. Construção de central de triagem de resíduos recicláveis ou aquisição de caminhão para coleta seletiva: deve estar detalhado no Termo de Referência todo o sistema de coleta seletiva municipal e metodologia de forma a garantir que os resíduos chegarão até a central de triagem, com foco na redução dos resíduos descartados indevidamente nos recursos hídricos.

A reforma/construção de bens imóveis só poderá ser financiada se estiver expressamente prevista na tipologia, exceto no caso dos empreendimentos enquadrados no subPDC 2.7.

Os valores dos itens a serem financiados devem ser compatíveis com os valores praticados no mercado, devendo ser utilizadas as tabelas de referências constantes no **Anexo 10** ou similares, desde que aceitas pelo TCESP, ou pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores.

²³ A combinação de mais de uma tipologia em um mesmo empreendimento é possível, desde que as ações sejam complementares e viáveis.



11.1. Itens financiáveis para Tomadores em geral:

- a. Itens de apoio, diretamente necessários para a execução do objeto do empreendimento, limitados a 5% (cinco por cento) do apoio financeiro do FEHIDRO²⁴: i) aquisição de materiais de consumo²⁵ (papel, livro, caneta, grampeador, flip chart, post-it, CD, DVD, toner/cartucho de tinta de impressora etc.); e (ii) manutenção e contas como telefone, água e luz;
- b. Locação de salas, de materiais permanentes (notebooks, impressoras, equipamentos de áudio visual, mobiliários, veículos) e de equipamentos diversos necessários à execução do objeto, desde que não sejam de propriedade do Tomador ou de parceiros;
- c. Contratação de serviços técnicos realizados por pessoas físicas ou jurídicas;
- d. Despesas de refeições e deslocamentos previstos na planilha de orçamento inerentes a atividades imprescindíveis da equipe do tomador, vedado o pagamento para equipe do executor, restritos ao Estado de São Paulo, nos seguintes limites:
 - d.1 12 (doze) UFESPs para refeição(ões) e pernoite em deslocamento superior a 18 (dezoito) horas a cada período de 24 (vinte e quatro) horas;
 - d.2 4 (quatro) UFESPs para refeição(ões) em deslocamento superior a 12 (doze) horas e igual ou inferior a 18 (dezoito) horas;
 - d.3 2,5 (duas e meia) UFESPs para refeição com deslocamento superior a 6 (seis) horas e igual ou inferior a 12 (doze) horas;
 - d.4 Consumo de combustível compatível com o veículo utilizado;
 - d.5 Pedágios.
- e. Fornecimento de coffee break a participantes de eventos limitadas a 0,5 UFESP por pessoa, por período (manhã ou tarde);
- f. Despesas de táxi e passagens aéreas, desde que previstas no orçamento, inerentes a atividades imprescindíveis da equipe do Tomador, vedado o pagamento para equipes do executor;
- g. Hospedagens e locomoção, coletivos, para participantes de cursos ou eventos relevantes para a execução do empreendimento, com prévia aprovação do Agente Técnico;
- h. Envio de correspondências, sujeitas a solicitações de comprovação complementar (lista de todos os destinatários com nome e endereços completos), a critério do Agente Técnico;

²⁴ Valores excedentes podem ser aceitos como contrapartida;

²⁵ Entende-se por material de consumo aquele que em razão de seu uso corrente perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.



- i. Licenciamento ambiental, outorga do direito de uso da água e outras taxas ou emolumentos para aprovação em órgãos públicos afetos ao empreendimento;
- j. Acompanhamento técnico, gerenciamento, coordenação técnica, administração da execução do empreendimento ou quaisquer outras denominações equivalentes, limitado a 6% (seis por cento) do valor aportado pelo FEHIDRO. Valores excedentes podem ser aceitos, desde que, como contrapartida;
- k. Atualização financeira para fins licitatórios ou reajuste contratual previsto legalmente com os Executores, limitado a 5% do valor a ser financiado pelo FEHIDRO, desde que constante da planilha orçamentária; e
- Confecção de placa informando o suporte do Governo do Estado de São Paulo, através do FEHIDRO, com indicação do Colegiado, de acordo com modelo constante do **Anexo 6**, nos casos de empreendimentos estruturais, em uma única oportunidade.

11.2. Itens financiáveis exclusivamente para entidades estaduais e municipais de direito público, da administração direta ou indireta, e Agências de Bacias, exceto prestadores de serviços públicos com receita tarifária:

- a. Aquisição de materiais permanentes²⁶ (notebooks, impressoras, equipamentos de áudio visual, mobiliários e equipamentos diversos) e veículos automotores, comprovadamente necessários à execução do objeto;
- b. Equipamentos e acessórios para implantação, modernização e ampliação de sistemas de informações, redes de monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e sistemas de alerta;
- c. Construção ou reforma de bens imóveis, comprovadamente necessários à execução do objeto.

11.3. Itens financiáveis exclusivamente para entidades estaduais da administração direta ou indireta e Agências de Bacias, conforme respectivas atribuições institucionais:

- a. Deslocamentos para fora do Estado em empreendimentos enquadrados no SubPDC 2.6 que prevê atividades de articulação com Estados vizinhos e com a União;
- b. Implantação, operação e manutenção de salas de situação das UGRHIs, em conformidade com a Deliberação CRH nº 256, de 16 de dezembro de 2021, ou norma que a suceder.

²⁶ Entende-se por material permanente aquele que em razão de seu uso corrente não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.



11.4. O que NÃO pode ser financiado pelo FEHIDRO

Não são financiáveis despesas com:

- a. Premiações em geral;
- b. Bolsa de estudos, ou qualquer outro tipo de bolsa;
- c. Operação e manutenção, exceto os casos expressamente previstos neste MPO;
- d. Procedimento licitatório;
- e. Utilização de instalações, sedes, prédios, salas, terrenos, laboratórios, veículos de qualquer natureza, telefones, copiadoras, equipamentos etc. pertencentes ao Tomador ou a parceiros, a título de cessão onerosa ou aluquel;
- f. Materiais, serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas ou privadas, ou repasses não reembolsáveis de recursos públicos;
- g. Rescisões de contratos de trabalho;
- h. Gastos com bebidas alcoólicas:
- i. Produção de *Pinus spp* e *Eucaliptus spp* para associações de reposição florestal e demais entidades beneficiadas com recursos dos consumidores de produtos florestais, nos termos da Resolução Conjunta SMA/IBAMA 04/96 de 26/04/1996 e da Lei Estadual 10.780 de 09/03/2001, ou normas que as substituírem;
- j. Recuperação florestal, produção de mudas ou atividades congêneres em quaisquer das tipologias estabelecidas para o PDC 4, em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa, exceto em empreendimentos na modalidade reembolsável, conforme item 8.3.2.b;
- k. Serviços prestados por cooperados de Cooperativa tomadora do financiamento;
- Ações afetas à pesquisa acadêmica, salvo casos em que haja cooperação técnica estabelecida com a Secretaria a que se vincula o FEHIDRO ou com os órgãos gestores da quantidade e/ou qualidade dos recursos hídricos conforme previsto no artigo 34 da Lei nº 7.663/1991;
- m. Mão de obra e o uso de equipamentos próprios do Tomador ou de parceiros.

11.5. Contrapartida

A contrapartida pressupõe o esforço do Tomador para que seu empreendimento se torne realidade e, em última análise, o compromisso com os objetivos e metas previstas. Existem dois tipos de contrapartidas: a contrapartida financeira e a não financeira.



A contrapartida financeira disponibiliza recursos monetários (dinheiro) e é a forma mais desejável, podendo ser utilizada para a execução total ou parcial de quaisquer atividades (itens) constantes da planilha orçamentária.

A contrapartida não financeira corresponde ao oferecimento de serviços, horas de profissionais, bens ou equipamentos; próprios ou de parceiros^{27,} colocados para consecução parcial do objeto, desde que a eles seja possível atribuir valores de mercado verificáveis pelo Agente Técnico, ou seja, contrapartida economicamente mensurável

11.5.1. Contrapartida na modalidade reembolsável

Tomadores de financiamento para empreendimentos na modalidade reembolsável, independentemente da natureza jurídica, devem oferecer, no mínimo, 20% (vinte por cento) de contrapartida, somados os valores de contrapartida financeira e não financeira (se houver).

11.5.2. Contrapartida na modalidade não reembolsável

Conforme a natureza jurídica do Tomador e demais condições abaixo, na modalidade não reembolsável, devem ser apresentadas as seguintes contrapartidas mínimas:

- a. Administração direta ou indireta de municípios com até 50 mil (cinquenta mil) habitantes: 2% (dois por cento);
- b. Administração direta ou indireta de municípios acima de 50 mil (cinquenta mil) habitantes e até 200 mil (duzentos mil) habitantes: 5% (cinco por cento);
- c. Administração direta ou indireta de municípios acima de 200 mil (duzentos mil) habitantes: 10% (dez por cento);
- d. Administração direta ou indireta do estado: 10% (dez por cento);
- e. Entidades privadas sem fins lucrativos: 2% (dois por cento), exceto Consórcios Intermunicipais e Agências de Bacias que ficam dispensados da apresentação de contrapartida;
- f. 0% (zero por cento) de contrapartida para empreendimentos listados abaixo, independentemente da natureza jurídica do Tomador:
 - f.1 Com área de abrangência estadual;
 - f.2 Que beneficiem a totalidade de uma UGRHI;
 - f.3 Que beneficiem duas ou mais UGRHIs;

²⁷ O parceiro deve ser uma pessoa jurídica, caracterizado no Termo de Referência, com definição clara das atividades sob sua responsabilidade, inclusive com a apresentação de documento comprobatório no ato da submissão do empreendimento.



- f.4 Comprovadamente destinados a prevenir graves riscos à saúde da população e/ou à segurança pública, com justificativa para verificação do Agente Técnico;
- f.5 Destinados a minimizar situações associadas a eventos hidrológicos críticos de secas e inundações desde que, com a comprovação de situações de emergência ou de calamidade pública, com justificativa para verificação do Agente Técnico;
- f.6 Enquadrados nos subPDCs 3.1, 5.1, 5.2 e 6.1, previstos no Anexo 1.

11.5.3. Itens aceitos como contrapartida:

São aceitas como contrapartida, independentemente da modalidade do financiamento, quaisquer itens financiáveis pelo FEHIDRO, descritos nos itens 11.1 a 11.311, acrescidos de:

- a. Fornecimento de bens ou da prestação de serviços, devidamente valorados como contrapartida não financeira, provenientes da formalização de convênio, termo de compromisso ou de cooperação entre o Tomador e pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado;
- b. Despesas referentes à utilização de mão de obra do Tomador, especificando na planilha de orçamento a formação/função. Os valores da mão de obra destes profissionais devem ser compatíveis com os valores praticados no mercado, devendo ser utilizadas as tabelas de referências constantes no **Anexo 10** ou similares, desde que aceitas pelo TCESP, ou pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores;
- c. Despesas referentes à utilização de equipamentos ou veículos próprios do Tomador na execução do empreendimento, condicionadas à apresentação, no ato da prestação de contas, de planilha de horas/equipamentos, conforme **Anexo 8,** a ser apresentada no momento da prestação de contas;
- d. Serviços prestados por mão de obra vinculada ao Tomador do financiamento, tais como funcionários, cooperados de Cooperativa, membros da diretoria de ONGs ou entidades correlatas, os quais devem ser discriminados no **Anexo 8**, a ser apresentada no momento da prestação de contas.

11.5.4. Itens NÃO aceitos como contrapartida:

Não são aceitos como contrapartida em nenhuma das modalidades de financiamento:

- a. Premiações em geral;
- b. Bolsa de estudos, ou qualquer outro tipo de bolsa;
- c. Operação e manutenção, exceto os casos expressamente previstos neste MPO;



- d. Utilização de instalações sedes, prédios, salas, terrenos, laboratórios, veículos de qualquer natureza, telefones, copiadoras, equipamentos etc. pertencentes ao Tomador ou a parceiros, a título de cessão onerosa ou aluquel;
- e. Materiais serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas ou privadas, ou repasses não reembolsáveis de recursos públicos;
- f. Rescisões de contratos de trabalho;
- g. Gastos com bebidas alcoólicas;
- h. Produção de *Pinus spp* e *Eucaliptus spp* para associações de reposição florestal e demais entidades beneficiadas com recursos dos consumidores de produtos florestais, nos termos da Resolução Conjunta SMA/IBAMA 04/96, de 26/04/1996, e da Lei Estadual 10.780, de 09/03/2001, ou normas que as substituírem;
- i. Recuperação florestal, produção de mudas ou atividades congêneres em quaisquer das tipologias estabelecidas para o PDC 4, em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa;
- j. Eventuais rendimentos resultantes de aplicação dos recursos financeiros repassados pelo FEHIDRO.



12. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DOS EMPREENDIMENTOS NO FEHIDRO

O processo FEHIDRO é dividido em macro fases, descritas de forma simplificada a seguir e ilustradas na Figura 6. Essas fases referem-se aos principais "Status" do empreendimento no SinFEHIDRO e estão detalhadas a seguir neste MPO, descrevendo as ações pertinentes a todas as instâncias.




Figura 6 - Principais fases do processo FEHIDRO.

²⁸ No SinFEHIDRO são oito Status possíveis para o empreendimento: (1) Rascunho; (2) Proposto; (3) Indicado; (4) Em análise; (5) Não iniciado; (6) Em Execução; (7) Cancelado; e (8) Concluído.



12.1. Fase de "Rascunho" pelo Tomador e envio ao Colegiado

A elaboração da proposta de empreendimento é de responsabilidade do proponente Tomador, conforme requisitos deste MPO, mediante preenchimento dos campos próprios do SinFEHIDRO e inserção de todas as informações e documentos exigíveis, conforme **Anexo 3**. Nesta fase, o empreendimento é um "Rascunho" podendo ser corrigido pelo Tomador. A partir do momento em que o Tomador finaliza o empreendimento no SinFEHIDRO, este é encaminhado ao Colegiado, passando para o Status "Proposto".

12.2. Fase de empreendimento "Proposto" e análise pelo Colegiado

Após o recebimento do empreendimento pelo SinFEHIDRO, o respectivo Colegiado, com apoio de suas instâncias, procede às ações de sua alçada necessárias à hierarquização e eventual indicação dele. Os empreendimentos são indicados pelos CBHs mediante Deliberação aprovada em Plenária e, após informação desses dados no SinFEHIDRO, o empreendimento passa para o Status "Indicado" e segue para a análise da SECOFEHIDRO.

12.3. Fase de empreendimento "Indicado" e análise pela SECOFEHIDRO

As atividades desta fase são executadas pela SECOFEHIDRO, mediante verificação de todos os requisitos de elegibilidade da proposta. Na sequência, é designado o Agente Técnico para efetivar a análise técnica, configurando o Status subsequente, "Em análise".

12.4. Fase "Em Análise" do empreendimento – ações dos Agentes Técnico e Financeiro

No âmbito do Agente Técnico, os empreendimentos são direcionados a um Interlocutor (I) a quem cabe designar um analista interno com habilitação e experiência compatível com a temática e complexidade do empreendimento para efetivar a análise técnica e emitir Parecer Técnico. Se aprovado, o empreendimento segue à SECOFEHIDRO, para conferência dos parâmetros mínimos do Parecer Técnico, se o Agente Técnico for privado, e depois ao Agente Financeiro, para análise dos aspectos financeiros e emissão do contrato.

12.5. Fase "Não Iniciado" (de contratação do Executor²⁹ e liberação da 1ª parcela)

Esta fase se inicia com a emissão do contrato pelo Agente Financeiro, verificação e coleta das assinaturas das partes. Com a emissão do contrato, o Tomador adota as devidas providências no sentido de realizar a licitação para contratar o Executor do

²⁹ A expressão "contratação do executor" neste MPO deve ser entendida como o processo de contratação de empresa ou prestadores de serviço, aquisição de materiais e equipamentos para cumprimento integral do escopo do empreendimento.



empreendimento e insere os documentos do processo licitatório no SinFEHIDRO. O Agente Técnico analisa os documentos da licitação, emite o Parecer Técnico aprovando o Executor e liberando a 1ª parcela; o processo segue à SECOFEHIDRO para análise formal do Parecer Técnico, se Agente Técnico terceirizado; o Agente Financeiro autentica o Parecer Técnico, verifica adimplência fiscal do Tomador e paga a 1ª parcela; momento que o processo passa à fase "Em execução".

12.6. Fase "Em Execução" (Prestações de contas e liberação de parcelas)

Esta fase compreende o período após registro do pagamento da 1ª parcela e a liberação da última parcela. Salvo situações específicas previstas nos fluxos detalhados, as ações são executadas por Tomador que executa as etapas previstas e presta contas; pelo Agente Técnico que analisa a prestação de contas da parcela anterior e realiza vistorias de campo nos empreendimentos estruturais, emite Parecer Técnico de aprovação e libera a parcela seguinte; e pelo Agente Financeiro que aprova a prestação de contas da parcela anterior, autentica o Parecer Técnico do Agente Técnico e paga a parcela seguinte.

Após o recebimento da última parcela, Tomador executa a última etapa, elabora o Relatório Final do empreendimento e presta contas da última parcela recebida; Agente Técnico analisa documentos apresentados pelo Tomador e emite Parecer Técnico aprovando a prestação de contas, o Relatório Final e atestando a conclusão física; Agente Financeiro analisa e aprova a prestação de contas, autentica o Parecer Técnico do Agente Técnico e atesta a quitação financeira do contrato para efeito de conclusão, emitindo o Termo de Encerramento.

12.7. Fase "Concluído" (Vistoria e parecer técnico pós-conclusão)

A SECOFEHIDRO registra a conclusão do empreendimento no SinFEHIDRO, que fica com Status "Concluído". Nesta fase, cerca de 50% dos empreendimentos classificados como "Estruturais", e excepcionalmente alguns "Não Estruturais", são selecionados pela SECOFEHIDRO para avaliação pós-conclusão, no prazo de 6 (seis) a 12 (doze) meses após a respectiva conclusão, encerrando com a emissão de PT "Pós-Conclusão" pelo Agente Técnico.



13. EDITAL PARA INDICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PELOS CBHS

A Deliberação do CBH deverá estabelecer, no mínimo, os itens abaixo, podendo o Colegiado estabelecer maiores exigências, desde que compatíveis com o escopo geral deste MPO:

- a. Calendário de eventos de todo o processo nas fases de: inscrição; análise por instância do CBH para subsidiar habilitação, pontuação, hierarquização; e indicação ao FEHIDRO;
- b. Previsão da forma de interação da Secretaria Executiva, Câmaras Técnicas (CTs) ou Grupos de Trabalho (GTs) com os Tomadores para análise da proposta, complementação de documentos e melhoria da qualidade técnica da proposta;
- c. Observância pelo Tomador de todos os requisitos e parâmetros mínimos estabelecidos no MPO-Investimento;
- d. Compatibilidade do escopo da proposta com as tipologias estabelecidas no MPO-Investimento para os SubPDCs dos PDCs do PERH, conforme **Anexo 1**;
- e. Critérios objetivos para habilitação, pontuação, hierarquização e indicação;
- f. Estabelecimento de ônus na pontuação para Tomadores que tenham baixo desempenho no cumprimento de prazos em contratos anteriores, contratos cancelados e/ou que tenham tido declaração de inadimplência técnica e/ou financeira;
- q. Previsão de indicação por demandas espontâneas ou induzidas³⁰, se for o caso;
- h. Previsibilidade quanto à indicação futura de propostas habilitadas e não indicadas por indisponibilidade de recursos, classificadas como suplentes;
- i. Valores mínimos e máximos para financiamento do FEHIDRO nas propostas, conforme SubPDCs, se for o caso;
- j. Orientação quanto às prioridades estabelecidas no PAPI para o ano e/ou indicação de links para consulta ao mesmo;
- k. Vedação de indicação pelo Colegiado de empreendimentos de tomadores em situação de inadimplência definitiva, inscritos no CADIN e com cobrança judicial em curso, ou àqueles com pendências de certidão ou documentação estabelecida no MPO Investimento;
- I. O Colegiado pode indicar empreendimentos constituídos por diversas fases. Sua continuidade somente será indicada após a emissão do parecer conclusivo pelo agente técnico do empreendimento anterior, cabendo à Secretaria Executiva do Colegiado verificar no SINFEHIDRO o histórico de empreendimentos financiados para o tomador.

³⁰ Demandas espontâneas são aquelas de iniciativa dos Tomadores e demandas induzidas são aquelas de interesse geral, propostas pelo próprio Colegiado, e não submetidas a um processo de hierarquização. Ambas devem estar previstas no PAPI e enquadráveis nas tipologias dos subPDCs (Anexo 1).



14. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO FEHIDRO - SINFEHIDRO

O SinFEHIDRO³¹, neste MPO denominado apenas por Sistema, foi estruturado conforme as fases do processo. O acesso ao Sistema é feito pelo endereço https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/, sendo que no primeiro acesso é necessário realizar o cadastro utilizando CNPJ ou CPF (que passa a ser o login) e criar uma senha.

Outra forma de acesso (após o cadastro no SIGAM) é por *link* disponível no portal www.sigrh.sp.gov.br. Clicando na aba "FEHIDRO > SinFEHIDRO 2.0" o usuário tem acesso a uma página com explicações direcionadas ao Tomador, *links* para solicitação de suporte pelas várias instâncias do processo FEHIDRO e também o *link* para acesso direto ao sistema.

O Sistema foi desenvolvido de forma a ser acessado por diferentes perfis, conforme a instância do ator e fases do empreendimento. Os perfis relativos a Tomador, Colegiado, SECOFEHIDRO, Agente Técnico e Agente Financeiro ou "consulta"³² são habilitados mediante solicitação à SECOFEHIDRO, após acesso ao SIGAM com login e senha.

Após acesso, o Tomador, ao clicar em "Meus empreendimentos", visualiza uma lista de todos os empreendimentos sob sua responsabilidade, com respectivos dados principais. Ao clicar na lupa (à esquerda) se tem acesso ao registro completo de cada empreendimento.

Além disso, a partir da página principal, o Tomador pode, com apenas um dado correto do empreendimento (nº do contrato, código, etc.), consultar esse empreendimento, podendo ainda fazer filtros por Colegiado, Agente Técnico, Status etc. Nos itens do filtro que possuem "lista suspensa" de opções, após selecionar um item, clicar no "+" para incluí-lo, e depois clicar em "Pesquisar".

Após o acesso a determinado empreendimento, o sistema apresenta, para todos os perfis, menu horizontal com os dados principais do empreendimento.

No menu à esquerda constam, para todos os perfis, aba, como: "Empreendimento"; "Planilha Orçamentária"; "Cronograma"; "Registro de Atividades", dentre outras.

Nessas abas, cada ator do processo, conforme respectivas atribuições, executa suas ações, dentre as quais: inserir informações, fazer *download* de arquivos, anexar arquivos preenchidos e assinados, inserir Pareceres Técnicos ou Financeiros, prestações de contas e fazer Comunicados entre as diferentes instâncias.

³² A SECOFEHIDRO pode habilitar perfil de "consulta" que permite acesso e visão geral, mas sem possibilidade de registro ou alteração de dados, por exemplo, para cargos de comando da própria Secretaria onde se vincula o FEHIDRO, órgãos de controle etc.

³¹ Dado o caráter dinâmico dos sistemas de informática, detalhes e funcionalidades descritos podem ser alterados ao longo do tempo sem, necessariamente, atualização do texto deste MPO.



As ações de todos os atores (inserção de pareceres e documentos, atendimento de demandas etc.) devem ser seguidas de um Comunicado enviado à instância responsável pela próxima ação, conforme fluxo do processo nos capítulos seguintes. Os Comunicados podem ser visualizados em ordem cronológica na aba "Registro de Atividades".

Importante que quando um Comunicado se tratar da inserção de documentos gerais exigíveis (por exemplo, documentação técnica e financeira da proposta de empreendimento, documentação da licitação) o Tomador deve explicitar a(s) aba(s) na(s) qual(is) inseriu o conjunto de documentos. Quando se tratar de documentos específicos ao longo do processo (Pareceres, Recursos, Documentos complementares etc.), o emissor do Comunicado deve informar no texto o nome do arquivo, data e local da inserção de forma a facilitar a localização da instância acionada.

Os Comunicados entre as instâncias têm cópias compulsoriamente enviadas a Tomador, Colegiado e SECOFEHIDRO, enquanto Agente Técnico e Agente Financeiro devem ser incluídos como destinatários quando forem responsáveis pela próxima ação.

Para garantir confiabilidade e segurança, é possível identificar na aba "registro de atividades" todas as ações realizadas em cada empreendimento, o momento e o responsável por elas.



15. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE EMPREENDIMENTO PELOS TOMADORES NO SINFEHIDRO

15.1. Informações gerais e primeiros passos

A elaboração das propostas de empreendimentos deve observar as regras deste MPO e o Edital publicado pelo Colegiado³³. Constitui-se no preenchimento dos campos próprios no Sistema e inserção dos documentos exigíveis conforme a natureza jurídica de Tomador, até a data limite definida no calendário constante no Edital do Colegiado.

Os primeiros passos a serem observados pelo Tomador para apresentar a proposta são:

- a. Certificar-se de que é um potencial beneficiário, conforme estabelecido no item 8 (Beneficiários) deste MPO;
- b. Conhecer e atender o Edital publicado pelo CBH e seus prazos;
- c. Observar se o escopo do que se pretende financiar está previsto em uma tipologia constante do **Anexo 1**, pois desta forma automaticamente serão atendidos os PDCs e SubPDCs do PERH;
- d. Preencher/alimentar no menu principal do Sistema os campos de sua responsabilidade, conforme orientações e requisitos apresentados a seguir para a proposta;
- e. Esclarecer eventuais dúvidas junto à Secretaria Executiva do Colegiado pelos canais informados no Edital;
- f. Cadastrar-se no SIGAM, caso seja a primeira interação com o Sistema;

15.2. Aba "Tomador"

- a. Na aba do Tomador no Sistema, inserir todas as informações relativas à pessoa jurídica correspondente ao CNPJ, como razão social, endereço etc.;
- b. Inserir os dados de representante(s) legal(is)³⁴.

15.3. Aba "Empreendimento"

a. Adoção de título sintético que exprima adequadamente a ação a ser executada, o mais próximo possível das tipologias estabelecidas no **Anexo 1**; e classificação

³³ A publicação de Edital é aplicável apenas aos CBHs, sendo dispensada ao CRH para os empreendimentos CORHI, cuja apresentação e indicação observa o calendário de eventos previsto no item 7 deste MPO.

³⁴ Algumas empresas ou entidades possuem exigência de duas pessoas na assinatura de contratos.



se empreendimento novo ou continuidade. Seguem alguns exemplos de títulos de empreendimento³⁵, conforme respectivas tipologias:

- a.1 "Elaboração de estudo visando propor revisão da Lei nº ou Decreto nº" relativo à tipologia T.1.1.2 do **Anexo 1**;
- a.2 "Elaboração de Plano Diretor para o controle de perdas do sistema de abastecimento de água do município de Xiririca da Serra", relativo à tipologia T.1.2.21 do **Anexo 1**;
- a.3 "Execução de restauração ecológica em nascentes e trechos da mata ciliar do ribeirão Cobrinha, no município de Tábua Boa, e educação ambiental da comunidade local", relativo à tipologia T.4.2.4, combinada com a tipologia T.8.2.1 do **Anexo 1**.
- b. Classificação como "Estrutural" daqueles referentes à execução de obras e serviços com predominância de atividades de intervenção física no campo, ou "Não Estrutural" que abrange basicamente a realização de estudos, projetos, levantamentos, planos ou serviços predominantemente de escritório, com pouca ou nenhuma atividade de campo. Os casos de empreendimentos mistos devem ser classificados como "Estrutural", caso haja relevância nas atividades de campo e exijam vistorias de campo para o acompanhamento da execução;
- c. Indicação das demais informações requeridas para categoria, indicador, quantidade, população beneficiada, tempo de execução e SubPDC;
- d. Resumo do empreendimento: com base no Termo de Referência e/ou projeto básico/executivo, descrever de forma clara e resumida os objetivos, justificativa, forma de execução e fases do empreendimento, Dentro do limite de carácteres que o sistema permite;
- e. Metas, resultados e/ou produtos: apresentar metas claras, exequíveis e mensuráveis, bem como os respectivos produtos a serem entregues;
- f. Dados da localização e coordenadas: são obrigatórios e preencher conforme orientações na página. Ressalta-se que o campo "Coordenadas" (Latitude e Longitude) precisam ser preenchidas com "," (vírgula), e 8 (oito) casas decimais após a vírgula, pois com "." não é possível preencher corretamente os campos;
- g. Sub aba "abrangência": selecionar nas listas suspensas o município sede do empreendimento e a UGRHI.

³⁵ O título será verificado pela SECOFEHIDRO que pode fazer ressalva ao Agente Técnico, ou o próprio Agente Técnico poderá solicitar sua alteração para que exprima de forma adequada a ação a ser executada, sempre de forma compatível com as tipologias previstas.



15.4. Aba "Equipe do Tomador"

Preencher os dados requeridos pelo sistema, sendo obrigatório um responsável técnico, que deve ser do quadro de pessoal do tomador, e uma pessoa de contato para o empreendimento, sendo tais dados confidenciais para uso exclusivo do processo FEHIDRO. Recomenda-se registrar mais de uma pessoa para contato. Tais registros devem ser mantidos atualizados pelo Tomador ao longo de todo o processo FEHIDRO.

15.5. Aba "Planilha Orçamentária"

A planilha orçamentária deve ser elaborada conforme modelo constante no próprio Sistema, acessível pela aba de mesmo nome, descrevendo todos os itens que compõem o empreendimento, em até dois níveis (itens e subitens, se necessário, e respectivas descrições), unidade, quantidade, valor unitário, valor total, valor financiado pelo FEHIDRO, valor da contrapartida e valor de outras fontes (se houver).

O preenchimento pode ser feito diretamente nos campos disponíveis no Sistema, porém, recomenda-se:

- a. Fazer o "download da planilha padrão";
- b. Preencher e revisar os campos existentes (sem alteração do modelo)³⁶;
- c. Observar que todos os valores constantes na planilha de orçamento devem ser compatíveis com os valores praticados no mercado, devendo ser utilizadas as tabelas de referências constantes no **Anexo 10** ou similares, desde que aceitas pelo TCESP, ou pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores;
- d. É obrigatório citar na planilha de orçamento, para cada item, qual tabela de referência foi utilizada, com o respectivo código de referência. No caso de pesquisa de mercado, informar "cotação" e apresentar para cada item, no mínimo, 3 orçamentos;
- e. Importar no Sistema o arquivo da planilha padrão preenchida;
- f. "Exportar para .pdf" e salvar no computador;
- g. Proceder às assinaturas digitais do(s) representante(s) legal(is) e do(a) responsável técnico(a); e
- h. Inserir o arquivo .pdf com as assinaturas na subaba "Histórico de versões".
- i. Se houver pesquisa de mercado diretamente com os fornecedores, inserir os orçamentos na aba "Documentação Técnica".

³⁶ No preenchimento da planilha padrão, não devem ser utilizadas fórmulas (além das já existentes) e os valores devem possuir, no máximo, duas casas decimais, visto que o sistema não reconhece mais de duas casas decimais. Caso não siga essas regras, poderá ocorrer erro no momento de importação no Sistema e divergências nos valores totais da planilha.



Caso pertinente para o tipo de empreendimento, elaborar memória de cálculo, mostrando todas as premissas e detalhamento, preferencialmente vinculada às fases e atividades que se pretende realizar para alcançar cada meta e resultado/produto juntamente com o Termo de Referência, estudo ou projeto.

A planilha orçamentária (arquivo .pdf) devidamente assinada, após aprovação final do Agente Técnico será parte integrante do contrato a ser emitido pelo Agente Financeiro.

A planilha orçamentária poderá ser alterada ao longo da execução, mediante aprovação do Agente Técnico (vide itens 23.2 e 22.3 do MPO), sendo que o sistema mostrará na aba "Planilha Orçamentária" sempre a versão atual e o tomador deve incluir o documento em PDF na subaba "Histórico de versões", com as devidas assinaturas.

15.6. Cronograma físico-financeiro

A inclusão do cronograma físico-financeiro se faz a partir do acesso à aba "Cronograma" do menu principal do Sistema, subaba "Atividades", e seguirá o mesmo procedimento descrito para a Planilha Orçamentária (download do cronograma padrão, preencher/revisar, importar o arquivo Excel, exportar para .pdf, proceder às mesmas assinaturas e importar o arquivo .pdf assinado na subaba "Histórico de versões").

Para elaborar o cronograma, deve ser escolhido na lista suspensa, junto ao cabeçalho do cronograma padrão, o período adotado para cada coluna dos investimentos (mês, bimestre, trimestre, quadrimestre ou semestre).

O cronograma (arquivo .pdf) devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(is) e responsável técnico, após aprovação do Agente Técnico, será parte integrante do contrato a ser emitido pelo Agente Financeiro.

Após o preenchimento e revisão do cronograma, deve ser preenchida a contrapartida na subaba de mesmo nome. O valor total por mês será trazido automaticamente dos dados preenchidos na subaba "Atividades", devendo, para cada período previsto no cronograma (mês, bimestre, trimestre, quadrimestre ou semestre) inserir os valores da contrapartida. O sistema calcula automaticamente o valor FEHIDRO que deve estar coerente com o preenchido na planilha orçamentária.

O cronograma poderá ser alterado ao longo da execução, mediante aprovação do Agente Técnico (vide itens 23.2 e 23.3 do MPO). O tomador deverá atualizar o cadastramento nas subabas "Atividades" e "Contrapartida" e incluir o documento em PDF na subaba "Histórico de versões", com as devidas assinaturas.

15.7. Investimento

Nesta aba constarão os valores do investimento pleiteado (deliberado pelo CBH), aprovado (pelo Agente Técnico) e financiado (valor financiado pelo FEHIDRO após a



licitação). Os campos de "Valor pleiteado" não precisam ser preenchidos pois serão transportados automaticamente para essa aba, conforme informações das abas "Planilha orçamentária" e "Cronograma" preenchidos pelo Tomador, sendo que tais valores deverão ser os mesmos constantes da Deliberação de indicação do Colegiado. Posteriormente, em caso de emissão de parecer de aprovação pelo Agente Técnico, o Sistema preencherá automaticamente os demais valores.

15.8. Documentação Técnica

Inserir na aba "Documentação Técnica" dentro da aba "Documentação" do menu principal do Sistema os arquivos correspondentes a toda documentação técnica relacionada no **Anexo 3**, em formato .pdf, conforme a natureza jurídica do Tomador, a ser verificada pelo Agente Técnico em seu Parecer Técnico de aprovação do empreendimento para efeito da emissão do contrato pelo Agente Financeiro.

15.9. Documentação Financeira

Inserir na aba "Documentação Financeira" dentro da aba "Documentação" do menu principal do Sistema os arquivos correspondentes a toda documentação financeira relacionada no **Anexo 3**, em formato .pdf, conforme a natureza jurídica do Tomador, a ser verificada pelo Agente Financeiro para emissão do contrato após aprovação pelo Agente Técnico.



16. INDICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE EMPREENDIMENTOS PELOS COLEGIADOS (CBHS E CRH)

No período de preparação das propostas de empreendimentos pelos Tomadores, os Colegiados, por intermédio de canais especialmente disponibilizados (site, telefone, email etc.), devem, na medida do possível, prover esclarecimentos para que as propostas atendam adequadamente aos requisitos estabelecidos neste MPO.

Decorrido o prazo estabelecido para inserção das propostas no Sistema pelos Tomadores, o Colegiado deve avaliar as propostas para posterior indicação ao FEHIDRO.

16.1. Análise das propostas de empreendimentos pelos Colegiados

16.1.1. Análise no âmbito dos CBHs

- a. A Secretaria Executiva deve divulgar aos componentes de Câmaras Técnicas (CTs) ou Grupos de Trabalho (GTs) com atribuições para análise de propostas de empreendimentos, as informações e documentos inseridos no Sistema pelos proponentes Tomadores;
- b. As Secretarias Executivas, CTs ou GTs, conforme Edital, devem avaliar de forma preliminar ao Agente Técnico, com a acuidade necessária, o atendimento pelos Tomadores aos requisitos previstos neste MPO, especialmente os itens 11 e 13;
- c. Em sua análise, as CTs ou GTs, sem prejuízo da verificação e eventual pontuação sobre a qualidade técnica da proposta de empreendimento, devem enfatizar o atendimento às prioridades previstas nos respectivos PAPIs;
- d. A manifestação das CTs ou GTs deve observar o definido pelo respectivo CBH, porém recomendando de forma objetiva a classificação das propostas em habilitadas ou inabilitadas e, dentre as habilitadas, classificar em ordem hierárquica, conforme estabelecido no edital, aquelas a serem indicadas para financiamento, de acordo com a disponibilidade de recursos, e as que ficarão na condição de suplentes, para futuras indicações;
- e. A Secretaria Executiva consolida as informações da manifestação das CTs ou GTs e prepara a minuta de Deliberação para indicação das propostas de empreendimentos, que será apreciada em plenária do CBH.

16.1.2. Análise no âmbito do CORHI

a. A CRHi estabelecerá prazo compreendido entre os dias 15 de outubro e 1º de novembro para recebimento em meio digital da Síntese do Termo de



Referência, planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro³⁷ relativos às propostas dos proponentes Tomadores, os quais serão submetidos à Câmara Técnica responsável do CRH;

- b. Os proponentes Tomadores do CORHI, devido à exiguidade de seus prazos, são dispensados de atender previamente o item 13 deste MPO, porém eles devem iniciar a preparação dos documentos com antecedência, em tempo hábil para cumprimento integral da documentação necessária à indicação pelo CRH.
- c. A manifestação conclusiva da Câmara Técnica responsável do CRH deve ser emitida até o dia 30 de novembro, podendo ser requisitada apresentação e/ou esclarecimentos das propostas pelos proponentes Tomadores;
- d. Em razão do prazo previsto no item 7.10, os proponentes Tomadores, conforme critérios definidos no âmbito do CORHI, têm até o 5º dia útil de dezembro para remeter à CRHi eventuais ajustes de valor nas propostas de empreendimentos, mantendo-se o escopo do que já foi analisado previamente pela Câmara Técnica responsável;
- e. Os proponentes Tomadores, em conformidade com o previsto no item 13 deste MPO, devem inserir todas as informações e documentos requeridos no Sistema até o dia 10 de dezembro.

16.2. Deliberação de habilitação, hierarquização e indicação dos empreendimentos pelos Colegiados

a. A Deliberação do Colegiado deve conter os dados constantes da tabela padrão abaixo, para cada fonte de recurso (CFURH ou Cobrança) e eventuais empreendimentos na carteira de suplentes, caso existam, com a devida publicação no DOE.

Tabela 1. Formato padrão de tabelas que devem constar na Deliberação de indicação de empreendimentos

Nome do Empreendimento	Razão Social do Tomador	Modalidade de Financiamento	SubPDC	Valor em R\$		
				Pleiteado ao FEHIDRO	Contrapartida	Total
1.						
2.						
TOTAIS						

b. Nas indicações não devem ser utilizadas as Disponibilidades Não Utilizadas (DNU) descritas no item 6, que não estejam explicitadas nos Planos de Aplicação Anual (PAA) ou expressamente autorizadas pela SECOFEHIDRO.

50

³⁷ A SECOFEHIDRO, conforme a conveniência, dará orientação prévia aos componentes do CORHI sobre a forma de recebimento dos arquivos (Síntese do TR, planilha e cronograma) para análise preliminar, se por e-mail ou já diretamente no Sistema.



c. Eventuais ajustes ou erratas na Deliberação de indicação podem ser efetivados até a data anterior à distribuição dos empreendimentos para análise do Agente Técnico.

16.3. Indicações das propostas de empreendimentos pelo Sistemas

A Secretaria Executiva de cada Colegiado deve conferir, para cada proposta de empreendimento, a conformidade de todas as informações e documentos inseridos no Sistema pelos Tomadores, solicitando eventuais ajustes, e providenciar a inserção do arquivo da Deliberação das indicações na subaba "Documentação de Deliberação" na aba "Documentação" do Menu Principal, respeitados os prazos definidos neste MPO nos itens 7.6, 7.8 e 7.11, conforme o caso.

Na aba "Análise do Colegiado", a Secretaria Executiva deve "habilitar" e "indicar" a proposta de empreendimento, informando número e data da Deliberação das indicações e a fonte de recursos. Este procedimento gera o código do empreendimento, utilizando os formatos: (i) para fonte CFURH: "Ano-UGRHI-nº sequencial"; e (ii) para fonte Cobrança: "Ano-UGRHI_COB-nº sequencial, e encerra a 1ª fase do empreendimento ("Proposto"). Na sequência a Secretaria Executiva deve enviar comunicado à SECOFEHIDRO informando a indicação do empreendimento.



17. ANÁLISE E ENQUADRAMENTO PELA SECOFEHIDRO

Nessa 2ª fase do processo o empreendimento está na situação "Indicado" e a análise e o enquadramento compreendem verificações em dois Departamentos da CRHi.

17.1. Análise da SECOFEHIDRO

A SECOFEHIDRO se manifestará na aba "Análise SECOFEHIDRO" do Sistema sobre a conformidade do atendimento pelo Tomador e Colegiado aos requisitos deste MPO e verificará e/ou executará as ações sob sua responsabilidade.

Constatada alguma inconsistência que seja sanável, a SECOFEHIDRO devolve ao Colegiado para que ele ou o Tomador providencie a correção. No caso de problema insanável, a indicação é cancelada, com comunicado ao Colegiado e ao Tomador. Estando tudo em conformidade segue para o enquadramento.

17.2. Enquadramento do empreendimento

O Departamento da CRHi responsável pelo planejamento verificará o enquadramento da proposta nos PDC e subPDC vigentes e no Plano de Ação/Programa de Investimento (PA/PI) do Plano de Bacia respectivo na aba "Análise do Enquadramento".

Eventuais ressalvas são explicitadas na manifestação, sendo que inconsistências sanáveis são reportadas à SECOFEHIDRO para solicitar correção ao Colegiado/Tomador. Para problemas insanáveis, a SECOFEHIDRO cancela a indicação e comunica ao Colegiado e ao Tomador.

17.3. Atribuição da proposta a um Agente Técnico

O empreendimento é considerado "enquadrado" para apoio financeiro pelo FEHIDRO quando forem favoráveis as análises efetivadas, conforme descrito nos itens 17.1e 17.2 acima.

Estando o empreendimento enquadrado para financiamento no que compete à SECOFEHIDRO ela atribui a proposta para análise de um Agente Técnico, por intermédio do respectivo Interlocutor.



18. ATUAÇÃO DO AGENTE TÉCNICO

As atribuições legais do Agente Técnico constam do item 4 (•) e os procedimentos gerais ao longo do processo FEHIDRO são mais detalhados nos itens a seguir.

18.1. Controle gerencial interno do Agente Técnico

O SinFEHIDRO é o sistema oficial de controle das informações relativas a todos os empreendimentos FEHIDRO e para movimentação dos processos. Entretanto, com base nos dados oficiais do Sistema, o Agente Técnico, caso entenda necessário, pode manter controles internos adicionais para agilizar a gestão de seus serviços conforme a regionalização de trabalho adotada, tipologias e respectivos analistas responsáveis.

18.2. Governança do Agente Técnico

Visando o pleno atendimento das atribuições do Agente Técnico, devem ser estabelecidas orientações e regras de conduta para os Interlocutores e analistas envolvidos no processo FEHIDRO, de forma a garantir credibilidade ao conjunto de procedimentos, mediante transparência, ética, agilidade, qualidade técnica, livre acesso à fiscalização e/ou auditorias da CRHi e questões afins.

18.3. Ações do Agente Técnico e relação dos Pareceres Técnicos (PTs)

O Agente Técnico se manifesta no fluxo do processo principalmente por meio de Comunicados ou por meio de inserção dos Pareceres Técnicos (PTs), inseridos nos campos próprios do Sistema e assinados de forma digital.

Na Figura 7 abaixo constam todos os PTs que poderão ser emitidos ao longo do processo FEHIDRO pelo Agente Técnico ou Agente Financeiro.




Figura 7 - Pareceres Técnicos ao longo do processo FEHIDRO.



18.4. Análise formal pela SECOFEHIDRO de Pareceres Técnicos emitidos pelo Agente Técnico

Os PTs emitidos pelo Agente Técnico, quando privado, deverão ser formalmente analisados pela SECOFEHIDRO, conforme consta dos respectivos fluxogramas. A SECOFEHIDRO irá verificar, objetivamente, se os parâmetros mínimos estabelecidos pelo MPO foram atendidos, permitindo o prosseguimento do processo. Em caso de inconformidade, a SECOFEHIDRO poderá solicitar ao Agente Técnico a(s) adequação(ões) que se fizer(em) necessária(s) ou recusar o PT.

Este ato deve ser objetivo, assinado por agente público e inserido no Sistema em campo próprio.

18.5. Comunicações do Agente Técnico

Mediante comunicados, o Agente Técnico, com a identificação do analista responsável: (i) se comunica com as demais instâncias informando a inserção dos Pareceres Técnicos e/ou demais documentos; (ii) pode sempre se comunicar, em quaisquer situações que não demandem emissão de PT, por exemplo, para dar uma informação relevante, solicitar ajustes específicos, fazer advertências etc., de maneira que todas as tratativas havidas com o Tomador ou outras instâncias fiquem registradas.

Quando o assunto for uma simples orientação sem necessidade de documentação, o Agente Técnico pode utilizar outros canais, como e-mail, telefone, *WhatsApp* etc., pois a comunicação entre as partes é altamente recomendada para tornar o processo amigável e ágil.

O Agente Técnico deve manter um canal de comunicação permanentemente aberto (*link* no portal do SIGRH e telefone) para orientação e esclarecimento de dúvidas dos Tomadores.



19. ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA PELO AGENTE TÉCNICO - PT 1 E PT 2

Este item e subitens se referem majoritariamente à 3ª fase do processo compreendendo a elaboração do "PT 1: Análise da proposta do Tomador" e "PT 2: Análise de recurso da reprovação da proposta", se houver. O PT 1 pode ter resultado "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação". Sendo reprovado, o Tomador poderá recorrer, no prazo de 15 dias corridos, dando ensejo ao PT 2, de recurso, que poderá ter resultado de "Aprovado" ou "Reprovado". Não havendo recurso ou sendo reprovado no recurso, a proposta será cancelada.

O fluxograma da Figura 8 detalha os procedimentos relativos ao PT 1 e PT 2 envolvendo todas as instâncias.


19.1. Procedimentos para aprovação ou reprovação de proposta

- a. O Agente Técnico avalia os elementos pertinentes ao empreendimento que lhe foi atribuído e indica um profissional habilitado para emitir parecer técnico relativo à análise da proposta do Tomador. O resultado da análise pode levar à emissão do "PT 1 Análise da proposta do Tomador" com resultado "Aprovado" ou "Pedido de Complementação", em até duas vezes, após as quais, se não satisfeitas as exigências técnicas, emite-se o PT 1 com resultado "Reprovado". Um pedido de complementação é cabível, nesta e nas fases seguintes, quando seu atendimento for possível no prazo limite estabelecido, a critério do Agente Técnico, ou seja, correções de pequena e média magnitude. Quando a(s) inconformidade(s) for(em) significativas e não comportar(em) ajuste ou correção nos prazos previstos, o Agente Técnico pode emitir o PT 1 com resultado "Reprovado" direto, ficando ao Tomador o direito apenas ao recurso;
- b. Os pedidos de complementação, em até duas oportunidades, devem ser feitos através do PT 1 de "Pedido de complementação", procurando explicitar de forma objetiva todas as pendências para evitar novas solicitações. Como exemplo, um PT 1 de complementação pode ser emitido para ajustar a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro quando houver redução de itens e/ou valores, observando-se que após as reduções o valor mínimo do FEHIDRO para a contratação não pode ser inferior a R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para empreendimentos estruturais e R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para empreendimentos não estruturais. O PT 1 é um documento com conteúdo mínimo definido em 19.2;
- c. O PT 1 com resultado "Aprovado", segue ao Agente Financeiro, enquanto o PT
 1 com resultado "Reprovado" segue ao Tomador para avaliar eventual solicitação de recurso;
- d. O Tomador pode apresentar recurso à reprovação diretamente ao Agente Técnico, no prazo de 15 dias corridos; mas, caso não o faça no prazo, o AT deve informar à SECOFEHIDRO recomendando o cancelamento do empreendimento.



Figura 8 – Fluxograma do PT 1 e do PT 2.

PT 1: Análise de proposta do Tomador PT 2: Análise de recurso da reprovação da proposta



Nota: A "Verificação" do PT, pela (SC), é um procedimento aplicável APENAS ao (AT) privado/não público.



19.2. Conteúdo mínimo do "PT 1 - Análise da proposta do Tomador" com resultado "Aprovado"

O "PT 1 - Análise da proposta do Tomador" com resultado "Aprovado" será emitido se houver conformidade plena da proposta para ser aprovada, devendo conter, no mínimo, sem prejuízo de outros conteúdos a critério do Agente Técnico:

- a. Informações do sistema: analisar e atestar a conformidade das informações relativas aos itens 15.2 a 15.6;
- b. Documentação recebida: relacionar a documentação técnica inserida pelo proponente tomador conforme descrito no item 15.8;

Análise Técnica: relatar eventuais pedidos de complementação e desenvolver análise de toda documentação recebida, atestando sua conformidade nos diversos aspectos pertinentes, com ênfase em: (i) adequação do Termo de Referência e/ou desenhos de engenharia, memoriais, especificações, descrição das atividades e metodologias, conforme o caso, para fazer frente ao objeto, produtos previstos e prazos, devendo considerar, quando houver, o roteiro técnico disponível no portal SIGRH para a tipologia do empreendimento; (ii) observância a normas técnicas pertinentes; (iii) adequação dos custos apresentados na planilha orçamentária com respectiva data base e referências de preços (tabelas aceitas pelo TCESP ou pesquisa de mercado), observando que o valor mínimo para contratação é de a R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para empreendimentos estruturais e R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para empreendimentos não estruturais, após eventuais glosas nos itens da planilha inicial da proposta; (iv) planejamento do empreendimento (etapas propostas, metas e produtos esperados); (v) avaliação da formação e qualificação da equipe técnica, conforme o caso, frente ao objeto do empreendimento; (vi) licenças, outorgas e autorizações, ou protocolo destes, se pertinentes; e (vii) documento de posse e disponibilidade de área, quando for o caso;

- c. Programação financeira preliminar (deve constar do PT 1 e ser inserida em espaço próprio do Sistema): com base na planilha orçamentária e cronograma físico financeiro apresentados pelo Tomador, cuja aprovação deve ser explicitada. Agrupar em ordem sequencial de execução os blocos de atividades que comporão as etapas e respectivas parcelas conforme o valor FEHIDRO do empreendimento;
- d. Recomendações e exigências para contratação do(s) Executor(es) para execução total do empreendimento, estabelecendo, no que couber, orientações específicas visando subsidiar o sucesso do(s) processo(s) licitatório(s);
- e. Conclusão: atestar, com base nas documentações apresentadas e na análise técnica, a aprovação técnica da proposta que no âmbito das atribuições do



- Agente Técnico está apta a ser encaminhada ao Agente Financeiro, para avaliações de sua competência com vistas à celebração do contrato;
- f. Inserir data e assinaturas, qualificação e função no processo do analista e superior imediato, e ART, quando pertinente.

19.3. Conteúdo do "PT 1 - Análise da proposta do Tomador" com resultado "Reprovado"

Concluídas, nos devidos prazos, as interações de dois pedidos de complementação, e havendo pendências e/ou inconformidades que impeçam a aprovação, será emitido pelo Agente Técnico o "PT 1 - Análise da proposta do Tomador", resultado "Reprovado", observando:

- a. Elaborar o parecer na exata sequência do previsto em 19.2 (b) e (c), destacando as conformidades e inconformidades. Observa-se que um dos motivos para reprovação é se o valor FEHIDRO nas planilhas orçamentárias após glosas resultar em total inferior a R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para empreendimentos estruturais e R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para empreendimentos não estruturais;
- b. Conclusão: com base nas documentações apresentadas e análise técnica, declarar reprovada a proposta, sintetizando de forma clara as inconformidades que devem ser sanadas. Observar, ao final, que a proposta poderá ser novamente apreciada mediante recurso dirigido ao Agente Técnico, no prazo de 15 dias corridos, apresentando solução definitiva para todas as inconformidades:
- c. Inserir data e assinaturas, qualificação e função no processo do analista e superior imediato, e ART, se for o caso.

19.4. Recurso do Tomador à reprovação da proposta

No espaço próprio do Sistema (subaba "Recurso" da aba "Análise do Tomador" no menu principal) o Tomador deve inserir um ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal, com o recurso dirigido ao Agente Técnico contendo, no mínimo:

- a. Dados de identificação do empreendimento (título e código do empreendimento);
- b. Contestação, justificativa ou juntada de documentos complementares de forma a atender plenamente aos itens de desconformidades relacionadas pelo Agente Técnico no PT 1 de Reprovação.



19.5. PT2 - Análise de recurso da reprovação da proposta

- a. Recebido o recurso tempestivo do Tomador, o Agente Técnico fará sua análise e emitirá o PT 2;
- b. Aprovado o recurso, o procedimento será a emissão do "PT 2 Análise de recurso da reprovação da proposta" com resultado "Aprovado", com sequência idêntica à do PT 1 de aprovação até a emissão do contrato;
- c. Não sendo acolhido o recurso, será emitido do "PT 2 Análise de recurso da reprovação da proposta" com resultado "Reprovado" e a indicação da proposta será cancelada pela SECOFEHIDRO.

19.6. Conteúdo do "PT2 - Análise de recurso da reprovação da proposta" com resultado "Aprovado"

Observar o seguinte roteiro:

- a. Breve histórico das tratativas para análise do empreendimento, síntese do que foi atendido de início conforme PT 1 de reprovação e a existência das inconformidades;
- b. Análise do atendimento das inconformidades apontadas no PT 1 de reprovação: analisar caso a caso as inconformidades, apontando a forma como foram atendidas;
- c. Elaborar como roteiro que consta nos subitens 19.2 (d), (e), (f) e (g).
- d. Inserir data e assinaturas, qualificação e função no processo do analista e superior imediato, e ART, se for o caso.

19.7. Conteúdo do "PT2 - Análise de recurso da reprovação da proposta" com resultado "Reprovado"

Observar o sequinte roteiro:

- a. Breve histórico das tratativas para análise do empreendimento, síntese do que foi atendido de início conforme PT 1 de reprovação e a existência das inconformidades;
- b. Análise do atendimento das inconformidades apontadas no PT 1 de reprovação: analisar caso a caso as inconformidades, apontando o que foi atendido e o que não foi atendido;
- c. Conclusão: com base nas documentações apresentadas e análise técnica, declarar reprovada a proposta, com encaminhamento à SECOFEHIDRO para as providências de sua alçada.
- d. Inserir data e assinaturas, qualificação e função no processo do analista e superior imediato, e ART, se for o caso.



20. ATUAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

As atribuições legais do Agente Financeiro constam do item 4 (e) e os procedimentos gerais ao longo do processo FEHIDRO são mais detalhados nos itens a seguir.

20.1. Controle gerencial interno

O SinFEHIDRO é a plataforma oficial de controle das informações relativas a todos os empreendimentos FEHIDRO e para movimentação dos processos. Entretanto, com base nos dados oficiais o Agente Financeiro pode manter controles internos adicionais, conforme necessidades específicas, visando agilizar sua atuação.

20.2. Governança

Para o pleno atendimento das atribuições do Agente Financeiro devem ser estabelecidas orientações e regras de conduta para a equipe interna, de forma a garantir credibilidade ao conjunto de procedimentos, transparência, ética, agilidade, qualidade técnica e atendimento às demandas da SECOFEHIDRO.

20.3. Atos e procedimentos relativos aos tomadores e empreendimentos

- O Agente Financeiro se manifesta no fluxo do processo relativo a cada empreendimento mediante procedimentos afetos às suas atribuições descritas neste MPO, como segue:
 - a. Estabelece os procedimentos econômico-financeiros e jurídico-legais para análise e contratação dos empreendimentos bem como acompanhamento da execução;
 - b. Analisa a capacidade de endividamento e as garantias oferecidas pelo Tomador, se pertinente, nas operações reembolsáveis;
 - c. Emite contratos ou aditivos conforme modelos padrão definidos junto à SECOFEHIDRO;
 - d. Efetiva liberações dos investimentos em contratos ou programas aprovados pelo COFEHIDRO, conforme fontes e respectivas contas, manifestando-se conclusivamente em Comunicados, quando for o caso, quanto à conformidade das etapas em relação ao contrato;
 - e. Emite Comunicados via Sistema para solicitar providências à instância responsável pela ação seguinte no fluxo do processo, ou para informações/ solicitações/ orientações gerais necessárias para o cumprimento da etapa, como complementação de documentos para contratação, desembolso de parcela, prestação de contas, atestado da quitação financeira para conclusão do empreendimento etc., sempre com identificação do funcionário ou, no mínimo, da área responsável;



- f. Gerencia a programação financeira do empreendimento, conforme aprovado pelo Agente Técnico, registrando o valor e a data de pagamento das parcelas previstas no contrato;
- g. Verifica e registra no Sistema, previamente à celebração do contrato, de eventuais aditivos, de Termo de Encerramento Condicionado (TEC) ou desembolso de parcelas, as datas de validade das certidões do Tomador relativas ao FGTS, Tributos Federais e Dívida Ativa da União, e Débitos Trabalhistas, além da data de consulta ao CADIN;
- h. Emite Pareceres Técnicos para declaração de inadimplência financeira, conforme definidos em item próprio deste MPO, assinados pelo analista que elaborou o PT e o Chefe Imediato ou Interlocutor;
- i. Apura débitos de Tomadores inadimplentes, efetua a correção conforme rendimento do fundo utilizado para aplicações financeiras, efetiva cobrança administrativa, emite TEC³⁸ e ajuíza cobranças judiciais, conforme o caso;
- j. Elabora relatórios sobre a situação específica de empreendimentos por demanda da SECOFEHIDRO.

20.4. Comunicação relativa aos empreendimentos

Quando o assunto for uma simples orientação sem necessidade de documentação, o Agente Financeiro pode utilizar outros canais, como *e-mail*, telefone, *WhatsApp* etc., pois a comunicação entre as partes é altamente recomendada para tornar o processo amigável e ágil.

O Agente Financeiro deve manter um canal de comunicação permanentemente aberto (telefone, e-mail e FAQ) para orientação e esclarecimento de dúvidas dos Tomadores.

20.5. Gestão financeira, remuneração própria e do Agente Técnico

Compete ao Agente Financeiro nos aspectos relacionados a investimentos do FEHIDRO, em conformidade com suas atribuições legais descritas neste MPO e em contrato específico celebrado com a Secretaria a que se vincula o FEHIDRO, sem prejuízo de outras ações descritas em itens específicos:

- a. Responder pela gestão financeira do FEHIDRO conforme normas próprias do Banco Central e administrar os recursos em contabilidade específica para cada uma das fontes;
- b. Manter os recursos das contas e subcontas descritas no item 5.3 aplicados em fundo financeiro;

³⁸ O Termo de Encerramento Condicionado (TEC) está descrito em item específico do MPO e se aplica a casos em que há devolução de recursos pelo Tomador para o encerramento do contrato.



- c. Realizar débito da taxa de administração do Agente Financeiro nas diferentes contas, conforme contrato com a Secretaria à qual se vincula o FEHIDRO;
- d. Realizar débito da remuneração do Agente Financeiro prevista em contrato para liberações contratuais, conforme respectivas fontes e contas;
- e. Realizar pagamentos da remuneração dos Agentes Técnicos, conforme demanda específica encaminhada pela SECOFEHIDRO, da qual constará informações pertinentes, como as contas do FEHIDRO para débito e as contas para crédito dos Agentes Técnicos;
- f. Creditar nas subcontas específicas de cada fonte: (i) os retornos dos financiamentos reembolsáveis e o resultado das respectivas aplicações financeiras; (ii) os rendimentos das liberações contratuais depositados na conta corrente do Tomador e devolvidos por ocasião da conclusão do empreendimento; (iii) devolução de recursos, inclusive do valor não utilizado em empreendimentos com desembolsos totais ou parciais decorrentes da execução ou denúncia de contratos cujos Tomadores receberam declaração de inadimplência, desistiram de concluir o contrato e TECs, etc.; e (iv) outras verbas destinadas aos Colegiados;
- g. Encaminhar comprovação de despesas referentes a custas e honorários advocatícios, se pertinentes, de processos judiciais para pagamento pela SECOFEHIDRO com recursos de custeio, não devendo tais despesas onerar as contas e subcontas de investimento.



21. ANÁLISE FINANCEIRA E ASSINATURA DO CONTRATO

21.1. Procedimentos do Agente Financeiro

Após recebido o PT 1 ou PT 2 com resultado "Aprovado", o Agente Financeiro autentica no Sistema caso haja conformidade no aspecto financeiro e, caso contrário devolve ao Agente Técnico para ajuste. Após autenticação do PT:

- a. Analisa a documentação financeira inserida no Sistema, conforme descrito no item 15.9;
- b. Verifica a conformidade da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, aprovados pelo Agente Técnico;
- c. Manifesta-se conclusivamente sobre a plena conformidade da documentação ou sobre inconsistências, enumerando de forma objetiva cada item a ser ajustado, mediante Comunicado no Sistema;
- d. Interage (por comunicado, *e-mail*, *WhatsApp* ou telefone) com o Tomador para orientar solução em caso de inconformidades;
- e. Solucionadas as pendências³⁹, caso existentes e nos prazos previstos neste MPO, o Agente Financeiro numera o contrato em ordem sequencial no ano (XXX/YYYY), independentemente da fonte de recurso, emite e assina com assinatura digital como Agente Financeiro e uma testemunha, dando início à 4ª fase do processo FEHIDRO, passando o empreendimento à situação "Não iniciado";
- f. Coleta assinatura digital do(s) representante(s) legal(is) e de uma testemunha do Tomador;
- q. Confere a validade das assinaturas do Contrato e informa a SECOFEHIDRO;
- h. Caso as pendências de documentação previstas em quaisquer subitens do item 15.9 não sejam solucionadas no devido prazo, informar à SECOFEHIDRO, mediante Comunicado, para cancelamento da indicação.

³⁹ Nesse ponto do processo, mesmo que ainda sem o contrato assinado, o Tomador inicia os preparativos para o processo licitatório de forma a atender o prazo para liberação da 1ª parcela, conforme previsto em contrato e no item 277 deste MPO.



22. CONTRATAÇÃO DO EXECUTOR E LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA - PT 3 E PT 4

A ilustração dos procedimentos das diversas instâncias nesta etapa (situação "Não iniciado") consta do Fluxograma da Figura 9 compreendendo a elaboração do "PT 3: Análise da contratação do Executor e liberação da 1ª Parcela" e "PT 4: Análise de recurso da reprovação de Executor e liberação de 1ª Parcela". O PT 3 prevê três resultados: "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação". Sendo reprovado, o Tomador poderá recorrer dando ensejo ao PT 4, de Recurso, que poderá ter resultado "Aprovado" ou "Reprovado". Não havendo recurso o empreendimento será cancelado.

A emissão direta do PT 3 de reprovação é para os casos que o Agente Técnico avalie que os problemas apontados não têm perspectiva de serem sanados, por pedidos de complementação ou mesmo por eventual recurso.

Antes da emissão do PT 3 existe uma terceira situação que ocorre quando na análise inicial dos documentos apresentados pelo Tomador, o Agente Técnico constata que os mesmos não têm nenhuma condição de satisfazer o regramento existente, impondo-se novo processo licitatório. Nesse caso, o Agente Técnico avalia com o Tomador o prazo disponível para atender o item 27 do MPO e, havendo prazo factível, reprova o processo e solicita, mediante Comunicado, a realização de novo processo licitatório, reiniciando o fluxo previsto na Figura 9. Caso não haja prazo factível emite direto o PT 3 de reprovação.

22.1. Ações do Tomador e documentos exigíveis

Após a emissão do contrato de financiamento com o FEHIDRO, o Tomador, conforme procedimentos próprios e atendimento da legislação aplicável, deve contratar a(s) aquisições e o(s) Executor(es)⁴⁰ para os serviços objeto do empreendimento. O tomador deve iniciar a execução do empreendimento somente após a liberação da 1ª parcela.

O Tomador terá o limite de 150 dias, contados a partir da data de emissão do contrato, para fazer as licitações pertinentes, assinar o contrato com o executor e enviar via SINFEHIDRO os documentos listados nos itens 22.1.1 ou 22.1.2 para análise do Agente Técnico.

Caso o Tomador não tenha concluído as contratações relativas ao empreendimento, deve, em até 150 dias da emissão do contrato, enviar comunicado ao Agente Técnico

⁴⁰ Casos com mais de um Executor o ideal é o Tomador se programar para licitar e contratar de uma única vez, não sendo possível justificar e observar o mínimo de 60% do valor previsto para desembolso do FEHIDRO no empreendimento.



informando a situação e solicitando a prorrogação para envio da documentação por mais até 120 dias, totalizando o total de 270 dias, contados da data de emissão do contrato.

O Agente Técnico deve enviar Comunicado ao Tomador dando ciência e concordando com a prorrogação.

A liberação da primeira parcela, incluindo o prazo do Tomador e prazo dos Agentes Técnicos e Financeiro, deve ocorrer em até 180 dias contados a partir da data de emissão do contrato. No caso de pedido de prorrogação pelo Tomador e aceito pelo Agente Técnico, este prazo também se prorroga por mais 120 dias (totalizando 300 dias para liberação da primeira parcela).

Caso o tomador não solicite a prorrogação de prazo para recebimento da primeira parcela em até 150 (cento e cinquenta) dias contados da emissão do contrato ou não receba a 1ª parcela no prazo de até 300 (trezentos) dias contados da data da emissão do contrato, o empreendimento será cancelado pela SECOFEHIDRO.

Depois de organizadas as documentações exigíveis e cumprido o prazo máximo admitido, o Tomador insere no Sistema a documentação e, mediante Comunicado, informa o Agente Técnico e solicita a liberação da 1ª parcela prevista na programação financeira, a qual somente será liberada se for comprovada a contratação de no mínimo 60% do valor previsto para desembolso do FEHIDRO no empreendimento. Casos excepcionais podem ser autorizados a critério do Agente Técnico.

No processo de licitação/contratação, o Tomador deve utilizar as especificações da versão do TR aprovada pelo Agente Técnico, projetos de engenharia, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memoriais, especificações etc., e mais outros documentos complementares exigidos na legislação (como o Edital) e outros previstos em regramentos do próprio Tomador. Eventuais alterações no período entre a aprovação técnica e o início do processo de contratação do Executor, demandam concordância formal do Agente Técnico para liberação da 1ª parcela.

O tomador deve informar no Sistema na aba Investimento > Conta Bancária, a agência do Banco do Brasil de preferência para abertura da conta exclusiva para o empreendimento. A abertura de conta será realizada pelo Agente Financeiro e informada ao tomador para que o processo de abertura da conta seja concluído na Agência e efetuada a opção de aplicação automática dos recursos recebidos.

22.1.1. Documentação exigível para pessoas jurídicas de direito público:

 a. Cópia do edital de licitação e comprovação de sua publicidade, da Ata de Julgamento e classificação das propostas, da proposta da licitante vencedora e do termo de homologação e de adjudicação, conforme previsto na lei de licitações e contratos;



- b. Cópia do contrato ou instrumento congênere com o(s) executor(es) previsto na lei de licitações e contratos;
- c. Planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro revisados e assinados digitalmente, conforme o resultado da licitação, reduzindo proporcionalmente os valores do FEHIDRO e contrapartida, e assumindo eventual acréscimo no valor total como contrapartida, sendo que a contrapartida não pode ser menor que o percentual mínimo estabelecido no MPO.

22.1.2. Documentação exigível para pessoas jurídicas de direito privado:


- a. Para contratação de serviços e aquisições no valor de 40 (quarenta) até 1.500 (mil e quinhentas) UFESPs: cópia de pelo menos 3 (três) orçamentos;
- b. Para contratação de serviços e aquisições acima de 1.500 (mil e quinhentas) UFESPs: cópia da divulgação em jornal de grande circulação regional do objeto da contratação, das condições exigidas para participação, dos critérios de julgamento e desempate, dos prazos, das sanções contratuais, dos critérios para pagamento e etc., bem como cópia da avaliação e classificação das propostas;
- c. Cópia do contrato ou nota fiscal; e
- d. Planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro revisados e assinados digitalmente, conforme o resultado da licitação, reduzindo proporcionalmente os valores do FEHIDRO e contrapartida, e assumindo eventual acréscimo no valor total como contrapartida, sendo que a contrapartida não pode ser menor que o percentual mínimo estabelecido no MPO.



Figura 9 - Fluxograma do PT 3 e do PT 4.

PT 3: Análise da contratação do Executor e liberação da 1a. parcela

PT 4: Análise de recurso da reprovação do Executor e liberação da 1a. parcela





22.2. Ações do Agente Técnico de aprovação ou reprovação (PT 3)

O Agente Técnico analisa a documentação do processo de contratação e na sequência, estando tudo em conformidade, emite o "PT 3 – Análise da contratação de Executor e liberação da 1ª parcela", com resultado "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação" em até duas oportunidades.

22.2.1. Conteúdo do "PT 3 – Análise da contratação do Executor e liberação da 1ª parcela", com resultado "Aprovado"

Observar o seguinte roteiro:

- a. Principais eventos pregressos: indicar a data e o PT de aprovação da proposta e sintetizar: (i) eventuais recomendações do Agente Técnico quanto ao processo licitatório; (ii) prorrogação de prazo previsto contratualmente para cumprimento da etapa ou prazo extra concedido pelo COFEHIDRO, se couber; e (iii) outras tratativas posteriores ao PT de aprovação. Caso não haja nada a informar, mencionar apenas a data de aprovação e que não há eventos anteriores de relevância para constar do PT 3;
- b. Relação da documentação recebida: listar todos os documentos e analisar caso a caso atestando⁴¹ o cumprimento dos itens 22.1.1ou 22.1.2, conforme o caso, e eventuais requisitos legais complementares; verificação da emissão das licenças e outorgas pertinentes, caso o empreendimento tenha sido aprovado apenas com os respectivos protocolos;
- c. Revisão da programação financeira: caso tenha havido alteração na planilha de orçamento e cronograma, revisar a programação das parcelas, efetuar análise das eventuais adequações e atestar a conformidade da nova versão que passará a fazer parte do contrato;
- d. Conclusão: manifestar-se sobre a regularidade perante o FEHIDRO dos requisitos exigidos para a etapa e recomendar ao Agente Financeiro a liberação da parcela 1/x no valor de R\$ xxx (...), conforme programação financeira.
- e. No Cronograma, a data de início do empreendimento é o primeiro dia útil após a liberação da primeira parcela, data a partir da qual começa a contar o prazo para a execução e conclusão do objeto contratado.

22.2.2. Conteúdo do PT 3 – Análise da contratação do Executor e liberação da 1ª parcela", com resultado "Reprovado"

Observar o seguinte roteiro:

_

⁴¹ O Agente Técnico não aprova o procedimento licitatório que é de responsabilidade do Tomador, mas deve atestar o cumprimento dos requisitos legais obrigatórios, conforme o caso.



- a. Principais eventos pregressos: indicar a data e o PT de aprovação da proposta e sintetizar: (i) eventuais recomendações do Agente Técnico quanto ao processo licitatório; (ii) prorrogação de prazo previsto contratualmente para cumprimento da etapa ou prazo extra concedido pelo COFEHIDRO, se couber; (iii) outras tratativas posteriores ao PT de aprovação, se couber; e (iv) síntese dos pedidos de complementação e respostas do Tomador;
- b. Relação da documentação recebida: listar todos os documentos e analisar caso a caso atestando⁴² o que foi cumprido dos itens 22.1.1ou 22.1.2, conforme o caso, e o que não foi cumprido que impede a aprovação da etapa para liberação da parcela 1/x;
- c. Caso haja necessidade de realização de outro processo licitatório, poderá ser concedido pelo Agente Técnico prazo para nova submissão dos documentos pelo tomador, que não exceda 270 (duzentos e setenta) dias da data da emissão do contrato;
- d. Conclusão: manifestar-se pela reprovação do processo de contratação do Executor, indicando objetivamente os motivos e informar a possibilidade de recurso ao próprio Agente Técnico a ser inserido no Sistema, no prazo previsto no MPO. A ausência de recurso tempestivo do Tomador implica no registro de cancelamento do contrato no Sistema pela SECOFEHIDRO.

22.3. Recurso do Tomador à reprovação da contratação do Executor

No espaço próprio do Sistema (subaba "Recurso" da aba "Análise do Tomador" no menu principal) o Tomador deve inserir um ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal, com o recurso dirigido ao Agente Técnico constando no mínimo:

- a. Dados de identificação do empreendimento (título do empreendimento, nº do contrato e data de assinatura);
- b. Contestação, justificativa ou juntada de documentos complementares de forma a atender plenamente os itens de desconformidades relacionadas pelo Agente Técnico no PT 3 de Reprovação.

22.4. Análise de recurso da reprovação do Executor e liberação da 1ª parcela (PT 4)

Depois de recebida a documentação de recurso, o Agente Técnico emitirá o PT 4 de aprovação conforme o item 22.4.1ou o PT 4 de reprovação, de acordo com item 22.4.2.

-

⁴² Idem nota anterior.



22.4.1. Conteúdo do "PT 4 - Análise de recurso da reprovação do Executor e liberação da 1ª parcela" com resultado "Aprovado"

Observar o seguinte roteiro:

- a. Principais eventos pregressos: indicar a data e o PT de aprovação da proposta e sintetizar: (i) inconformidades que levaram à emissão do PT 3 de reprovação; (ii) relato sintético da argumentação, justificativas, eventual documentação complementar e demais pontos aduzidos pelo Tomador; (iii) outras tratativas havidas com o Tomador após a emissão do PT 3 de reprovação, se houver;
- b. Análise do recurso: discorrer sobre como o recurso atende ou complementa ao requerido nos itens 22.1.1. ou 22.1.2;
- c. Revisão da programação financeira: caso tenha havido alteração na planilha de orçamento e cronograma, revisar a programação das parcelas, efetuar análise das eventuais adequações e atestar a conformidade da nova versão que passará a fazer parte do contrato;
- d. Conclusão: manifestar-se sobre a regularidade perante o FEHIDRO dos requisitos exigidos para a etapa e recomendar ao Agente Financeiro a liberação da parcela 1/x no valor de R\$ xxx (...), conforme programação financeira.

22.4.2. Conteúdo do "PT 4 - Análise de recurso da reprovação do Executor e liberação da 1ª parcela" com resultado "Reprovado"

Observar o seguinte roteiro:

- a. Principais eventos pregressos: indicar a data e o PT de aprovação da proposta e sintetizar: (i) inconformidades que levaram à emissão do PT 3 de reprovação; (ii) relato sintético da argumentação, justificativas, eventual documentação complementar e demais pontos aduzidos pelo Tomador; (iii) outras tratativas havidas com o Tomador após a emissão do PT 3 de reprovação, se houver;
- b. Análise do recurso: discorrer sobre como o recurso não soluciona problemas apontados anteriormente no PT 3 de reprovação e, especificamente as inconformidades relativas aos itens 22.1.1ou 22.1.2, conforme o caso;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada e no âmbito das atribuições do Agente Técnico, manifestar-se sobre a reprovação da contratação do Executor e recomendar à SECOFEHIDRO o registro do cancelamento do contrato no Sistema.

22.5. Ações do Agente Financeiro

Após recebidos o "PT 3 - Análise da contratação do Executor e liberação da 1ª parcela" ou "PT 4 - Análise de recurso da reprovação do Executor e liberação da 1ª parcela" com resultado "Aprovado", o Agente Financeiro verifica a conformidade do aspecto



financeiro e autêntica no Sistema. Caso haja inconformidade devolve ao Agente Técnico para ajuste ou reprova o PT.



23. EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Na 5ª fase, iniciada com a liberação da 1ª parcela, o empreendimento passa para a situação "Em execução", a qual compreende a execução do objeto até a prestação de contas da última parcela recebida e termo de encerramento.

As documentações requeridas e demais procedimentos relativos a fase de execução estão descritos a seguir, sendo que os fluxogramas constantes das Figura 10 a Figura 17 sintetizam os procedimentos e ilustram as interações entre as instâncias participantes.

Caso ao longo do empreendimento sejam necessários itens complementares, deve ser realizada adequação contratual com simples alteração da planilha orçamentária e cronograma (se for o caso), quando não há alteração do valor do contrato, ou aditivo contratual se houver alteração de escopo e valores do contrato, conforme previsto nos itens 23.2, 23.3 e 23.4 deste MPO.

23.1. Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária - PT 5 e PT 6

23.1.1. Prestação de contas pelo Tomador e solicitação de liberação da parcela seguinte

Após a liberação da parcela (da 1ª até a penúltima) o Tomador executa a respectiva etapa conforme previsto na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Termo de Referência. Assim que concluída fisicamente a etapa, organiza a documentação necessária, em meio digital, insere na aba "Análise do Tomador", subaba "Prestação de contas" da parcela respectiva no Sistema e solicita, mediante Comunicado, a liberação da parcela subsequente (2ª até a última).

A Figura 10 ilustra as interações desta etapa que compreendem a elaboração do "PT 5 - Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária" e "PT 6 - Análise de recurso da prestação de contas e liberação de parcela intermediária". O PT 5 pode ter resultado "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação". Sendo reprovado, o Tomador poderá recorrer dando ensejo ao PT 6, de Recurso, que poderá ter resultado "Aprovado" ou "Reprovado". No caso de reprovação, não havendo recurso ou mantida a reprovação após análise do recurso, fica caracterizada uma das condições para a Inadimplência Técnica.

São documentos exigíveis para as prestações de contas, a serem inseridos no prazo previsto neste MPO:

a. Para serviços e obras (empreendimentos estruturais): relatório de medição datado e assinado pelo responsável técnico pelo empreendimento, cotejando o que foi planejado e o efetivamente executado para a etapa;



- Para cursos ou eventos: relatório técnico, acompanhado do material didático utilizado (apostilas, folhetos, convites, vídeos etc.); listas dos participantes e documentação que evidencie as presenças; fotografias; avaliação dos participantes;
- c. Comprovação de comunicação ao Agente Técnico e ao Colegiado, com antecedência mínima de sete dias, da divulgação dos cursos, eventos ou inauguração das obras;
- d. Para empreendimentos não estruturais: relatório comprovando a realização das atividades previstas em cada etapa, acompanhado de cópia dos produtos gerados e dos aceites pelo responsável técnico;
- e. Fotografia da existência de placa (obrigatória para empreendimentos estruturais) e crédito em todos os produtos objeto do contrato com inserção do logo de apoio do FEHIDRO/Secretaria/Governo/CBH, conforme especificações do **Anexo 6**⁴³;
- f. Relatório fotográfico do avanço da execução do empreendimento, com datas e coordenadas, quando couber;
- g. Relação de Pagamentos Efetuados, conforme **Anexo 7**, com assinatura digital, observando: (i) que os itens correspondentes aos valores FEHIDRO são pagos com recursos da conta específica vinculada ao contrato e as contrapartidas financeiras pagas com recursos de conta distinta do Tomador; (ii) os pagamentos podem ser feitos em cheque ou quaisquer das modalidades de transações eletrônicas disponíveis; (iii) preenchimento na ordem mais próxima possível dos itens da planilha orçamentária, independente das datas de pagamento; (iv) o valor a ser comprovado deve corresponder no mínimo a 80% do custo total da etapa e no máximo a 100%, incluindo o valor do financiamento e da contrapartida; (v) caso o valor comprovado não atinja 100% do previsto para a etapa, deve ser comprovado na etapa seguinte mesmo que os pagamentos correspondam à 1ª etapa;
- h. Cópia dos documentos digitalizados comprobatórios das despesas realizadas, compatível com a Relação de Pagamentos, sendo 2 arquivos .pdf identificados como "Comprovantes de pagamentos da etapa X- valores FEHIDRO" e outro como "Comprovantes de pagamentos da etapa X- valores de contrapartida financeira" na ordem mais próxima possível dos itens da Relação de Pagamentos, por meio de notas fiscais de materiais ou prestação de serviços, recibos corretamente preenchidos, comprovantes de pagamento com

_

⁴³ Eventuais dúvidas quanto ao Manual de Comunicação do governo para a confecção de placa ou inserção dos logos de crédito do FEHIDRO em todo material produzido devem ser direcionadas à SECOFEHIDRO.



identificação do recebedor ou cópia da ordem de pagamento bancário, dos quais devem constar, no que couber:

- h.1 Dia, mês e ano da realização da despesa;
- h.2 Razão social completa, CPF/CNPJ e endereço completo do fornecedor do material/ serviço;
- h.3 Descrição do material/serviço fornecido, especificando quantidade, tipo, preço unitário e valor total da operação;
- h.4 Número do contrato de financiamento com o FEHIDRO⁴⁴;
- h.5 Valor total da operação, por extenso, no caso de recibos. Se pessoa física, discriminação da dedução do IRRF, quando pertinente, e guia de recolhimento do imposto; e
- i. Demonstrativo de contrapartida não financeira (se houver), conforme **Anexo 8**, com assinatura digital: (i) discriminar na planilha padrão os valores que correspondem à mão de obra própria do Tomador ou de parceiros (horas/homem); e/ou fornecimento de equipamentos próprios ou de parceiros (horas/equipamento); e/ou bens recebidos em doação (ii) no caso de terceiros: identificar o terceiro ou parceiro na discriminação; (iii) no campo "observações" ou em documentos anexos fornecer os elementos necessários à verificação pelo Agente Técnico; (iv) no caso de bens em doação juntar termo de doação e, se for de pessoa jurídica de direito privado, juntar notas fiscais.
- j. Planilha de deslocamentos (se houver), conforme **Anexo 9**, constando placa do veículo, local de saída (endereço, dia, hora), local de destino (endereço, dia, hora), quilômetros rodados, atividade desenvolvida e usuários que se deslocaram nos casos de despesas com combustível e pedágio;
- k. Outros documentos que atestem a regularidade do desenvolvimento do empreendimento ou solicitados pelo Agente Técnico e/ou Agente Financeiro.


-

⁴⁴ Quando se tratar de despesas de contrapartida financeira, evitar compras para atender empreendimentos distintos do objeto do financiamento, porém caso seja inevitável, apresentar elementos que permitam ao AT identificar exatamente as quantidades e valores que correspondem ao contrato com o FEHIDRO.



Figura 10 – Fluxograma do PT 5 e do PT 6.

PT 5: Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária PT 6: Análise de recurso da prestação de contas e liberação de parcela intermediária





23.1.2. Ações do Agente Técnico

- a. Verifica a documentação inserida pelo Tomador conforme item 23.1.1, realiza vistoria de campo, se pertinente, e a conformidade geral da execução com a documentação técnica inicialmente aprovada, pertinente ao empreendimento e boas práticas. Estando tudo em conformidade com os requisitos para a etapa emite o PT 5 com resultado "Aprovado";
- b. Caso haja inconformidades solicita, em até duas oportunidades, complementações ou ajustes ao Tomador, após as quais o PT 5 poderá prosseguir, aprovando ou reprovando, conforme segue.

23.1.3. "PT 5 - Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária" com resultado "Aprovado" atenderá:

- a. Principais eventos pregressos: mencionar a data e o PT anterior e sintetizar eventuais tratativas e/ou recomendações do Agente Técnico para a execução no período, como o atendimento a complementações, caso tenha havido;
- b. Análise da prestação de contas: relacionar a documentação inserida no sistema para atendimento ao previsto no item 23.1.1, analisar e atestar a conformidade técnica da documentação e execução do empreendimento até a etapa, especialmente quanto ao avanço físico, produtos parciais, custos e quantidades em relação à proposta aprovada e aos valores de mercado. Havendo inconformidade na documentação de alguma despesa com recurso do FEHIDRO não superior a 10% da parcela em análise, a prestação de contas pode ser aprovada com ressalva e glosa do valor correspondente e, nesse caso, o valor será descontado da parcela seguinte, devendo ser regularizada a situação até a prestação de contas da etapa seguinte;
- c. Vistoria de campo: relatar e documentar se pertinente;
- d. Conclusão: em razão da análise manifestar-se recomendando a aprovação da prestação de contas (da parcela X) e liberação da parcela seguinte (Y).

23.1.4. O PT 5 - Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária" com resultado "Reprovado" atenderá:

- a. Principais eventos pregressos: mencionar a data e o PT anterior, sintetizar eventuais tratativas e/ou recomendações do Agente Técnico para a execução no período, relatar os pedidos de complementações e as eventuais respostas do Tomador;
- b. Análise da prestação de contas: relacionar a documentação inserida no sistema para atendimento ao previsto no item 23.1.1, analisar a execução do empreendimento até a etapa, especialmente quanto ao avanço físico, produtos parciais, custos e quantidades em relação à proposta aprovada e aos valores de



- mercado, explicitando de forma objetiva e itemizada as inconformidades que necessitem ser corrigidas;
- c. Vistoria de campo: relatar e documentar se pertinente;
- d. Conclusão: Em razão da análise recomendar a reprovação da prestação de contas (da parcela X) e orientar quanto à possibilidade de recurso dirigido ao próprio Agente Técnico.

23.1.5. Recursos do Tomador a reprovações (PT 5, PT 8 e PT 10)

Em todas as situações desses PTs onde há previsão de recurso do Tomador ao Agente Técnico, o procedimento será o mesmo. No espaço próprio do Sistema (subaba "Recurso" da aba "Análise do Tomador" no menu principal) deve ser inserido um ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal, com o recurso dirigido ao Agente Técnico constando no mínimo de:

- a. Dados de identificação do empreendimento (título, nº do contrato e data de assinatura);
- b. Contestação, justificativa ou juntada de documentos complementares de forma a atender plenamente os itens de desconformidades apontadas nos PTs de Reprovação.

23.1.6. O PT 6 - Análise de recurso da prestação de contas e liberação de parcela intermediária", com resultado "Aprovado" atenderá:

- a. Principais eventos pregressos: mencionar a data e o PT anterior, sintetizar o conteúdo do recurso;
- b. Análise da prestação de contas: explicitar os itens eventualmente já conformes que constaram do PT 5, relacionar eventual documentação adicional inserida, analisar o atendimento das pendências apontadas e complementar a análise anterior no que for necessário;
- c. Vistoria de campo: relatar e documentar se pertinente;
- d. Conclusão: em razão da análise recomendar a aprovação da prestação de contas da parcela X e a liberação da parcela Y.

23.1.7. O PT 6 - Análise de recurso da prestação de contas e liberação de parcela intermediária", com resultado "Reprovado" atenderá:

- a. Principais eventos pregressos: mencionar a data e o PT anterior, sintetizar o conteúdo do recurso;
- b. Análise da prestação de contas: em conformidade com a análise que constou no PT 5, explicitar eventual documentação adicional inserida, analisar o que foi



- atendido pelo recurso (se pertinente) e relacionar de forma objetiva e justificada as inconformidades que permanecem;
- c. Vistoria de campo: relatar e documentar se pertinente;
- d. Conclusão: em razão da análise recomendar a reprovação do recurso em função de reprovação da prestação de contas da parcela X.

23.1.8. Ações do Agente Financeiro

- a. Após receber o PT 5 ou o PT 6 com resultado "Aprovado", o Agente Financeiro verifica os documentos da prestação de contas relacionados no item 23.1.1, analisa a conformidade da liberação com o previsto no cronograma físico-financeiro e atesta a conformidade, nos aspectos de sua competência, da documentação prevista nos subitens 23.1.1 f), g) e h);
- b. Assim como na análise do Agente Técnico, eventual inconformidade na documentação de alguma despesa com recurso do FEHIDRO não superior a 10% da parcela em análise (porém não cumulativo com o Agente Técnico, a prestação de contas pode ser aprovada com ressalva e glosa do valor correspondente e, nesse caso, o valor será descontado da parcela seguinte, devendo ser regularizada a situação até a prestação de contas da etapa seguinte;
- c. Se necessário, solicita ajustes ao Agente Técnico ou Tomador e, se conforme, verifica a adimplência fiscal do Tomador (Certidões especificadas na documentação financeira), insere as datas de validade no Sistema e autentica o parecer. Após a autenticação paga a parcela Y, registra o ato na programação financeira e emite Comunicado ao Tomador;
- d. Após o pagamento da última parcela, fazer constar do Comunicado referido acima, informação ao Tomador do número da conta corrente para depósito de eventual saldo na conta do empreendimento, inclusive rendimentos financeiros, após sua conclusão, para cumprimento ao previsto no item 24.1 c.

23.2. PT7 - Análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo

Ajustes contratuais podem ocorrer em três situações: (i) quando há alteração da planilha orçamentária e/ou cronograma físico-financeiro sem alteração nos valores totais do financiamento, mas apenas rearranjo de atividades e/ou prazos; (ii) aditivo para alteração somente do escopo; e (iii) aditivo para alteração de escopo e/ou aumento de valor do apoio financeiro do FEHIDRO com concomitante alteração da planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro.

O Tomador identifica a necessidade de alteração da planilha de orçamento/ cronograma sem alteração de valor do contrato; ou aditivo para alteração do escopo



e/ou aumento do valor; insere na aba própria do Sistema com justificativa ao Agente Técnico ou à Secretaria Executiva do Colegiado⁴⁵, conforme o caso. Os procedimentos relativos a este PT constam no Fluxograma da Figura 11. Em ambos os casos o Agente Técnico emitirá o "PT 7 - Análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo", que poderá ter resultado "Aprovado" ou "Reprovado".

23.2.1. Conteúdo mínimo do "PT 7 - Análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo"

Para ambos os escopos do PT 7, o Agente Técnico deverá atender:

- a. Análise da solicitação do Tomador: sintetizar a solicitação e a justificativa, analisar a viabilidade técnica conforme impacto da alteração;
- b. Conclusão: manifestar-se sobre a viabilidade ou não e, no caso de manifestação favorável (aprovação), orientar sobre documentação técnica a ser preparada para a fase seguinte. No caso de reprovação, há três alternativas ao Tomador:
 (i) Reformular e reapresentar a Consulta Prévia; (ii) Continuidade do Contrato com orçamento e cronograma vigente; ou (iii) Desiste do Empreendimento e solicita conclusão parcial, se for o caso.

79

⁴⁵ Nos casos de aditivo de valor, justificar e indagar à Secretaria Executiva do Colegiado sobre a disponibilidade de recurso financeiro. A Secretaria Executiva se manifesta por Comunicado no Sistema.



Figura 11 - Fluxograma do PT 7.

PT 7: Análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo

Para fins de acompanhamento do Cronograma:

- Data de inicio do empreendimento = primeiro dia útil após liberação da primeira parcela ao Tomador;
- Data de inicio das etapas seguintes = datas de liberação das respectivas parcelas ao Tomador, pelo AF

Os ajustes contratuais podem ser:

• Alteração de orçamento/cronograma, sem alteração de escopo/valor,


• Aditivo (alteração de escopo e/ou cronograma e/ou alteração de valor)

Legenda

- PT 7: Análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo
- AF: Agente Financeiro SC: Secofehidro AT: Agente Técnico T: Tomador C: Colegiado SE: Secretaria Executiva do Colegiado
- (*) RASP = Relatório de Apuração Mensal dos Serviços Prestados (**) Alternativas ao Tomador.
 - Reformular e reapresentar a consulta prévia;
- Continuidade do contrato com orçamento e cronograma vigente; ou

Pedidos de prorrogação dos prazos das etapas obedecerão:

- a) Duração da etapa <= 60 dias: prorrogação da etapa por até 60 dias;
- b) Duração da Etapa > 60 dias: prorrogação da etapa por até igual periodo do inicialmente programado; e
- c) A soma das prorrogações de prazo concedidas não deve exceder 18 meses do tempo total programado inicialmente para a execução do empreendimento;
- d) A transgressão de qualquer uma dessas determinações sujeita o Tomador à declaração de inadimplência técnica ou financeira, conforme o caso.





23.3. Alteração de Orçamento e/ou Cronograma - PT8 e PT9

O Tomador prepara novas versões da planilha e cronograma, conforme procedimentos descritos nos itens 15.65 e 15.11, respectivamente e emite Comunicado ao Agente Técnico.

Se houver redução do valor total do empreendimento, o tomador deve diminuir proporcionalmente os valores do FEHIDRO e da contrapartida, sendo que a contrapartida não pode ser menor que o percentual mínimo estabelecido no MPO.

Caso haja aumento do valor total, o valor FEHIDRO não pode ser maior que o valor da deliberação de indicação e, portanto, eventual acréscimo deve ser colocado como contrapartida.

O limite total da soma das prorrogações de prazo no cronograma deve ser de até 18 (dezoito) meses, a critério do Agente Técnico.

O Agente Técnico analisa a documentação e solicita, via Comunicado, até dois pedidos de complementação, caso necessário, e na sequência emitirá o "PT 8: Análise de alteração de orçamento e/ou cronograma", com resultado "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação". Se reprovado e havendo recurso, emitirá o "PT 9: Análise de recurso de reprovação de alteração de orçamento e/ou cronograma" que terá resultado "Aprovado" ou "Reprovado". Os procedimentos relativos a estes PTs constam do Fluxograma da Figura 12.



Figura 12 – Fluxograma do PT 8 e do PT 9.


PT 8: Análise de alteração de orçamento e/ou cronograma (sem Alteração de valor) PT 9: Análise de recurso de reprovação de alteração de orçamento e/ou cronograma

Para fins de acompanhamento do Cronograma:

- Data de inicio do empreendimento = primeiro dia útil após liberação da primeira parcela ao Tomador;
- Data de início das etapas seguintes = datas de liberação das respectivas parcelas ao Tomador, pelo AF.
- Os ajustes contratuais podem ser
- Alteração de orçamento/cronograma, sem alteração de escopo/valor,
- Aditivo (alteração de escopo e/ou cronograma e/ou alteração de valor)

Pedidos de prorrogação dos prazos das etapas obedecerão:

- a) Duração da etapa <= 60 dias: prorrogação da etapa por até 60 dias;
- b) Duração da Etapa > 60 dias: prorrogação da etapa por até igual periodo do inicialmente programado; e
- c) A soma das prorrogações de prazo concedidas não deve exceder 18 meses do tempo total programado inicialmente para a execução do empreendimento;
- d) À transgressão de qualquer uma dessas determinações sujeita o Tomador à declaração de inadimplência técnica ou financeira, conforme o caso.





23.3.1. PT 8: Análise de alteração de orçamento e/ou cronograma", com resultado "Aprovado"

O Agente Técnico deverá elaborar o PT 8 de aprovação atendendo:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 7 anterior que tratou da consulta prévia, a justificativa e a manifestação favorável e eventuais pedidos de complementação;
- Análise técnica: relacionar a nova documentação inserida, analisar a viabilidade das modificações propostas e respectivos impactos na execução do empreendimento; analisar a conformidade dos custos alterados com os valores de mercado e referências oferecidas; conformidade da revisão do planejamento do empreendimento quanto às etapas, metas e produtos, no que couber, observando os limites de prorrogações de prazo;
- c. Conclusão: em razão da análise recomendar a aprovação da alteração contratual, com nova planilha orçamentária e/ou cronograma físico-financeiro e efetivar a reprogramação financeira em local próprio do Sistema.

23.3.2. PT 8: Análise de alteração de orçamento e/ou cronograma", com resultado "Reprovado"

O Agente Técnico deverá elaborar o PT 8 de reprovação atendendo:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 7 anterior que tratou da consulta prévia, a justificativa e a manifestação favorável e eventuais pedidos de complementação;
- Análise técnica: relacionar a nova documentação inserida, analisar as modificações propostas e respectivos impactos na execução do empreendimento; analisar a conformidade dos custos alterados com os valores de mercado e referências oferecidas; conformidade da revisão do planejamento do empreendimento quanto às etapas, metas e produtos, no que couber, observando os limites de prorrogações de prazo e explicitar as inconformidades verificadas;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada recomendar a reprovação da alteração e orientar quanto à possibilidade de recurso.

23.3.3. Ausência de recurso do Tomador ao PT 8 com resultado "Reprovado"

O empreendimento pode ter continuidade com utilização da versão original da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, devendo o Agente Técnico verificar a regularidade da execução e, não havendo, deve ser declarada a inadimplência técnica conforme previsto no PT 14.



23.3.4. PT 9 - Análise de recurso de reprovação de alteração de orçamento e/ou cronograma" com resultado "Aprovado"

O Agente Técnico deverá elaborar o PT 9 de aprovação atendendo:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 8 anterior e sintetizar o recurso apresentado;
- b. Análise técnica: relacionar eventual documentação inserida, analisar o atendimento às inconformidades apontadas no PT 8 de reprovação;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada recomendar a aprovação da alteração contratual com a nova planilha de orçamento e/ou cronograma físico-financeiro e efetivar a reprogramação financeira em local próprio do Sistema.

23.3.5. PT 9 - Análise de recurso de reprovação de alteração de orçamento e/ou cronograma" com resultado "Reprovado"

O Agente Técnico deverá elaborar o PT 9 de reprovação atendendo:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 8 anterior e sintetizar o recurso apresentado;
- b. Análise técnica: relacionar eventual documentação inserida, analisar itens eventualmente atendidos do PT 8 de reprovação e relacionar as inconformidades que persistem;
- c. Conclusão: Em razão da análise efetivada: (i) recomendar a reprovação da alteração contratual; (ii) informar que o empreendimento pode ter continuidade com utilização da versão original da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro; e (iii) advertir que se forem constatadas irregularidades na execução será declarada a inadimplência técnica.

23.3.6. Atos do Agente Financeiro

O Agente Financeiro, após recebidos o PT 8 ou o PT 9 com resultado "Aprovado", verifica a compatibilidade dos valores e das assinaturas, autêntica o PT 8 ou PT 9, conforme o caso, junta a nova versão ao contrato e emite um Comunicado.

23.4. Análise de solicitação de aditivo - PT 10 e PT 11

Os procedimentos de todas as instâncias envolvidas relativos aos "PT 10: Análise de solicitação de aditivo" e "PT 11: Análise de recurso de reprovação de aditivo" constam do Fluxograma da Figura 13. O PT 10 poderá ter resultado "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação". Sendo reprovado e havendo recurso, o PT 11 terá resultado "Aprovado" ou "Reprovado".



23.4.1. Ações do Tomador

Após receber manifestações favoráveis da Secretaria Executiva do Colegiado (via Comunicado) e o PT 7 de aprovação prévia do Agente Técnico, o Tomador insere no Sistema:

- a. Nas respectivas abas do menu principal, novas versões, se pertinente, da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro assinadas digitalmente pelo(s) representante(s) legal(is) e técnico, conforme procedimentos já realizados na fase de proposta;
- b. Na aba "Documentação", subaba "Documentação Técnica" anexa, em ordem sequencial, as novas versões da documentação técnica conforme orientação contida no PT 7 de manifestação favorável emitida pelo Agente Técnico;
- c. Comunicado à Secretaria Executiva do Colegiado relacionando a documentação inserida.

23.4.2. Ações do Colegiado

- a. A Secretaria Executiva verifica a documentação inserida e solicita ajustes caso necessário;
- b. Consulta Câmara Técnica (CT) ou Grupo de Trabalho (GT) específico (opcional):
- c. Aprovação de Deliberação da proposta de aditivo;
- d. Cumpre o disposto no item 16.2 b) deste MPO;
- e. Faz constar da Deliberação os dados do contrato vigente (título do empreendimento, nº do contrato, valores originais do FEHIDRO e contrapartida); novo título (se houver alteração); valores do acréscimo de valor FEHIDRO e da contrapartida; novos valores totais; e fonte do recurso;
- f. Insere Comunicado à SECOFEHIDRO no Sistema.

23.4.3. Ações da SECOFEHIDRO


- a. Verifica a conformidade da documentação;
- b. Confirma a disponibilidade do recurso;
- c. Faz registros no Sistema; e
- d. Insere Comunicado ao Agente Técnico.



Figura 13 – Fluxogramas do PT 10 e do PT 11.

PT 10: Análise de solicitação de aditivo

PT 11: Análise de recurso de reprovação de aditivo



Nota: A "Validação" do PT, pela (SC), é um procedimento aplicável APENAS ao (AT) privado/não público.



23.4.4. PT 10 - Análise de solicitação de aditivo, resultado "Aprovado"

O Agente Técnico avalia a documentação inserida no Sistema e, estando tudo em conformidade, elabora o PT 10 de aprovação que deverá conter:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 7 anterior que tratou da consulta prévia, a justificativa e a manifestação favorável e eventuais pedidos de complementação relativos ao aditivo;
- b. Análise técnica: relacionar a nova documentação inserida, analisar a viabilidade das modificações propostas e respectivos impactos na execução do empreendimento; analisar a conformidade dos custos alterados com os valores de mercado e referências oferecidas, se for o caso; conformidade da revisão do planejamento do empreendimento quanto às etapas, metas e produtos, no que couber;
- c. Conclusão: em razão da análise recomendar a aprovação da alteração contratual e indicar ao Agente Financeiro as cláusulas a serem alteradas, efetivando a reprogramação financeira em local próprio do Sistema, se for o caso.

23.4.5. PT 10 - Análise de solicitação de aditivo, resultado "Reprovado"

O Agente Técnico elabora o PT 10 de reprovação que deverá conter:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 7 anterior que tratou da consulta prévia, a justificativa e a manifestação favorável e eventuais pedidos de complementação relativos ao aditivo;
- Análise técnica: relacionar a nova documentação inserida, analisar as modificações propostas e respectivos impactos na execução do empreendimento; analisar os custos alterados com os valores de mercado e referências oferecidas, se for o caso; a revisão do planejamento do empreendimento quanto às etapas, metas e produtos, no que couber, e explicitar as inconformidades verificadas;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada recomendar a reprovação da alteração contratual e orientar quanto à possibilidade de recurso.

23.4.6. Ausência de recurso do Tomador ao PT 10 de reprovação

O empreendimento pode ter continuidade com utilização da versão original do contrato, devendo o Agente Técnico verificar a regularidade da execução e não havendo deve ser declarada a inadimplência técnica conforme previsto no PT 14.

23.4.7. PT 11 – Análise de recurso de reprovação de aditivo com resultado "Aprovado"

O Agente Técnico elabora o PT 11 de aprovação atendendo:



- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 10 anterior e sintetizar o recurso apresentado;
- b. Análise técnica: relacionar eventual documentação inserida, analisar o atendimento às inconformidades apontadas no PT 10 de reprovação;
- c. Conclusão: em razão da análise recomendar a aprovação da alteração contratual e indicar ao Agente Financeiro as cláusulas a serem alteradas, efetivando a reprogramação financeira em local próprio do Sistema, se for o caso.

23.4.8. PT 11 - Análise de recurso de reprovação de aditivo com resultado "Reprovado"

O Agente Técnico elabora o PT 11 de reprovação atendendo:

- a. Síntese de eventos pregressos: mencionar a data e o PT 10 anterior e sintetizar o recurso apresentado;
- b. Análise técnica: relacionar eventual documentação inserida, analisar itens eventualmente atendidos do PT 10 de reprovação e relacionar as inconformidades que persistem;
- c. Conclusão: Em razão da análise efetivada: (i) recomendar a reprovação da alteração contratual; (ii) informar que o empreendimento pode ter continuidade com utilização da versão original do contrato; e (iii) advertir que se forem constatadas irregularidades na execução será declarada a inadimplência técnica.

23.4.9. Atos do Agente Financeiro

O Agente Financeiro, após recebidos o PT 10 ou o PT 11 com resultado "Aprovado":

- a. Verifica a compatibilidade dos valores e das assinaturas na planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro (caso tenham sido alterados), solicitando ajustes ao Agente Técnico caso necessário;
- b. Autentica o PT 10 ou PT 11, conforme o caso;
- c. Emite e assina o Termo Aditivo ao contrato como Agente Financeiro e uma testemunha, observando, no que couber, as recomendações do Agente Técnico e as minutas padrão aprovadas em comum acordo com a Secretaria à qual se vincula o FEHIDRO;
- d. Coleta assinatura digital do(s) representante(s) legal(is) e de uma testemunha do Tomador; e
- e. Confere a validade das assinaturas do Termo Aditivo e informa a SECOFEHIDRO.



23.4.10. Ações da SECOFEHIDRO após emissão do aditivo

- a. Insere o valor do aditivo na aba Investimento do Sistema; e
- b. Emite Comunicado informando as partes interessadas.

23.4.11. Ações do Tomador após emissão do aditivo

O Tomador passa à execução do empreendimento conforme Aditivo, fazendo aditivo de valor com o(s) Executor(es) contratado(s), se for o caso. Excepcionalmente, caso haja necessidade de outro processo licitatório para atender o aditivo, repete-se o procedimento previsto no item 22, porém sem a necessidade de emissão dos PT 3 e PT 4, inserindo-se a análise e aprovação do(s) Executor(es) pelo Agente Técnico no PT subsequente que vier a ser emitido, como acréscimo do respectivo objetivo e adequação do título.

23.5. Parecer intermediário de acompanhamento - PT12

O Fluxograma da

Figura **14** ilustra os procedimentos das instâncias participantes do processo relativo ao "PT 12 – Parecer intermediário de acompanhamento" que, diferentemente dos demais PTs, não envolve análises do tipo "aprovar/reprovar".

Ao longo do processo de execução, independentemente da emissão dos demais PTs previstos, o Agente Técnico, por decisão própria, identifica a necessidade de formalizar – no PT 12 – demandas ou orientações específicas ao Tomador, como por exemplo: situação do atendimento a providências pendentes identificadas em uma última vistoria que não devem aguardar o próximo PT; informações intermediárias sobre o avanço da execução que sejam necessárias para verificar o bom andamento do empreendimento; relatório de uma vistoria extra; informações intermediárias sobre produtos parciais ou finalizados etc.

Emitido o PT 12 e não havendo atendimento no prazo estabelecido, o Agente Técnico, se configurada(s) irregularidade(s), deverá declarar a inadimplência conforme PT 14.

O conteúdo mínimo do PT 12 será:


- a. Síntese de eventos pregressos: resumir a situação do empreendimento;
- Análise técnica: justificar a necessidade da diligência/esclarecimento na situação do empreendimento conforme respectiva peculiaridade; relatar a vistoria, se for o caso; explicitar a demanda/recomendações/ esclarecimentos necessários e estabelecer prazo para atendimento, se pertinente;



c. Conclusão: em razão da análise efetivada advertir que se forem constatadas irregularidades na execução poderá ser declarada a inadimplência técnica.

Figura 14 – Fluxograma do PT 12.

PT 12: Parecer intermediário de acompanhamento



23.6. Parecer específico sob demanda - PT 13

O Fluxograma da



Figura 15 ilustra os procedimentos das instâncias participantes do processo relativo ao "PT 13 – Parecer específico sob demanda" solicitado pela SECOFEHIDRO que não envolve análises do tipo "aprovar/reprovar".

Solicitações à SECOFEHIDRO relativas a empreendimentos podem vir de fora das instâncias do processo FEHIDRO, originadas por denúncias, demandas de órgãos do próprio SIGRH, de controle interno (Controladoria Geral do Estado) ou externo (TCESP, MPSP, ALESP, Judiciário etc.). Além de solicitações externas, demandas extraordinárias podem ocorrer em situações de "Inadimplência Definitiva", como descrito mais à frente nos itens relativos às inadimplências.

Em tais casos, quando as informações disponíveis no Sistema não forem suficientes para instruir adequadamente uma resposta ou ação, a SECOFEHIDRO, mediante comunicado no Sistema ou ofício, demandará ao Agente Técnico ou Agente Financeiro a emissão do PT 13, estabelecendo (i) as formas de atendimento e (ii) o prazo de atendimento.

Sendo o conteúdo do PT 13 satisfatório, a SECOFEHIDRO executa suas providências, caso contrário, solicita ajustes conforme necessidade.

O conteúdo mínimo do "PT 13 - Parecer específico sob demanda" será:


- a. Síntese de eventos pregressos: resumir a situação do empreendimento;
- b. Análise técnica: explicitar a demanda recebida da SECOFEHIDRO, discorrer sobre a providência adotada para atendimento, e fornecer de forma organizada as informações requeridas; e
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada encaminhar à SECOFEHIDRO, mediante inserção do PT 13 no Sistema e Comunicado.



Figura 15 – Fluxograma do PT13.



PT 13: Parecer específico sob demanda



Legenda:

Prestados

PT 13: Parecer específico sob demanda
AF: Agente Financeiro SC: Secofehidro
AT: Agente Técnico T: Tomador C: Colegiado
(**) RASP = Relatório de Apuração Mensal dos Serviços

Nota: A "Verificação" do PT, pela (SC), é um procedimento aplicável APENAS ao (AT) privado/não público.

23.7. Declaração de Inadimplência Técnica (PT 14 e PT 15) e Inadimplência Definitiva

23.7.1. Conceito de inadimplência técnica, definitiva e consequências

Durante a execução do contrato, irregularidades de natureza técnica identificadas e não sanadas a tempo, sujeitam o Tomador à declaração de "Inadimplência Técnica" pelo Agente Técnico, a qual acarreta a suspensão dos desembolsos previstos no contrato objeto de inadimplência e de outros eventuais contratos em execução do mesmo Tomador até a solução das irregularidades.



A declaração de Inadimplência Técnica, cujas irregularidades não sejam sanadas no prazo previsto neste MPO mediante recurso aprovado, podem acarretar a "Inadimplência Definitiva" aplicada pelo Presidente do COFEHIDRO após manifestação específica elaborada pela SECOFEHIDRO.

O Tomador com "Inadimplência Definitiva" é inserido pela SECOFEHIDRO no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais), criado pela Lei nº 12.799/2008, e fica impedido - até a solução das irregularidades - de ser indicado pelos Colegiados para novos financiamentos, assinar novos contratos junto ao FEHIDRO e de receber as parcelas dos contratos já firmados.

Decorridos 90 (noventa) dias da Inadimplência Definitiva e Inserção no CADIN, a SECOFEHIDRO solicita ao Agente Financeiro a cobrança administrativa, via eventual TEC e, na sequência, cobrança judicial.

Na Figura 16 consta o fluxograma com os procedimentos relativos ao "PT 14 - Declaração de Inadimplência Técnica" e o "PT 15 - Análise de recurso à declaração de Inadimplência Técnica", podendo o Agente Técnico acolher ou não o recurso. O Agente Técnico, não acolhendo o recurso, restará à SECOFEHIDRO submeter o assunto ao presidente do COFEHIDRO.

Constituem motivos para declaração de Inadimplência Técnica:

- a. Não cumprimento de itens do projeto, memoriais, especificações técnicas ou termos de referência;
- b. Não cumprimento do cronograma sem concordância explícita do Agente Técnico;
- c. Modificações de obras e serviços não aprovadas pelo Agente Técnico;
- d. Falta de placa em empreendimentos estruturais ou da inserção dos logos do FEHIDRO, do CBH e do Governo do Estado nos relatórios e demais produtos previstos, conforme estabelecido no **Anexo 6**;
- e. Casos em que as obras e serviços inicialmente previstos no empreendimento aprovado para realização de mão de obra contratada passem a ser feitos com mão de obra própria do Tomador, ou vice-versa, sem que a Planilha de Orçamento seja alterada e reapresentada ao Agente Técnico para nova análise e ajuste do Cronograma físico-financeiro;
- f. Não apresentação das prestações de contas e/ou falta de correção nos prazos devidos para as irregularidades apontadas; e
- g. Comprovação de vinculação do Executor com a estrutura gerencial, administrativa e quadro de funcionários do Tomador ou de participação em quaisquer instâncias envolvidas na indicação, aprovação e acompanhamento da




execução do empreendimento o que implicará, inclusive, no impedimento de novos pleitos ao FEHIDRO pelo prazo de dois anos.

Figura 16 – Fluxograma do PT14 e do PT15, e da inadimplência definitiva.

PT 14: Declaração de inadimplência técnica

PT 15: Análise de recurso à declaração de inadimplência técnica





23.7.2. PT 14 - Parecer de Declaração de Inadimplência Técnica

Constatada pelo Agente Técnico a situação que caracteriza a inadimplência técnica, ele organiza as informações, reúne evidências objetivas e elabora o PT 14, cujo conteúdo mínimo será:

- a. Síntese de eventos pregressos: resumir a situação do empreendimento relacionando marcos de relevância, pontuando as datas e expediente utilizado para eventuais advertências anteriores relacionadas ao motivo da inadimplência;
- Análise técnica: discorrer sobre as irregularidades que caracterizam a inadimplência técnica, explicitando os dispositivos não atendidos da documentação aprovada, do MPO e/ou contrato, enumerando-as com as devidas evidências;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada, declarar a Inadimplência Técnica do Tomador e orientar quanto à possibilidade e condições para recurso.

Na sequência, inserir PT 14 no Sistema e fazer Comunicado solicitando providência à SECOFEHIDRO.

23.7.3. Recurso do Tomador ao PT 14

No prazo estabelecido neste MPO e no espaço próprio do Sistema (subaba "Recurso" da aba "Análise do Tomador" no menu principal) deve ser inserido um ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal, e dirigido ao Agente Técnico constando, no mínimo:

- a. Dados de identificação do empreendimento (título do empreendimento, nº do contrato e data de assinatura);
- b. Contestação, justificativa para as ocorrências e/ou juntada de documentos complementares de forma a reverter a situação que originou a inadimplência, ou seja, solucionar adequadamente todas as desconformidades apontadas no PT 14 e apresentar a alteração da planilha orçamentária e cronograma, se necessário;
- c. Solicitação, se necessário, de prazo para atendimento das desconformidades que não exceda 30 (trinta) dias.

23.7.4. PT 15 - Análise de recurso à declaração de inadimplência técnica, com resultado "Aprovado"

O Agente Técnico avalia o recurso recebido e emite o PT 15 de aprovação do recurso, conforme segue:



- a. Síntese de eventos pregressos: resume as desconformidades que levaram à Declaração de Inadimplência Técnica e registra que o recurso foi apresentado no prazo;
- b. Análise técnica: discorrer ponto a ponto sobre o recurso apresentado (justificativas, documentações, prazo requerido etc.) e fundamentar a solução ou possibilidade efetiva de solução das inconformidades, observando: (i) em caso de concessão de prazo de até 30 (trinta) dias, propor a suspenção da inadimplência técnica e fazer verificação do atendimento efetivo após o prazo, reativando a inadimplência no caso de descumprimento; e (ii) em caso de alteração do orçamento/cronograma emitir de forma concomitante o PT 8, após recebidos os documentos pertinentes;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada propor a aprovação do recurso e continuidade da execução.

Na sequência, inserir o PT 15 e PT 8 (se for o caso) no Sistema e comunicar à SECOFEHIDRO.

23.7.5. PT 15 - Análise de recurso à declaração de inadimplência técnica, com resultado "Reprovado"

O Agente Técnico avalia o recurso recebido e emite o PT 15 de reprovação do recurso, conforme segue:

- a. Síntese de eventos pregressos: resume as desconformidades que levaram à Inadimplência Técnica e registra que o recurso foi apresentado no prazo ou fora do prazo, conforme o caso;
- b. Análise técnica: discorrer ponto a ponto sobre o recurso apresentado (justificativas, documentações, prazo requerido etc.) e fundamentar as razões pelas quais o recurso não resolve as inconformidades apontadas no PT 14;
- c. Conclusão parcial ou proposta de conclusão com devolução dos recursos (conforme o caso): analisar se os itens para os quais já foram aprovadas prestações de contas constituem resultados parciais do escopo que podem ser considerados utilizáveis para efeito da proposição de conclusão parcial do contrato. Caso sejam, apurar os respectivos valores e informar eventual saldo já repassado que deve ser devolvido com correção. Caso não haja resultados parciais do escopo aproveitáveis, informar qual a totalidade dos recursos repassados que devem ser devolvidos corrigidos,
- d. Conclusão: em razão da análise efetivada, propor a reprovação do recurso, a conclusão parcial ou a conclusão com devolução dos recursos.

Na sequência inserir o PT 15 no Sistema e Comunicar à SECOFEHIDRO.



23.7.6. Ações da SECOFEHIDRO na ausência de recurso do Tomador ao PT 14 ou reprovação de recurso pelo PT 15

A apresentação de recurso deve ser monitorada pelo Agente Técnico, que informa à SECOFEHIDRO a ausência de registro, sem prejuízo de monitoramento pela mesma.

A falta de recurso no devido prazo, ou reprovação conforme PT 15, implica em proposta pela SECOFEHIDRO da aplicação de "Inadimplência Definitiva" pelo Presidente do COFEHIDRO. Os empreendimentos em situação de inadimplência definitiva, mesmo inseridos no CADIN, podem ser objeto de regularização, mediante proposta do Tomador, em uma única oportunidade, à SECOFEHIDRO, a qual encaminhará consulta ao Agente que declarou a inadimplência para posterior decisão do Presidente.

Decorridos 90 (noventa) dias da inadimplência definitiva, a SECOFEHIDRO solicita ao Agente Financeiro que proceda à cobrança administrativa dos recursos repassados, devidamente corrigidos. Caso não seja feita a restituição ou não seja pactuado um TEC conforme previsto em item específico deste MPO, a SECOFEHIDRO solicita ao Agente Financeiro que proceda à cobrança judicial dos débitos.

O contrato será dado por "Concluído" (encerrado antes do cumprimento integral do cronograma), se ocorrer uma das situações abaixo:

- a. Devolução total ou parcial dos recursos conforme apurado pelo Agente Técnico e corrigido pelo Agente Financeiro;
- b. Conclusão dos pagamentos previstos em TEC; ou
- c. Devolução total ou parcial dos recursos após cobrança administrativa ou judicial pelo Agente Financeiro.

23.7.7. Ações do Agente Financeiro

Mediante solicitação da SECOFEHIDRO o Agente Financeiro providencia:

- a. Atualização monetária do valor do débito apurado pelo Agente Técnico com correção por índice do fundo de aplicação financeira utilizado pelo FEHIDRO, conforme demonstrado a seguir: Valor devido na data da inadimplência "A"; Cota na data da inadimplência "B"; Cota na data da emissão do Termo de Encerramento/ TEC/ Parcela TEC "C"; Cota atualizada "D" = (A/B); Valor atualizado "E" = (CxD);
- b. Cobrança administrativa ao Tomador e emissão de TEC, conforme o caso;
- c. Cobrança judicial do Tomador;
- d. Reparcelamento da dívida ajuizada, por meio de acordo judicial, com a incidência de atualização monetária e juros legais, em até 60 (sessenta) meses, em qualquer fase do processo judicial.



23.8. Declaração de Inadimplência Financeira (PT 16 e PT 17) e Inadimplência Definitiva

23.8.1. Conceito de inadimplência financeira, definitiva e consequências

Aplicam-se à "Inadimplência Financeira" e à eventual "Inadimplência Definitiva" decorrente da Financeira, o mesmo conceito e consequências da Inadimplência Técnica, com a única diferença que as irregularidades aqui previstas são da alçada do Agente Financeiro que aplicará a "Inadimplência Financeira", mediante Parecer Técnico conforme definido a seguir.

Na Figura 17 consta fluxograma com os procedimentos das instâncias envolvidas relativos ao "PT 16 - Declaração de Inadimplência Financeira" e "PT 17 - Análise de recurso à declaração de inadimplência financeira".

Constituem motivos para declaração de Inadimplência Financeira:


- a. Não cumprimento dos pagamentos relacionados aos contratos de financiamentos reembolsáveis;
- b. Falta da apresentação ao Agente Financeiro, nos devidos prazos, das certidões exigidas pelo FEHIDRO ou da prestação de contas, ou a rejeição delas, em qualquer etapa da execução do empreendimento; ou
- c. Não cumprimento de qualquer dispositivo previsto no contrato de financiamento, cujo acompanhamento não seja responsabilidade direta do Agente Técnico.



Figura 17 - Fluxograma do PT 16 e do PT 17, e da inadimplência definitiva.

PT 16: Declaração de inadimplência financeira

PT 17: Análise de recurso à declaração de inadimplência financeira





23.8.2. PT 16 - Parecer de Declaração de Inadimplência Financeira

Constatada pelo Agente Financeiro a situação que caracteriza a inadimplência financeira, ele organiza as informações, reúne evidências objetivas e elabora o PT 16 com o seguinte conteúdo:

- a. Síntese de eventos pregressos: resumir a situação do empreendimento relacionando marcos de relevância, pontuando as datas e expediente utilizado para eventuais advertências anteriores relacionadas ao motivo da inadimplência;
- Análise técnica: discorrer sobre as irregularidades que caracterizam a inadimplência financeira, explicitando os dispositivos não atendidos da documentação aprovada, do MPO e/ou contrato, enumerando-as com as devidas evidências;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada declarar a Inadimplência Financeira;

Na sequência o Agente Financeiro insere o arquivo do PT 16 no Sistema e faz Comunicado à SECOFEHIDRO.

23.8.3. Recurso do Tomador ao PT 16

No prazo estabelecido neste MPO e no espaço próprio do Sistema (subaba "Recurso" da aba "Análise do Tomador" no menu principal) deve ser inserido um ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal, e dirigido ao Agente Financeiro constando no mínimo de:

- a. Dados de identificação do empreendimento (título, nº do contrato e data de assinatura);
- b. Contestação, justificativa para as ocorrências e/ou juntada de documentos complementares de forma a reverter a situação que originou a Inadimplência Financeira, ou seja, solucionar adequadamente ou indicar solução concreta para todas as desconformidades apontadas no PT 16;
- c. Solicitação, se necessário, de prazo para atendimento das desconformidades que não exceda 30 (trinta) dias.

23.8.4. PT 17 – Análise de recurso à declaração de inadimplência financeira, com resultado "Aprovado"

O Agente Financeiro avalia o recurso recebido e emite o PT 17 de aprovação do recurso conforme segue:

 a. Síntese de eventos pregressos: resume as desconformidades que levaram à Declaração de Inadimplência Financeira e registra que o recurso foi apresentado no prazo;



- Análise técnica: discorrer ponto a ponto sobre o recurso apresentado (justificativas, documentações, prazo requerido etc.) e fundamentar a solução ou possibilidade efetiva de solução das inconformidades;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada aprovar o recurso e indicar a continuidade da execução, suspender a situação de Inadimplência Financeira, porém registrar, no caso de concessão de prazo de até 30 (trinta) dias, a advertência que a falta de solução no prazo implicará no retorno automático à situação de Inadimplência.

Na sequência, inserir o PT 17 no Sistema e Comunicar ao Tomador e à SECOFEHIDRO.

23.8.5. PT 17 – Análise de recurso à declaração de inadimplência financeira, com resultado "Reprovado"

O Agente Financeiro avalia o recurso recebido e emite o PT 17 de reprovação do recurso conforme segue:

- a. Síntese de eventos pregressos: resume as desconformidades que levaram à Inadimplência Financeira e registra que o recurso foi apresentado no prazo ou fora do prazo, conforme o caso;
- b. Análise técnica: discorrer ponto a ponto sobre o recurso apresentado (justificativas, documentações, prazo requerido etc.) e fundamentar as razões pelas quais o recurso não resolve as inconformidades apontadas no PT 16;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada reprovar o recurso.

Na sequência, inserir o PT 17 no Sistema e emitir comunicado solicitando providência à SECOFEHIDRO.

23.8.6. Ações da SECOFEHIDRO na ausência de recurso do Tomador ao PT 16 ou reprovação de recurso pelo PT 17

A apresentação de recurso deve ser monitorada pelo Agente Financeiro, que informa à SECOFEHIDRO a ausência de registro, sem prejuízo de monitoramento pela mesma.

A falta de recurso no devido prazo, ou reprovação pelo PT 17, implica em proposta pela SECOFEHIDRO da aplicação de "Inadimplência Definitiva" pelo Presidente do COFEHIDRO. Os empreendimentos em situação de inadimplência definitiva, mesmo inseridos no CADIN, podem ser objeto de regularização, mediante proposta do Tomador, em uma única oportunidade à SECOFEHIDRO, a qual encaminhará consulta ao Agente que declarou a inadimplência para posterior decisão do Presidente.

Decorridos 90 (noventa) dias da inadimplência definitiva a SECOFEHIDRO solicita ao que proceda à cobrança administrativa dos recursos repassados, devidamente corrigidos. Caso não seja feita a restituição ou não seja pactuado um TEC, conforme



previsto em item específico deste MPO, a SECOFEHIDRO solicita ao Agente Financeiro que proceda à cobrança judicial dos débitos.

No caso de pactuação de um TEC, conforme a situação de execução do empreendimento, a SECOFEHIDRO, se for o caso, pode solicitar ao Agente Técnico a emissão de um PT 13. O objetivo do PT 13, neste caso, será a apuração dos valores desembolsados, com prestação de contas aprovadas, que correspondem a uma conclusão parcial do escopo de itens "utilizáveis", conforme já descrito em itens anteriores.

O contrato será dado por "Concluído" (encerrado antes do cumprimento integral do cronograma), se ocorrer uma das situações abaixo:

- a. Devolução total ou parcial dos recursos conforme apurado pelo Agente Técnico ou Agente Financeiro;
- b. Conclusão dos pagamentos previstos em TEC; ou
- c. Devolução total ou parcial dos recursos após cobrança administrativa ou judicial pelo Agente Financeiro.

23.8.7. Ações do Agente Financeiro

Mediante solicitação da SECOFEHIDRO o Agente Financeiro providencia:

- a. Atualização monetária do valor do débito apurado pelo Agente Técnico com correção por índice do fundo de aplicação financeira utilizado pelo FEHIDRO;
- b. Cobrança administrativa ao Tomador e emissão de TEC, conforme o caso;
- c. Cobrança judicial do Tomador, podendo firmar reparcelamento da dívida ajuizada, por meio de acordo em juízo, com a incidência de atualização monetária e juros legais, em até 60 (sessenta) meses, em qualquer fase do processo judicial, bem como, conceder desconto, nos encargos financeiros e multas, de até 50% (cinquenta por cento), para os contratos reembolsáveis firmados há mais de 4 (quatro) anos.
- d. Reparcelamento da dívida ajuizada, por meio de acordo judicial, com a incidência de atualização monetária e juros legais, em até 60 (sessenta) meses, em qualquer fase do processo judicial.



24. PARECER CONCLUSIVO COM RELATÓRIO FINAL - PT 18 E PT 19

Após o pagamento da última parcela o Tomador executa a última etapa programada e, após sua conclusão física, presta contas dessa última parcela e apresenta o Relatório Final do empreendimento.

Na Figura 18 consta o fluxograma que ilustra as interações entre as diversas instâncias e os pareceres a serem emitidos: "PT 18 - Parecer conclusivo com relatório final" com resultado "Aprovado", "Reprovado" ou "Pedido de complementação". Se reprovado, e havendo o recurso, poderá resultar o "PT 19 - Análise de recurso à reprovação de parecer conclusivo", com resultado "Aprovado" ou "Reprovado". Não havendo o recurso, ou se reprovado, segue para a inadimplências técnica e financeira.

24.1. Ações do Tomador

O tomador deve se organizar para o cumprimento fiel das recomendações do Agente Técnico, conforme constam na planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro e Termo de Referência, tomando as seguintes providências para a conclusão do empreendimento:

- a. Executar a última etapa programada de forma que a execução física atinja 100% (cem por cento);
- b. Prestar contas da última parcela financeira recebida, conforme o mesmo roteiro estabelecido para as parcelas anteriores constante do item 23.1.1, observando que nessa fase a relação dos pagamentos efetuados, conforme **Anexo 7**, deve se referir a 100% dos pagamentos da etapa e eventual saldo da etapa anterior. No caso de não haver comprovantes de 100% das despesas programadas, mas se forem apresentados a relação e os comprovantes de todos os itens executados e o empreendimento atingir execução física compatível com execução plena do escopo, requerer de forma justificada a conclusão mediante devolução do saldo de recursos;
- c. Efetuar a devolução em conta informada pelo Agente Financeiro (conforme previsto em 23.1.8 d) do saldo residual ao FEHIDRO, inclusive os rendimentos financeiros, existentes na conta específica do empreendimento, anexando comprovante do crédito efetuado na aba "Prestação de Contas" e, caso não haja saldo residual a ser devolvido, anexar extrato evidenciando que a conta corrente do empreendimento encontra-se com saldo zerado;
- d. Relatório Final da execução do empreendimento, contendo, no mínimo: (i) introdução com síntese dos resultados produzidos; (ii) relato objetivo do histórico do período de execução; (iii) eventuais ajustes de escopo ao longo da execução; (iv) fotos das fases mais importantes para obras e serviços de campo; (v) produtos finais no caso de relatórios e produtos gráficos; (vi) disponibilização




- dos dados e resultados em sistemas abertos e com extensões que permitam acesso público;
- e. Inserir no Sistema na aba "Análise do Tomador", na subaba "Prestação de Contas", de forma concomitante, o previsto nos itens b), c) e d) acima;
- f. Enviar Comunicado ao Agente Técnico informando das providências tomadas e solicitando a devida análise para conclusão do empreendimento.



Figura 18 - Fluxograma do PT 18 e do PT 19.

PT 18: Parecer conclusivo com relatório final

PT 19: Análise de recurso de reprovação de parecer conclusivo



^(**) O Relatório Final do Tomador deve conter introdução sintetizando os resultados efetivos produzidos com o empreendimento e deve ainda apresentar:

⁻ Histórico de desenvolvimento do trabalho.

⁻ Incluir, como Anexos: (i) Termo de Referência final ou Especificações Técnicas, incluindo os eventuais ajustes no escopo; (ii) Documentação fotográfica das Obras/serviços executados (com fotos, quando couber) no caso de Empr. Estruturais, ou os Produtos finais entregues pelos executores (Relatórios e produtos gráficos), no caso de Empr. Não Estruturais.



24.2. Ações do Agente Técnico

- a. Verifica a conformidade da documentação relacionada em 23.1.1, no que couber, à prestação de contas ao Relatório Final, conforme 24.1 b), c) e d), realiza vistoria de campo, se pertinente, e verifica a conformidade geral da execução com a documentação técnica aprovada e as boas práticas. Estando tudo em conformidade, emite o PT 18 com a aprovação da prestação de contas e do Relatório Final;
- b. Caso haja inconformidades solicita, em até duas oportunidades, complementações ou ajustes ao Tomador, após as quais: (i) havendo conformidade emite o PT 18 com a aprovação, conforme detalhado em 24.2.1; ou (ii) prevalecendo inconformidades emite o PT 18 com a reprovação, conforme detalhado em 24.2.2.

24.2.1. PT 18 - Parecer Conclusivo com Relatório Final, resultado "Aprovado"

O Agente Técnico elabora o PT 18 com a aprovação, atendendo:

- a. Principais eventos pregressos: mencionar a data e o PT anterior e sintetizar eventuais tratativas e/ou recomendações do Agente Técnico para a execução no período, como o atendimento a complementações, caso tenha havido;
- b. Análise da prestação de contas: relacionar a documentação inserida no Sistema para atendimento ao previsto no item 23.1.1, no que couber, e eventuais requisitos legais complementares para a etapa final; analisar a conformidade técnica da documentação; e a coerência dos custos com os valores de mercado e as quantidades aplicadas com o programado; avaliar os produtos finais apresentados e/ou a situação das obras e serviços;
- c. Análise do Relatório Final: descrever sucintamente o conteúdo, os produtos e atestar que o mesmo está em conformidade com os trabalhos executados e atende o conteúdo mínimo estabelecido em 24.1 b);
- d. Vistoria de campo, quando pertinente: relatar e documentar, atestando que os serviços e/ou obras foram executados com pleno cumprimento do objeto e que o mesmo se encontra em condições de entrar em operação, se for o caso;
- e. Conclusão: em razão da análise, atestar a conclusão física do empreendimento, a disponibilização e conformidade do Relatório Final e produtos, recomendando a aprovação da prestação de contas e do Relatório Final.

24.2.2. PT 18 - Parecer Conclusivo com Relatório Final, resultado "Reprovado"

O Agente Técnico elabora o PT 18 com reprovação, atendendo:



- a. Principais eventos pregressos: mencionar a data e o PT anterior e sintetizar eventuais tratativas e/ou recomendações do Agente Técnico para a execução no período, como o atendimento a complementações, caso tenha havido;
- b. Análise da prestação de contas: relacionar a documentação inserida no Sistema para atendimento ao previsto no item 23.1.1 para a etapa final; analisar a documentação e apontar eventuais inconformidades (custos x valores de mercado, quantidades aplicadas x programado etc.), se cabível; avaliar os produtos apresentados e/ou a situação das obras em relação ao planejamento do empreendimento;
- c. Análise do Relatório Final: descrever sucintamente o conteúdo cotejando com o mínimo previsto em 24.1.b), os produtos finais e atestar ou não se o mesmo está em conformidade com os trabalhos executados. Em caso negativo apontar de forma objetiva o que precisa ser feito para regularizar;
- d. Vistoria de campo, quando pertinente: relatar e documentar, relacionando eventuais itens que necessitem de ajuste para plena aceitação da conclusão dos serviços e/ou obras e as condições de entrar em operação, se for o caso;
- e. Conclusão: em razão da análise recomendar a reprovação, de forma total ou parcial, do constante nos itens b), c) e d) acima, relacionando de forma didática os itens que devem ser regularizados e informando a possibilidade de recurso no prazo previsto no MPO.

24.3. Recurso do Tomador à reprovação de contas da última parcela e/ou do relatório final

O procedimento é semelhante ao estabelecido nas demais situações de recurso do Tomador ao Agente Técnico. No espaço próprio do Sistema (subaba "Recurso" da aba "Análise do Tomador" no menu principal) deve ser inserido um ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal, dirigido ao Agente Técnico e constando no mínimo de:

- a. Dados de identificação do empreendimento (título, nº do contrato e data de assinatura);
- b. Contestação, justificativa ou juntada de documentos complementares de forma a atender plenamente os itens de desconformidades apontadas no PT 18 de reprovação.



24.4. PT 19 - Análise de recurso à reprovação de parecer conclusivo

24.4.1. PT 19 - Análise recurso reprovação de parecer conclusivo com resultado "Aprovado"

O Agente Técnico avalia o recurso recebido e emite o PT 19 de aprovação do recurso, conforme segue:

- a. Síntese de eventos pregressos: resume as desconformidades que levaram à emissão do PT 18 de reprovação e registra que o recurso foi apresentado no prazo;
- b. Análise técnica: discorrer ponto a ponto sobre o recurso apresentado (justificativas, documentações, prazo requerido etc.) e fundamentar a solução ou possibilidade efetiva de solução das inconformidades;
- c. Conclusão: em razão da análise efetivada, propor a aprovação do recurso.

Na sequência inserir o PT 19 no Sistema e Comunicar à SECOFEHIDRO.

24.4.2. PT 19 - Análise recurso reprovação de parecer conclusivo com resultado "Reprovado"

O Agente Técnico avalia o recurso recebido e emite o PT 19 de reprovação, conforme segue:

- a. Síntese de eventos pregressos: resume as desconformidades que levaram à emissão do PT 18 de reprovação e registra que o recurso foi apresentado no prazo ou fora do prazo, conforme o caso;
- b. Análise técnica: discorrer ponto a ponto sobre o recurso apresentado (justificativas, documentações, prazo requerido etc.) e fundamentar as razões pelas quais o recurso não resolve as inconformidades apontadas no PT 18 de reprovação, relativas à prestação de contas e/ou ao relatório final;
- c. Encerramento parcial (conforme o caso): analisar se há itens do empreendimento com prestações de contas aprovadas anteriormente que constituem resultados parciais do escopo e que podem ser considerados utilizáveis para efeito da proposição de conclusão parcial do contrato. Caso sejam, apurar os respectivos valores e informar eventual saldo já repassado que deve ser devolvido com correção. Caso não haja resultados parciais do escopo aproveitáveis, informar qual a totalidade dos recursos repassados que devem ser devolvidos corrigidos;
- d. Conclusão: em razão da análise efetivada, propor a reprovação do recurso, no que for pertinente, relacionando as pendências relativas à prestação de contas e/ou relatório final; ou ainda propor a conclusão parcial ou conclusão com devolução dos recursos.



Na sequência, inserir o PT 19 no Sistema e Comunicar à SECOFEHIDRO.

24.5. Ações do Agente Financeiro

Após receber o PT 18 ou PT 19, com resultado "Aprovado", o Agente Financeiro verifica a conformidade dos aspectos financeiros e autentica no Sistema. Caso haja inconformidade, solicita ajustes, conforme o caso:

- a. Verifica os documentos da prestação de contas relacionados no item 23.1.1 nos aspectos de sua competência, analisa a conformidade com o previsto no cronograma físico-financeiro e atesta a conformidade;
- b. Insere Comunicado aprovando a prestação de contas da última parcela, atesta a conclusão financeira do empreendimento e comunica à SECOFEHIDRO.

24.6. Ações da SECOFEHIDRO

Após as providências do Agente Financeiro em decorrência do PT 18 ou PT 19 com resultado "Aprovado", a SECOFEHIDRO:

- a. Registra no Sistema a Conclusão do empreendimento;
- b. Seleciona, caso o empreendimento seja relevante para divulgação dos resultados, os arquivos do relatório final e dos produtos para constar de espaço próprio no portal do SIGRH;
- c. Quando se tratar de Empreendimento Estrutural, seleciona alguns casos conforme critérios próprios, para acompanhamento pelo Agente Técnico, de resultados pós conclusão, objeto do PT 20 Acompanhamento dos resultados (pós conclusão).



25. TERMO DE ENCERRAMENTO CONDICIONADO (TEC)

25.1. Situações passíveis de TEC

O TEC é um ajuste entre o Agente Financeiro e o Tomador para devolução parcelada, pela via administrativa, de recursos repassados ao Tomador e não utilizados ou para os quais não haja prestação de contas aprovada, para fins de encerramento do contrato.

No caso de operações reembolsáveis a celebração de TEC fica a critério do Agente Financeiro, que pode fazer a execução das garantias apresentadas, se for o caso.

O TEC é elaborado pelo Agente Financeiro conforme modelo padrão estabelecido em comum acordo com a Secretaria à qual se vincula o FEHIDRO e pode ser realizado nas seguintes situações:

- a. Decisão do próprio Tomador no caso de desistência da continuidade de empreendimento no qual tenha havido desembolsos;
- Necessidade de devolução de recursos após cumprido o processo de declaração de inadimplência técnica ou financeira, com devolução parcial ou total dos recursos repassados;
- c. Necessidade de devolução de recursos após registro do Tomador no CADIN;
- d. Necessidade de devolução de recursos mediante acordo no decorrer de cobrança judicial pelo Agente Financeiro.

25.2. Condições de parcelamento e pagamento

A denúncia do contrato e sua conclusão perante o FEHIDRO implica na devolução total ou parcial das parcelas liberadas, corrigidas pelas taxas do fundo de investimento utilizado pelo Agente Financeiro, conforme demonstrado a seguir: Valor devido na data da inadimplência "A"; Cota na data da inadimplência "B"; Cota na data da emissão do Termo de Encerramento/TEC/Parcela TEC "C"; Cota atualizada "D" = (A/B); Valor atualizado "E" = (CxD).

O parcelamento poderá ser concedido pelo Agente Financeiro mediante solicitação e justificativa do Tomador, por ofício assinado pelo representante legal, encaminhado como anexo de Comunicado pelo Sistema.

O prazo de devolução será diferenciado em razão do montante total a ser devolvido, corrigido até a data da celebração do TEC, podendo ser aprovado diretamente pelo Agente Financeiro, desde que atenda, no mínimo, as seguintes condições:

- a. Até 2 (duas) parcelas mensais, para débito de 1 a 1.000 UFESPs;
- b. Até 6 (seis) parcelas mensais, para débito de 1.001 a 5.000 UFESPs;
- c. Até 12 (doze) parcelas mensais, para débito de 5.001 a 20.000 UFESPs;



- d. Até 18 (dezoito) parcelas mensais, para débito de 20.001 a 40.000 UFESPs;
- e. Até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, para débito acima de 40.000 UFESPs.

Para prazos superiores aos definidos acima deve ser feita solicitação justificada ao Presidente do COFEHIDRO, cuja aprovação ou não, será comunicada ao Agente Financeiro e Tomador, por Comunicado no Sistema.

O parcelamento acordado é formalizado mediante assinatura do TEC, inserido pelo Agente Financeiro na aba Documentação, subaba "Contratos" do Sistema.

Para o pagamento de cada parcela, o Agente Financeiro calcula o valor corrigido e mediante Comunicado no Sistema informa ao Tomador, a conta bancária para depósito e o procedimento para efetivar a devolução.

25.3. Falta de pagamento do parcelamento do TEC

A falta de pagamento das parcelas acordadas no TEC, devidamente corrigidas, bem como a interrupção ou atraso superior a 30 (trinta) dias, implica em cobrança administrativa pelo Agente Financeiro com prazo máximo de 15 (quinze) dias para regularização do pagamento. Caso não regularizado, será realizada execução judicial pelo Agente Financeiro.



26. ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (PÓS-CONCLUSÃO) - PT 20

Após o registro da conclusão do contrato, alguns empreendimentos serão selecionados pela SECOFEHIDRO para o acompanhamento de resultados, constituindo nesses casos uma 7ª fase denominada "Pós-Conclusão".

O objetivo da fase é, decorrido um prazo de 6 (seis) a 12 (doze) meses após sua conclusão, revisitar o empreendimento para avaliar os resultados em relação aos objetivos estabelecidos na proposta aprovada e fornecer subsídios na avaliação da eficácia do empreendimento e de sua sustentabilidade, visando fazer eventuais recomendações ao Tomador, se couber, e aperfeiçoar procedimentos das fases anteriores do processo FEHIDRO.

Na Figura 19 consta o fluxograma que ilustra essa 7ª fase com as interações entre as instâncias participantes do PT 20. Este é um Parecer elaborado pelo Agente Técnico e apreciado pela SECOFEHIDRO.

26.1. Ações da SECOFEHIDRO

- a. Selecionar em torno de 50% (cinquenta por cento) dos Empreendimentos Estruturais para o acompanhamento de resultados e, excepcionalmente, até 3% (três por cento) dos Empreendimentos Não Estruturais, cujos resultados sejam de relevante interesse e permitam o acompanhamento da efetividade de ações;
- b. Mediante Comunicado no Sistema informar o Agente Técnico sobre a seleção do empreendimento para essa fase, mencionando a necessidade ou não de vistoria de campo.

26.2. Ações do Agente Técnico

O Agente Técnico solicita previamente ao Tomador informações de interesse, agenda e realiza vistoria de campo, quando pertinente, e elabora o "PT 20 - Acompanhamento dos resultados (pós-conclusão)" com o seguinte conteúdo mínimo:


Síntese do empreendimento: discorrer, no que for pertinente, sobre o objetivo geral; produtos e resultados principais atestados na data de conclusão do contrato; data de início de operação e/ou disponibilização dos serviços; e desempenho previsto no término do contrato;

Análise técnica: verificar necessidade de vistoria, e relatar, conforme a peculiaridade, a situação geral encontrada quanto à conservação de obras/serviços e/ou equipamentos, indicadores de desempenho e demais pontos julgados relevantes para avaliar o cumprimento do escopo apoiado pelo FEHIDRO;



Conclusão: em função da análise realizada atesta a plena conformidade dos resultados e/ou operação e/ou funcionamento da obra/serviços em relação ao esperado com a conclusão do empreendimento e, se for o caso, aponta inconformidades encontradas e relaciona recomendações ao próprio Tomador, ou ao CBH, ou à SECOFEHIDRO, para aperfeiçoamento de critérios de indicação ou das normas vigentes, respectivamente.

Figura 19 - Fluxograma do PT 20 - Acompanhamento dos resultados (pós-conclusão)



26.3. Avaliação do PT 20

A SECOFEHIDRO avalia o PT 20 elaborado pelo Agente Técnico e solicita complementações, caso necessário, e após validação no Sistema, disponibiliza para o Tomador e o Colegiado, para atender eventuais recomendações das respectivas alçadas, e consolida informações dos PT 20 de outros empreendimentos para efeito de seu Relatório Anual de Atividades e subsídio a eventual aperfeiçoamento de normas.



27. PRAZOS PARA PROCEDIMENTOS NO PROCESSO FEHIDRO

Após as indicações dos colegiados, os prazos dos diversos procedimentos, sem prejuízo de outros descritos em itens específicos (7 e 11 deste MPO), constam do quadro a seguir:

	Procedimento	Instância	Prazo Limite (dias corridos)
1	Indicação dos empreendimentos pelos Colegiados no SINFEHIDRO a partir da data da Deliberação do CBH	Colegiados	7
2	Análise pela SECOFEHIDRO e pedidos de complementação aos Colegiados ou Tomadores de documentos faltantes	SECOFEHIDRO	10
3	Complementação pelos Colegiados e/ou Tomadores de solicitações da SECOFEHIDRO, a partir da comunicação	Tomadores e/ou Colegiados	5
4	Análise das complementações solicitadas, enquadramento das indicações dos Colegiados e envio ao Agente Técnico	SECOFEHIDRO	7
5	Análise, enquadramento das indicações dos Colegiados e envio ao Agente Técnico, quando não houver pedido de complementação	SECOFEHIDRO	20
6	Pedido de complementação ou emissão do (PT 1, PT 3, PT 5, PT 8, PT 10 ou PT 18) de aprovação ou reprovação	Agente Técnico	20
7	Ato administrativo para validação de atos do Agente Técnico	SECOFEHIDRO	5
8	Análise de documentação financeira, emissão, assinatura de contrato como Agente Financeiro e coleta de assinaturas de testemunhas e Tomador	Agente Financeiro	45
9	Anexar no Sistema a documentação requerida para liberação da 1ª. parcela ou pedido de prorrogação	Tomador	150*
10	Pagamento da primeira parcela (se não houver pedido de prorrogação pelo tomador)	Agente Técnico e Agente Financeiro	180*
11	Anexar no Sistema a documentação requerida para liberação da 1ª. parcela (em caso de prorrogação do recebimento)	Tomador	270*
12	Pagamento da primeira parcela ao tomador (se houver pedido de prorrogação pelo tomador)	Agente Financeiro	300*
13	Análise de documentação financeira e/ou pagamento de parcela	Agente Técnico e Agente Financeiro	15
14	Anexar no Sistema a documentação de prestação de contas após a conclusão física de uma etapa	Tomador	20
15	Ajustes pontuais em todas as fases (caso exista a solicitação de ajuste a outra instância o tempo se soma ao previsto para a instância responsável na etapa)	SECOFEHIDRO, Agente Técnico, Agente Financeiro	5
16	Atendimento do 1º pedido de complementação do AT	Tomador	15
17	Atendimento do 2º pedido de complementação do AT	Tomador	5
18	Emissão do PT de aprovação (PT 1, PT 3, PT 5, PT 8, PT 10 ou PT 18) ou PT de reprovação (PT 1, PT 2, PT 4, PT 6 ou PT 19) após eventuais pedidos de complementação	Agente Técnico	10



	Procedimento	Instância	Prazo Limite (dias corridos)
19	Recursos do Tomador aos PTs de reprovação (PT 1, PT 3, PT 5, PT 8, PT 10 ou PT 18)	Tomador	15
20	Análise de recursos do Tomador aos PTs de reprovação e emissão de parecer (PT 2, PT 4, PT 6, PT 9, PT 11 ou PT 19)	Agente Técnico	10
21	Parecer de análise prévia de alteração de cronograma, orçamento e/ou aditivo (PT 7)	Agente Técnico	10
22	Parecer intermediário de acompanhamento ou declaração de inadimplência técnica (PT 12 e PT 14)	Agente Técnico	(**)
23	Parecer específico sob demanda (PT 13)	Agente Técnico e Agente Financeiro	Variável conforme demanda
24	Parecer de declaração de inadimplência financeira (PT 16)	Agente Financeiro	(**)
25	Recursos do Tomador aos PTs de inadimplência técnica ou financeira (PT 14 ou PT 16)	Tomador	15
26	Pareceres de acolhimento (aprovação) ou não acolhimento (reprovação) de recursos às declarações de inadimplência técnica (PT 15) e financeira (PT 17)	Agente Técnico ou Agente Financeiro	15
27	Regularização e apresentação ao AF de Certidões de adimplência fiscal sem que haja declaração de inadimplência financeira (ao longo da execução do contrato)	Tomador	120
28	Emissão do PT 20 - Acompanhamento dos resultados (pósconclusão) após solicitação da SC	Agente Técnico	20
29	Registro de atos no Sistema (inclusão do contrato assinado, PTs emitidos, pagamentos e atualização de programação financeira etc.)	Agente Técnico, Agente Financeiro	1

^(*) Prazos iniciam a partir da data da emissão do contrato de financiamento.

^(**) Não há prazo definido, pois são da iniciativa do Agente Técnico ou Agente Financeiro ao longo do processo de execução do empreendimento.



28. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E GERAIS

- a. Empreendimentos anteriores contratados que estejam vinculados a Termos de Cooperação Técnica ou Compromisso de Doação celebrados entre entidade da sociedade civil e órgão ou entidade pública, estabelecendo que bens móveis, equipamentos e materiais adquiridos serão doados sem ônus à administração pública ao final do contrato, continuam válidos e devem ter o cumprimento verificado pelo Agente Técnico ao final de cada empreendimento;
- b. O ato de reprovação previsto nos PT 1, PT 3, PT 5, PT 8, PT 10 e PT 18 não precisa ser precedido de pedido de complementação técnica caso, a critério do Agente Técnico, se verifique o previsto no item 19.1.a);
- c. A concessão de eventuais prazos para correção de inconformidades em recursos interpostos pelo Tomador, assim como para ajustes/correções pontuais ao longo da execução, pressupõe que o empreendimento continue em execução, porém mesmo que interrompido por tais motivos fica dispensada a repactuação de cronograma para ajuste contratual;
- d. O não cumprimento de prazos pelo Agente Técnico ou Agente Financeiro sujeita à aplicação, pela Secretaria à qual se vincula o FEHIDRO, das sanções previstas nos respectivos contratos;
- e. A interpretação deste MPO, solução de casos omissos e situações especiais não previstas são prerrogativas da SECOFEHIDRO, por iniciativa própria ou solicitação das demais instâncias, com possibilidade de recurso administrativo ao Presidente do COFEHIDRO caso haja discordância do encaminhamento dado.



29. ABREVIAÇÕES, SIGLAS E TERMOS UTILIZADOS

AF Agente Financeiro

ALESP Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

ANA Agência Nacional de Águas e Saneamento

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

APRM Área de Proteção e Recuperação de Mananciais

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

AT Agente Técnico

BDI Benefícios e Despesas Indiretas

CADIN Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e

Entidades Estaduais

CBH Comitê de Bacia Hidrográfica

CBH-AT Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

CBH-PCJ Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e

Jundiaí

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CFURH Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para

Fins de Geração de Energia Elétrica

CGC Conta Geral CFURH

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COFEHIDRO Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos

CORHI Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos

CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

CPF Cadastro de Pessoas Físicas

CRH Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CRHi Coordenadoria de Recursos Hídricos

CRMC Certidão de Regularidade do Município para celebrar Convênio

CT Câmara Técnica

DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica

Desenvolve SP Desenvolve São Paulo – O Banco do Empreendedor

DNU Disponibilidades Não Utilizadas

DOE Diário Oficial do Estado de São Paulo FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos

FESAN Fundo Estadual de Saneamento

FESB Fundo Estadual de Saneamento Básico FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço



GT Grupo de Trabalho associado a CBH, CORHI, COFEHIDRO ou CRH

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA Lei Orçamentária Anual

MPO- Manual de Procedimentos Operacionais de Investimento, do

Investimento FEHIDRO

MPSP Ministério Público do Estado de São Paulo

ONG Organização não governamental

PAA Plano Anual de Aplicação de Recursos

PAPI Planos de Ação e Programas de Investimento quadrienal dos PBHs

PBH Plano de Bacia Hidrográfica

PDC Programa de Duração Continuada

PEIP Programas Especiais de Interesse Público

PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos

PL Projeto de Lei
PPA Plano Plurianual
PT Parecer Técnico

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SC SECOFEHIDRO = Secretaria Executiva do COFEHIDRO

SCG Subcontas da Conta Geral da CFURH por UGRHI
SE Secretaria Executiva do Colegiado (CBH ou CRH)

SECOFEHIDRO Secretaria Executiva do COFEHIDRO

SIGAM Sistema Integrado de Gestão Ambiental

SIGRH Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos

SIMA Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

SinFEHIDRO Sistema de Informações Gerenciais do FEHIDRO ou Sistema

SMA Secretaria do Meio Ambiente

SubPDC Subprograma do PDC

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TCRA Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental

TEC Termo de Encerramento Condicionado

TR Termo de Referência

UFESP Unidade Fiscal do Estado de São Paulo

UGE Unidade Gestora Executora do Orçamento do Estado
UGRHI Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos



30. ANEXOS

Os Anexos deste MPO, com exceção do descritivo dos PDCs e subPDCs, podem ser alterados pela SECOFEHIDRO a qualquer tempo em razão da necessidade de atualizações, alterações legais ou normativas e podem ser acessados <u>por este link</u>.

- Anexo 1 Tipologias de empreendimentos enquadráveis para financiamento
- **Anexo 2** Conteúdo mínimo para os Termos de Referência (TR) submetidos ao FEHIDRO
- Anexo 3 Documentos para proposta de financiamento junto ao FEHIDRO
- Anexo 4 Modelos de declaração
- **Anexo 5** Modelo de relatório de atividades para entidades da sociedade civil sem finalidades lucrativas.
- Anexo 6 Manual de Comunicação do Governo do Estado
- Anexo 7 Relação de pagamentos efetuados
- Anexo 8 Demonstrativo de contrapartida não financeira
- Anexo 9 Relatório de deslocamentos
- **Anexo 10 -** Referências para preços de serviços e mão de obra (valores de mercado) de empreendimentos financiáveis pelo FEHIDRO
- **Anexo 11** Declaração de anuência do proprietário sobre disponibilidade do terreno

EHIPRO

Anexos do MPO-Investimento

Relação dos Anexos do MPO - Investimentos

- Anexo 1 Tipologias dos PDCs e SubPDCs.
- **Anexo 2** Conteúdo mínimo para os Termos de Referência (TR)
- Anexo 3 Documentos para proposta de financiamento junto ao FEHIDRO
- Anexo 4 Modelos de declaração
- **Anexo 5** Modelo de relatório de atividades para entidades da sociedade civil sem finalidades lucrativas.
- Anexo 6: Manual de comunicação do governo do estado
- Anexo 7 Relação de pagamentos efetuados
- Anexo 8 Demonstrativo de contrapartida não financeira
- Anexo 9 Relatório de deslocamentos
- **Anexo 10** Referências para Preços de Serviços e Mão de Obra (Valores de mercado)
- Anexo 11 Declaração de anuência do proprietário

Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias de empreendimentos enquadráveis para financiamento

DELIBERAÇÃO COFEHIDRO nº 263, DE 08/04/2024

EHIPRO

Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

SUMÁRIO

PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos	3
SubPDC 1.1. Legislação	3
SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos	3
PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos	8
SubPDC 2.1. Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação	8
SubPDC 2.2. Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos	8
SubPDC 2.3. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	9
SubPDC 2.4. Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade	9
SubPDC 2.5. Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos	10
SubPDC 2.6. Gestão integrada dos recursos hídricos	10
SubPDC 2.7. Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias	11
PDC 3. Qualidade das Águas	12
SubPDC 3.1. Esgotamento sanitário	12
SubPDC 3.2. Áreas contaminadas e poluição difusa	14
SubPDC 3.3. Manejo e disposição de resíduos sólidos	15
SubPDC 3.4. Intervenções em corpos d'água	16
PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos	17
SubPDC 4.1. Controle de processos erosivos	17
SubPDC 4.2. Soluções baseadas na natureza	18
SubPDC 4.3. Proteção de mananciais	20
PDC 5. Gestão da Demanda	21
SubPDC 5.1. Controle de perdas em sistemas de abastecimento	21
SubPDC 5.2. Racionalização de uso	22
SubPDC 5.3. Reúso	23
PDC 6. Abastecimento e Segurança Hídrica	24
SubPDC 6.1. Captação de recursos hídricos	24
SubPDC 6.2. Regularização de vazão de cursos d'água	25
PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos	26
SubPDC 7.1. Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagament	tos26
SubPDC 7.2. Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica	26
PDC 8. Capacitação e comunicação social	27
SubPDC 8.1. Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos	27
SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas	27
SubPDC 8.3. Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos	27

Nota: os PDCs e subPDCs foram instituídos pela <u>Deliberação CRH nº 246/2021</u> e são detalhados neste documento em tipologias para facilitar a compreensão do que é financiável pelo FEHIDRO.

A combinação de mais de uma tipologia em um mesmo empreendimento é possível, desde que as ações sejam complementares e viáveis.



Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

PDC 1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos

Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos técnicos e jurídicos de apoio ao planejamento, gestão e normatização relacionados aos recursos hídricos.

SubPDC 1.1. Legislação

Estudos cujos produtos subsidiem a proposição ou atualização da legislação afeta aos recursos hídricos, ou as diretrizes para o disciplinamento do uso e ocupação do solo.

T.1.1.1. Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos

Condicionantes para propostas:

- A área objeto do estudo deve estar prevista para intervenção no Plano de Recursos Hídricos; e
- Previsão de minuta de norma (decreto, lei ou outros tipos de instrumentos legais) relacionada ao objeto do estudo.

Produtos esperados:

- Estudo finalizado;
- Mapas com arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) identificando o local objeto do estudo; e
- Minuta de norma elaborada.

T.1.1.2. Proposição ou atualização de lei, decreto ou norma

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

■ Existência de estudo técnico ou jurídico.

• Minuta de instrumento legal elaborada.

SubPDC 1.2. Planejamento e gestão de recursos hídricos

Estudos, levantamentos, diagnósticos ou planos específicos afetos a recursos hídricos, cujos produtos subsidiem o planejamento e a gestão dos recursos hídricos.

T.1.2.1. Avaliação preliminar e investigação confirmatória em áreas de deposição/disposição de resíduos

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Observância ao roteiro para estudo de investigação da contaminação em áreas de deposição de resíduos sólidos urbanos (CETESB) e demais normas dos órgãos reguladores.
- Relatório de avaliação preliminar;
- Plano de investigação confirmatória;
- Relatório de investigação confirmatória; e
- Se for confirmada a contaminação, plano de investigação detalhado.

T.1.2.2. Diagnóstico qualitativo e/ou quantitativo de recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- A área objeto do estudo deve estar prevista para intervenção no Plano de Recursos Hídricos.
- Mapas com arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) caracterizando a qualidade ou quantidade;
- Identificação das áreas críticas e seus graus de suscetibilidade; e
- Propostas de intervenções ou recomendações.

T.1.2.3. Diagnóstico/Levantamento/Modelagem matemática hidrometeorológica para adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas relacionado aos recursos hídricos

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas de estudo;
- Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibilidade;
- Definição de cenários;
- Propostas de intervenção ou recomendações; e
- Plano de ação climática, quando couber.

Identificação de vulnerabilidades.

EHIDRO

Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

T.1.2.4. Diagnóstico para a prevenção ou gestão de conflitos pelo uso da água

Condicionantes para propostas:

- Histórico do conflito (em potencial ou instalado);
- Impactos existentes ou potenciais; e
- Levantamento de normas pertinentes (decreto, lei ou outros tipos de instrumentos legais).

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando os tipos de uso da água;
- Inventário dos atores envolvidos;
- Relação de posicionamentos e necessidades dos atores envolvidos; e
- Recomendações e diretrizes disponibilizadas às instâncias competentes.

T.1.2.5. Estudo de determinação de recarga e reserva de aquífero

Condicionante para propostas:

A área objeto do estudo deve estar prevista para intervenção no Plano de Recursos Hídricos.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando as taxas de recarga;
- Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibilidade: e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.6. Estudo, levantamento ou diagnóstico de saneamento básico ou de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou drenagem ou resíduos sólidos

Condicionante para propostas:

Descrição do(s) sistema(as) e taxa de cobertura dos serviços de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou drenagem, ou resíduos sólidos na área de estudo.

Produtos esperados:

- Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibilidade:
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.7. Estudo, levantamento ou diagnóstico para caracterização, prevenção ou controle de fontes pontuais ou difusas de poluição dos recursos hídricos

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Indícios de poluição existente ou em potencial.
- Inventário das fontes de poluição caracterizadas;
 Arquivos georreferenciados (chanefiles e kmz) e m
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando as fontes de poluição e o grau de susceptibilidade das sub bacias; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.8. Estudo relacionado à interferência de sistemas agroflorestais, transição agroecológica, recuperação ambiental, revitalização e a recuperação dos recursos hídricos

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Levantamento dos corpos hídricos da área de estudo; e
 Levantamento da legislação pertinente.
- Demonstração quantitativa do nexo causal entre a respectiva interferência e a recuperação dos recursos hídricos (quali/quanti);
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas temáticos:
- Banco de dados; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.9. Estudo relacionado a soluções baseadas na Natureza (SbN), que contribuam para proteção, preservação, recuperação e gestão dos recursos hídricos

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos, que deve estar inserido no Termo de Referência;
- Levantamento da legislação pertinente.

- Comparativo de custo de implementação, manutenção e vida útil entre SbN e infraestrutura cinza;
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas temáticos identificando áreas passíveis de intervenção; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

EHIDRO

Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

T.1.2.10. Estudo sobre condições de entrega em exutórios de UGRHIs, considerando aspectos qualiquantitativos

Condicionantes para propostas:

- Diagnóstico da rede de monitoramento quali-quantitativo;
- O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor competente ou instituição que possua Termo de Cooperação firmado com órgão gestor competente.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando os tipos de uso da água e os pontos de entrega;
- Proposta de condições de entrega, com previsão de instalação de pontos de monitoramento nos exutórios com parâmetros qualitativos e quantitativos; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.11. Estudo, levantamento, diagnóstico para subsidiar projetos de PSA

Condicionantes para propostas:

- Nexo causal entre o PSA da área de estudo e a conservação ou recuperação dos recursos hídricos;
- Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos, que deve estar inserido no Termo de Referência;
- Levantamento da legislação pertinente.

Produtos esperados:

- Identificação de áreas passíveis de intervenção;
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando área de estudo;
- Métodos de valoração:
- Custos de implantação, manutenção, monitoramento e remuneração por serviços ecossistêmicos;
- Fontes potenciais de financiamento; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.12. Estudos para a inovação e modernização tecnológica aplicada ao uso sustentável, proteção e à segurança hídrica dos mananciais superficiais ou subterrâneos

Condicionantes para propostas:

Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo, dos mananciais e da rede de monitoramento, que deve estar inserido no Termo de Referência.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas dos mananciais e respectivos pontos de monitoramento (atuais e previstos); e
- Propostas de intervenção ou recomendações; e
- Estimativa de investimento e de operação.

T.1.2.13. Investigação detalhada, avaliação de risco à saúde humana e plano de intervenção em áreas de deposição ou disposição de resíduos

Condicionante para propostas:

Avaliação preliminar e investigação confirmatória.

Produtos esperados:

- Relatório de investigação detalhada;
- Avaliação de risco à saúde humana;
- Plano de intervenção, contendo as medidas necessárias para o gerenciamento da área contaminada; e
- Estimativa de investimento.

T.1.2.14. Mapeamento de áreas suscetíveis a processos erosivos e deslizamentos

Condicionantes para propostas:

Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos, que deve estar inserido no Termo de Referência.

Produtos esperados:

- Identificação de áreas críticas e seus graus de suscetibilidade;
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando riscos e perigos; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

T.1.2.15. Modelagem matemática qualitativa e/ou quantitativa de recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas;
- Definição de cenários;
- Disponibilização do modelo utilizado acompanhado de manual de utilização; e
- Propostas de intervenção ou recomendações.

■ Banco de dados.

EHIPRO

Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

T.1.2.16. Planejamento territorial com foco na conservação, proteção, recuperação ou uso dos recursos hídricos

s hídricos

Condicionantes para propostas:

- Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos, que deve estar inserido no Termo de Referência;
- Estratégias para participação popular e do poder público; e
- Temas a serem analisados.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas identificando áreas passíveis de intervenção;
- Definição de cenários;
- Plano de ação com prioridades e metas;
- Estimativas de investimento;
- Banco de dados alfanuméricos; e
- Recomendações.

T.1.2.17. Plano de integração e/ou compatibilização de planos existentes

Condicionantes para propostas:

Relação de planos existentes; e
 Termo de Cooperação entre atores envolvidos.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas identificando as áreas de sobreposição dos planos;
- Identificação de aspectos convergentes e divergentes dos planos:
- Plano de ação com prioridades e metas:
- Banco de dados alfanuméricos; e
- Recomendações.

T.1.2.18. Plano de restauração ecológica

Condicionantes para propostas:

- Diagnóstico preliminar do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos, que deve estar inserido no Termo de Referência; e
- Levantamento da legislação pertinente.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas passíveis de intervenção;
- Plano de ação com prioridades e metas;
- Estimativas de investimento;
- Banco de dados alfanuméricos; e
- Recomendações.

T.1.2.19. Plano de saneamento básico ou de abastecimento de água, ou esgotamento sanitário, ou drenagem ou resíduos sólidos

Condicionantes para propostas:

- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência;
- Observância às normas e legislação pertinente.

Produtos esperados:

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas passíveis de intervenção;
- Definição de cenários;
- Metas para a universalização do serviço;
- Plano de ação com prioridades;
- Estimativas de investimento;
- Banco de dados alfanuméricos; e
- Recomendações.

T.1.2.20. Plano de segurança hídrica quantitativo e/ou qualitativo

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência.
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas passíveis de intervenção;
- Definição de cenários;
- Metas para a universalização do serviço;
- Plano de ação com prioridades;
- Estimativas de investimento;
- Banco de dados alfanuméricos; e
- Recomendações.



Tipologias (T) de empreendiment	os enquadráveis para financiamento
2.21. Plano diretor de controle de perdas	
Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
■ Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência.	 Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas passíveis de intervenção; Definição de cenários; Plano de ação com prioridades e metas; Estimativas de investimento; Banco de dados alfanuméricos; e Recomendações.
2.22. Planos para uso racional da água ou Reúso	
Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência.	 Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas passíveis de intervenção; Definição de cenários; Plano de ação com prioridades e metas; Estimativas de investimento; Banco de dados alfanuméricos; e Recomendações.
2.23. Plano de comunicação social de Comitê de	Bacia Hidrográfica
Condicionantes para propostas:	Produto esperado:
• Público-alvo; • Proposição de metodologia; • Descrição das metas e atividades; e • Estratégias de comunicação para divulgação.	 Plano de Comunicação Social do Comitê de Bacias Hidro- gráficas.
2.24. Plano diretor para a prevenção e contenção	do processes eresives
2.24. Piano difetor para a prevenção e contenção. Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
Diagnóstico preliminar.	 Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas passíveis de intervenção; Definição de cenários; Plano de ação com prioridades e metas; Estimativas de investimento; Banco de dados alfanuméricos; e Recomendações.
2.25. Programas de educação ambiental de bacia	ns ou regiões hidrográficas
Condicionantes para propostas:	Produto esperado:
 Atendimento às deliberações específicas do CRH; Plano de Recursos Hídricos como referência; e Atendimento aos objetivos e diretrizes da Política Estadual de Educação Ambiental. 	■ Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica.

abastecimento

Condicionantes para propostas:	Produto esperado:
 Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência 	Outorga emitida.



Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

PDC 2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos

Contempla ações voltadas ao aprimoramento e implementação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos.

SubPDC 2.1. Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação

Elaboração e publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, dos Planos de Bacias Hidrográficas e dos respectivos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, e de demais relatórios de avaliação ou acompanhamento do SIGRH.

T.2.1.1. Elaboração ou atualização de planos de recursos hídricos

Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
■ Atendimento às normas referentes à elaboração dos planos.	 Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas; Definição de cenários; Recomendações; Plano de ação; Prioridades de ação; e Programa de investimentos

T.2.1.2. Elaboração do relatório de situação anual dos recursos hídricos das UGRHIs ou do Estado

Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
 Atendimento às normas referente à elaboração dos relatórios de situação. 	 Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas; Indicadores; Ajustes realizados no plano de recursos hídricos e respectivas justificativas; e Ajustes realizados no plano ação e programa de investimentos e respectivas justificativas.

T.2.1.3. Demais relatórios afetos à avaliação e acompanhamento do SIGRH

Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
■ Atendimento às normas pertinentes.	 Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas; Indicadores; e Recomendações pertinentes.

SubPDC 2.2. Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos

Estudos ou ações para implementação ou aprimoramento de procedimentos visando a regulação e controle dos usos e usuários de recursos hídricos.

T.2.2.1. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e atualização de sistema de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos

Condicional	ites para propostas:	Produto esperado:
	ñão de sistemas existentes; e ente do empreendimento deverá ser o órgão gestor te.	■ Sistema de fiscalização atualizado e em operação.

T.2.2.2. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção e atualização de sistema para gerenciamento de outorgas de direito de uso de recursos hídricos

 Identificação de sistemas existentes; e O proponente do empreendimento deverá ser o órgão gestor competente. Sistema de outorga atualizado e em operação. 	Condicionantes para propostas.	Produto esperado.
	O proponente do empreendimento deverá ser o órgão gesto	· ■ Sistema de outorga atualizado e em operação.

T.2.2.3. Suporte às ações de fiscalização de outorgas de direito de uso de recursos hídricos

Condicionantes para propostas:	Produtos esperados:
 Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência; e O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor competente ou Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Es- tado de São Paulo. 	 Ações de fiscalização executadas; e Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas das áreas fiscalizadas.



Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

SubPDC 2.3. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

Estudos ou ações para implementação ou aprimoramento de mecanismos e procedimentos afetos à cobrança pelo uso dos recursos hídri-

T.2.3.1. Estudo de fundamentação para revisão de valores, critérios ou procedimentos para cobrança pelo uso dos recursos hídricos

Condicionante para propostas:	Produto esperado:
Cobrança implantada;Atendimento à Deliberação do CRH sobre o tema.	■ Estudo realizado.

T.2.3.2. Desenvolvimento ou atualização, implantação, manutenção de sistema de gerenciamento da cobrança pelo uso de recursos hídricos

Condicionantes para propostas: Produtos esperados:

- Identificação de sistemas existentes, prevendo a viabilidade de integração entre a outorga e o licenciamento;
- O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor ou Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de São Paulo.
- Sistema de cobrança integrado aos sistemas de licenciamento e de outorga; ou
- Novo sistema de cobrança implementado; ou
- Aprimoramento de sistema de cobrança existente.

T.2.3.3. Desenvolvimento ou atualização de cadastro específico para cobrança pelo uso dos recursos hídricos

Condicionantes para propostas: Produtos esperados:

Identificação de sistemas existentes;

Condicionante nara propoetae

- Cadastros de outorgas de direito de uso e cargas poluidoras.
- O proponente do empreendimento deverá ser o responsável pela coordenação do SIGRH, o órgão gestor ou Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de São Paulo.
- Cadastro específico implantado e operacional para o DAEE, CETESB, Agências de Bacias e usuários de recursos hídricos.

SubPDC 2.4. Enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade

Estudo ou diagnóstico cujo produto subsidie a efetivação, o monitoramento ou a revisão do enquadramento dos corpos hídricos em classes de qualidade.

T.2.4.1. Monitoramento específico quali-quantitativo dos recursos hídricos para subsidiar a revisão do enquadramento

Condicionante para propostas: Produtos esperados: Banco de dados; Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando os pontos de monitoramento; Diagnóstico quali-quantitativo das águas e uso do solo; e Conclusões e recomendações.

T.2.4.2. Estudo de fundamentação ou atualização de enquadramento

Condicionante para propostas:	Produtos esperados:
■ Diagnóstico quali-quantitativo das águas e uso do solo.	 Inventário das fontes de poluição; Diagrama unifilar com vazões de referência, cargas e fontes de poluição; Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas caracterizando as fontes de poluição e o grau de susceptibilidade do corpo hídrico; e Plano de efetivação do enquadramento contendo ações, responsáveis e metas
	responessivers a maiss

T.2.4.3. Acompanhamento do plano de efetivação do enquadramento

oonalolonante para propostas.	i iodato coperado.
■ Plano de efetivação do enquadramento.	■ Relatório de acompanhamento.



SubPDC 2.5. Redes de Monitoramento e Sistemas de informação sobre recursos hídricos

Estudos, planos e ações visando a implantação, operação, manutenção, modernização e ampliação de redes de monitoramento qualitativo-quantitativo dos recursos hídricos, bem como o desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operação de sistemas de informação, de suporte à decisão (SSD) e de alerta e prevenção de eventos extremos.

T.2.5.1. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção ou modernização de sistema de alerta

Condicionante para propostas:

Produto esperado:

- Apenas para tomadores classificados no item 11.2 do MPO;
- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência
- Sistema de alerta implantado e em operação.

T.2.5.2. Desenvolvimento, implantação, operação, manutenção ou modernização de sistema de informação e/ou de suporte à decisão (SSD)

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Apenas para tomadores classificados no item 11.2 do MPO;
- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência.
- Sistema de informação implantado e em operação; e/ou
- Sistema de suporte à decisão (SSD) em operação.

T.2.5.3. Implantação, operação, manutenção, modernização e ampliação de rede de monitoramento de qualidade e/ou quantidade

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Utilizar diretrizes de plano de monitoramento, se houver;
- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência;
- Apenas para tomadores classificados no item 11.2 do MPO.

Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de

Apenas para tomadores classificados no item 11.2 do MPO.

- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas espacializando a rede pré-existente e a ampliada e seus respectivos postos;
- Banco de dados primários disponibilizado em sistema de informação aberto; e
- Subsídios às Salas de Situação ou boletins informativos disponibilizados ao público e às instâncias competentes.

T.2.5.4. Plano de rede de monitoramento de qualidade e/ou quantidade

Condicionante para propostas:

Referência:

Produtos esperados:

- Diagnóstico com inventário da rede existente, identificando postos operantes e não operantes e respectivas causas;
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) e mapas espacializando a rede existente;
- Definição de áreas prioritárias para o monitoramento;
- Plano de ação com metas e prioridades;
- Estimativas de investimento;
- Banco de dados alfanuméricos; e
- Recomendações.

T.2.5.5. Implantação, operação, manutenção e modernização de salas de situação

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Apenas para tomadores classificados nos itens 11.2 e 11.3 do MPO;
- Se sala de situação das UGRHIs, atendimento à Deliberação CRH nº 256/2021.
- Sala de situação implantada e em operação.

SubPDC 2.6. Gestão integrada dos recursos hídricos

Estudos e ações para articulação e cooperação entre os componentes do SIGRH, do Sistema Nacional de Recursos Hídricos - SINGREH e estados vizinhos, visando fortalecer o planejamento e a gestão integrada dos recursos hídricos

T.2.6.1. Estudos e ações de responsabilidade do segmento estado e/ou Agências de Bacias decorrentes de Termos de Cooperação, Acordos e ajustes congêneres envolvendo o Estado de São Paulo, estados vizinhos e/ou a União

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Ajuste celebrado;
- Demonstração da efetiva contribuição ao fortalecimento do planejamento e/ou da gestão integrada.
- Estudos e ações executadas.

T.2.6.2. Estudos e ações de responsabilidade de entidades representativas de usuários de recursos hídricos, organizações civis e instituições públicas e privadas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, decorrentes de Termos de Cooperação, Acordos e ajustes congêneres envolvendo o Estado de São Paulo, estados vizinhos e/ou a União

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Ajuste celebrado;
- Demonstração da efetiva contribuição ao fortalecimento do planejamento e/ou da gestão integrada.
- Estudos e ações executadas.

SubPDC 2.7. Infraestrutura dos órgãos do CORHI e Agências de Bacias

Apoio, em caráter supletivo, à adequação, ampliação, melhoria ou modernização de instalações físicas, equipamentos, veículos e demais infraestruturas imprescindíveis às atividades de gerenciamento de recursos hídricos.

T.2.7.1. Infraestrutura de apoio ao funcionamento dos órgãos do CORHI e das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência; e
- O proponente do empreendimento deverá ser órgão gestor ou Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de São Paulo.
- Infraestrutura adequada às necessidades do SIGRH.



PDC 3. Qualidade das Águas

Abrange ações de controle da poluição das águas.

SubPDC 3.1. Esgotamento sanitário

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de implantação, ampliação ou modernização de sistemas de esgotamento sanitário, incluindo sistemas individuais alternativos de saneamento e sistemas de tratamento de resíduos sólidos ou líquidos provenientes de ETE ou de ETA.

T.3.1.1. Projeto (básico e/ou executivo) de obras lineares (rede coletora de esgotos, emissário por gravidade, interceptores ou coletor tronco)

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Os esgotos sejam destinados à ETEs existentes ou em implantação (no mínimo em fase de licitação); e
- Descritivo do sistema existente identificando a localização do empreendimento.

Produtos esperados:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou servico:
- Projeto geotécnico e de fundações.

T.3.1.2. Execução de obras lineares (rede coletora, emissário por gravidade, interceptores ou coletor tronco)

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Os esgotos sejam destinados a ETEs existentes ou em implantação (no mínimo em fase de licitação);
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço;
- Licenças ambientais e outorgas exigíveis.

Produto esperado:

Obras concluídas e em operação.

T.3.1.3. Projeto (básico e/ou executivos) de reformas, melhorias ou obras localizadas (EEE-Estação Elevatória de Esgoto e/ou ETE- Estação de tratamento de Esgoto)

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Descritivo do sistema existente identificando a localização do empreendimento.

Produtos esperados:

- Projeto básico/executivo hidráulico;
- Memoriais descritivos e de cálculo;
- Planta de localização;
- Desenhos com plantas e cortes;
- Projeto estrutural;
- Projeto elétrico; e
- Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materiais/equipamentos

T.3.1.4. Execução de reformas, melhorias ou obras de EEE e/ou ETE

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço;
- Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e
- Documento de posse do terreno ou autorização de uso.

Produto esperado:

• Obras concluídas e em operação.



T.3.1.5. Projeto de sistema de automação de operação de EEE e/ou ETE

Condicionantes para propostas:

Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;

Descritivo do sistema existente identificando a localização do empreendimento.

Produtos esperados:

- Projeto do Sistema de Automação de Operação de (EEE e/ou ETE);
- Memorial descritivo e de cálculo;
- Desenhos com plantas e cortes;
- Diagramas unifilares; e
- Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materiais/equipamento.

T.3.1.6. Projeto (básico e/ou executivos) de sistema de tratamento de lodo de ETE ou ETA

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Descritivo do sistema operacional existente.

Produtos esperados:

- Projeto básico/executivo hidráulico;
- Memoriais descritivos e de cálculo;
- Planta de localização:
- Desenhos com plantas e cortes;
- Projeto estrutural;
- Projeto elétrico; e
- Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materiais/equipamentos.

T.3.1.7. Execução de obras de sistema de tratamento de lodo de ETE ou ETA

Condicionantes para propostas:

Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço;
- Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e
- Documento de posse do terreno ou autorização de uso.

Produto esperado:

Sistema implantado e em operação.

T.3.1.8. Serviços de limpeza, remoção e desaguamento de lodo de sistemas de tratamento por lagoas

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Levantamento batimétrico incluindo desenhos das seções levantadas;
- Estimativa do volume de lodo acumulado;
- Projeto do sistema de remoção e desaguamento do lodo;
- Projeto da área de disposição do lodo; e
- Memorial descritivo dos serviços.

Produtos esperados:

- Lagoas com volume útil recuperado; e
- Levantamento batimétrico realizado incluindo desenhos das seções levantadas após a execução dos serviços.



T.3.1.9 Execução de sistema alternativo de esgotamento sanitário (fossas sépticas, biodigestores, dentre outros) em locais não atendidos pela rede pública

Condicionantes para propostas:

Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;

- Especificações técnicas, memorial descritivo e demais elementos necessários para definição e dimensionamento do sistema alternativo a ser implementado;
- Justificativa de inviabilidade técnica de atendimento pelo sistema de esgotamento convencional;
- Licenças ambientais (quando couber); e
- Declarações de anuência dos proprietários que receberão os sistemas, conforme Anexo 11, que podem ser apresentadas no ato da submissão do empreendimento ao FEHIDRO ou durante a sua execução, desde que sejam apresentadas previamente a cada liberação de parcela da respectiva etapa.

Produtos esperados:

- Sistemas de esgotamento sanitário implementados e em operação:
- Arquivos georreferenciados (shapefiles e kmz) da localização dos sistemas implementadas; e
- Ações de sensibilização e educação ambiental para a população beneficiada e capacitação para operação e manutenção do sistema.

SubPDC 3.2. Áreas contaminadas e poluição difusa

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas e de controle da poluição difusa.

T.3.2.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de recuperação de áreas contaminadas

Condicionante para propostas:

Relatório de investigação conforme definido pelo órgão ambiental.

Produtos esperados:

Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou servico.

T.3.2.2. Execução de serviços, obras ou ações de recuperação de áreas contaminadas

Condicionantes para propostas:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço;
- Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e
- Documento de posse do terreno ou autorização de uso.

Produto esperado:

■ Processo de recuperação implementado

T.3.2.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para contenção, remoção e tratamento da poluição difusa

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

Relatório de qualidade das águas.

Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.3.2.4. Execução de serviços, obras ou ações para contenção, remoção, e tratamento da poluição difusa

Condicionantes para propostas:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou servico;
- Licenças ambientais e outorgas exigíveis;
- Documento de posse do terreno ou autorização de uso.

Produto esperado:

■ Processo de recuperação implementado.



SubPDC 3.3. Manejo e disposição de resíduos sólidos

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos.

T.3.3.1. Projeto (básico e/ou executivo) de aterros sanitários para disposição de resíduos sólidos domiciliares

Condicionante para propostas: Produtos esperados: Memoriais descritivo e de cálculo; ■ Planta de localização; Sondagens do terreno; Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Desenhos detalhados com planta, cortes e perfis; Referência. ■ Projeto Geotécnico; ■ Pacote Técnico incluindo especificações técnicas de mate-

T.3.3.2. Projeto (básico e/ou executivo) de implantação, ampliação ou reforma de sistema de tratamento de chorume de aterro sanitário

riais e equipamentos.

Condicionantes para propostas:	Produtos esperados:
 Estimativa de produção de chorume; e Localização do empreendimento na área do aterro sanitário. 	 Memoriais descritivo e de cálculo; Planta de localização; Sondagens do terreno; Desenhos detalhados com planta, cortes e perfis; Projeto Geotécnico; Pacote Técnico incluindo especificações técnicas de materiais e equipamentos.

T.3.3.3. Execução de implantação, ampliação ou reforma de aterro sanitário e/ou tratamento de chorume

Condicionantes para propostas:	Produto esperado:
 Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço; Licenças ambientais; e Documentação de disponibilidade do terreno. 	■ Obra concluída.

T.3.3.4. Implantação, ampliação ou reforma de unidades de tratamento de resíduos sólidos (compostagem, reciclagem ou incineração) associadas ou não a unidade de transbordo

 Explicitar a correlação do empreendimento com o comprometimento dos recursos hídricos em termos de quantidade e/ou qualidade das águas; Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço; Licenças ambientais (quando cabível); e Documentação de disponibilidade do terreno. 	Condicionantes para propostas:	Produto esperado:
	mento dos recursos hídricos em termos de quantidade e/ou qualidade das águas; Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço; Licenças ambientais (quando cabível); e	■ Unidades implantadas e em operação.

т.

 Licenças ambientais (quando cabível); e Documentação de disponibilidade do terreno. 			
.3.3.5. Implantação, ampliação ou adequação da coleta seletiva municipal Condicionantes Produto esperado:			
 Explicitar a correlação do empreendimento com o comprometimento dos recursos hídricos em termos de quantidade e/ou qualidade das águas; Quantificar os benefícios gerados, por exemplo: quantidade de resíduos a não ser descartado nos cursos d'água; Identificar os trechos de cursos d'água e/ou aquíferos diretamente beneficiados com a execução do empreendimento. 	 Sistema de coleta seletiva municipal implementado ou ampliado; Ações de sensibilização e educação ambiental para a população beneficiada relacionadas ao escopo do empreendimento. 		

SubPDC 3.4. Intervenções em corpos d'água

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras visando a recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos.

T.3.4.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de intervenção direta nos corpos hídricos para recuperação da qualidade da água

Condicionante para propostas:

ondicionante para propostas.

 Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência.

Produtos esperados:

- Projeto de intervenção;
- Memorial descritivo e de cálculo;
- Desenhos com plantas e cortes; e
- Pacote técnico incluindo especificações técnicas dos materiais/equipamentos.

T.3.4.2. Obras/serviços de intervenção direta nos corpos hídricos para recuperação da qualidade da água

Condicionantes para propostas:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço;
- Licenças ambientais e outorgas exigíveis; e
- Documento de posse do terreno ou autorização de uso.

Produto esperado:

■ Serviço/obras concluídos e em operação.

Pág. **17** de **27**



Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

PDC 4. Proteção dos Recursos Hídricos

Compreende ações para o controle de processos erosivos, a restauração ecológica, adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e proteção de mananciais.

SubPDC 4.1. Controle de processos erosivos

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d'água, visando a melhoria ou recuperação dos corpos d'água.

T.4.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) para prevenção e controle de processos erosivos, tais como ravinas, voçorocas e deslizamentos

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

Plano diretor com identificação de prioridade da intervenção.

Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.4.1.2. Obras/serviços para prevenção e controle de processos erosivos, tais como ravinas, voçorocas e deslizamentos, envolvendo muros de proteção, escadas de dissipação, componentes do sistema de drenagem, curvas de nível, terraceamento, sumidouro, readequação de estradas rurais, dentre outros

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Plano diretor com identificação de prioridade da intervenção; e
- Projeto básico/executivo.

Obras/serviços concluídos.

T.4.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para proteção e/ou contenção de margens de curso d´água

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

 Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência. Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.4.1.4. Obras/serviços de proteção e/ou contenção de margens de curso d'água

Condicionante para propostas:

Produto esperado:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.
- Obras/serviços concluídos.

T.4.1.5. Projetos (básicos e/ou executivos) de desassoreamento de curso d'água

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência.
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.4.1.6. Obras/serviços de desassoreamento em curso d'água

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Diagnóstico preliminar, que deve estar inserido no Termo de Referência; e
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

Obras/serviços concluídos.



SubPDC 4.2. Soluções baseadas na natureza

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou intervenções contemplando soluções baseada na natureza que subsidiem a proteção e recuperação de corpos d'água e as práticas de conservação de solo e água (incluindo transição agroecológica) ou que resultem em aumento de áreas permeáveis, redução do escoamento superficial e aumento da resiliência de sistemas estuarino-lagunares.

T.4.2.1. Projeto executivo de proteção e recuperação de sistemas aquáticos continentais, insulares e/ou estuarino-lagunares visando proteção dos recursos hídricos e eventuais infraestruturas

Condicionantes para propostas:

- Diagnósticos e levantamentos da área de interesse relevante;
- Utilização de espécies nativas do bioma quando houver plantio e/ou introducão de espécies;
- Proposta de intervenção; e
- Memória de cálculo detalhada.

Produto esperado:

Projeto executivo elaborado.

T.4.2.2. Implantação de projeto de proteção e recuperação de sistemas aquáticos continentais, insulares e/ou estuarino-lagunares visando proteção dos recursos hídricos e eventuais infraestruturas

Condicionante para propostas:

Produto esperado:

Projeto executivo.

■ Projeto implantado.

T.4.2.3. Projeto executivo de restauração ecológica (incluindo eventual implantação e manutenção de viveiro de mudas)

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) corpo(s) d'água;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Utilização de espécies nativas do bioma, guando houver plantio;
- Área mínima de 5 hectares, contíguos ou não.

Produto esperado:

- Diagnóstico das áreas dos proprietários interessados, incluindo análise de solo;
- Cartas de anuência dos proprietários;
- Atendimento à Resolução SMA nº 32/2014;
- Projeto executivo elaborado, contendo memória de cálculo que contemple todas as propriedades, orçamento, cronograma de execução (mínimo 3 anos).

T.4.2.4. Execução de restauração ecológica

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) corpo(s) d'água;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Área mínima de 5 hectares, contíguos ou não;
- Projeto executivo de restauração ecológica;
- Atendimento à resolução SMA nº 32/2014;
- Inscrição no CAR;
- Cartas de anuência dos proprietários; e
- Cronograma físico-financeiro de, no mínimo, 3 anos.

Produto esperado:

- Cadastramento das áreas objeto de restauração no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica do Estado de São Paulo (SARE);
- Áreas restauradas.

T.4.2.5. Projetos executivos de sistemas agroflorestais biodiversos e sucessionais, com espécies nativas incluídas no consórcio

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) corpo(s) d'água;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Área mínima de 5 hectares, contíguos ou não;
- Espécies nativas incluídas no consórcio; e
- Em APP, apenas quando abranger propriedades de agricultores familiares.

Produtos esperados:

- Projeto executivo contendo:
 - Diagnóstico das áreas;
 - Projetos de SAF de cada propriedade, elaborado em conjunto com os proprietários, com lista e quantitativos de espécies e desenho;
 - Memória de cálculo de cada propriedade;
 - Especificações das aquisições;
 - Estratégias de assistência técnica e monitoramento; e
 - o Cartas de anuências dos proprietários.



Anexo 1 do MPO de Investimento do FEHIDRO

Tipologias (T) de empreendimentos enquadráveis para financiamento

T.4.2.6. Implantação de sistemas agroflorestais biodiversos, sucessionais e com espécies nativas incluídas no consórcio

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) corpo(s) d'água;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Projeto executivo de SAF de cada propriedade, com análise de solo, elaborado com participação dos proprietários, com lista e quantitativos de espécies e desenho;
- Memória de cálculo de cada propriedade;
- Área mínima de 5 hectares, contíguos ou não;
- Anuência dos proprietários e inscrições no CAR:
- Em APP, apenas quando abranger propriedades de agricultores familiares;
- Assistência técnica ou capacitação; e
- Manutenção e monitoramento do plantio.

Produto esperado:

- SAF implantado; e
- Ações de sensibilização e educação ambiental aos produtores associadas ao fortalecimento de SAF.

T.4.2.7. Projeto executivo voltado ao fortalecimento da agroecologia

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) corpo(s) d'água;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Diagnóstico das áreas.

Produtos esperados:

Produto esperado:

- Projeto executivo elaborado incluindo estratégias de assistência técnica e monitoramento; e
- Plano de ação elaborado com os proprietários.

T.4.2.8. Implantação de projeto e/ou serviço voltado ao fortalecimento da agroecologia

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s) corpo(s) d'água;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Projeto executivo;
- Anuência dos proprietários e inscrição das propriedades no CAR;
- Estratégia de assistência técnica, manutenção e monitoramento;
- Especificações das aquisições.

- Projeto e/ou serviço executado;
- Ações de sensibilização e educação ambiental aos produtores associadas ao fortalecimento da agroecologia.

T.4.2.9. Projetos executivos de prevenção e controle de erosão e assoreamento que integrem engenharia civil e soluções baseadas na natureza (SbN)

Condicionantes para propostas:

mente beneficiados;

Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água direta-

- Diagnóstico ambiental da área da bacia de contribuição; e
- Inclusão de espécies nativas do bioma.

Produto esperado:

■ Projeto executivo elaborado.

T.4.2.10. Implantação de projeto de prevenção e controle de erosão e assoreamento que integrem engenharia civil e soluções baseadas na natureza (SbN)

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

Projeto executivo.

- Projeto implantado; e
- Plano de monitoramento e manutenção.



T.4.2.11. Projeto executivo de aumento das áreas permeáveis e/ou redução do escoamento superficial por meio de implantação de estrutura verde - parques lineares, corredores ecológicos, substituição de pavimentos, arborização, bosques urbanos, entre outros

Condicionantes para propostas:

- Diagnósticos e levantamentos da área de interesse relevantes;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Inclusão de espécies nativas do bioma; e
- TR deve prever a mobilização e cadastramento de interessados (proprietários, parceiros e vizinhos no caso de intervenções urbanas).

Produto esperado:

■ Projeto executivo elaborado.

T.4.2.12. Implantação de projeto para o aumento das áreas permeáveis e/ou redução do escoamento superficial por meio de implantação de estrutura verde - parques lineares, corredores ecológicos, substituição de pavimentos, arborização, bosques urbanos, entre outros

Condicionantes para propostas:

- Projeto executivo;
- Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Inclusão de espécies nativas do bioma;
- Divulgação e mobilização;
- Anuência dos proprietários e inscrição das propriedades no CAR, quando couber; e
- Arranjo para execução e governança.

Produto esperado:

Projeto implantado.

T.4.2.13. Projeto executivo de pagamento por serviços ambientais relacionados a água

Condicionantes para propostas:

- Demonstração do nexo causal entre o projeto e o benefício ao(s)
- corpo(s) d'água;
 Identificação nominal e cartográfica de corpo(s) d'água diretamente beneficiados;
- Diagnóstico ambiental.

Produtos esperados:

- Projeto executivo de PSA incluindo no que couber;
- Identificação de fontes de financiamento;
- Estratégia de divulgação e mobilização de proprietários;
- Plano de ação/cronograma;
- Custos de intervenções/recuperação de áreas;
- Estratégia de assistência técnica;
- Modelos de contratos, valor de remuneração;
- Modelo de edital de chamada para interessados;
- Monitoramento da implantação;
- Suporte a gestão do PSA.

SubPDC 4.3. Proteção de mananciais

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou intervenções para garantir o aproveitamento múltiplo da água, a proteção e a recuperação de mananciais.

T.4.3.1. Estruturação e implementação de sistemas integrados de fiscalização Estado-municípios em mananciais e respectivas áreas de contribuição, incluindo ações preventivas e eventual viabilização de infraestrutura

Condicionantes para propostas:

- Diagnóstico ambiental e da estrutura dos órgãos e entidades envolvidos (recursos humanos, materiais, legislação, autuações);
- Priorização das áreas e ações relevantes;
- Plano de Ação.

Produtos esperados:

- Instrumentos de cooperação formalizados;
- Grupos de fiscalização integrada estruturados;
- Infraestrutura instalada, se necessária.

T.4.3.2. Implantação e fortalecimento da fiscalização em mananciais e respectivas áreas de contribuição, incluindo ações preventivas e corretivas

Condicionante para propostas:

Produto esperado:

Plano de fiscalização integrada Estado-Município.

Ação de fiscalização realizada.



PDC 5. Gestão da Demanda

Contempla ações de controle de perdas, racionalização de uso reúso das águas.

SubPDC 5.1. Controle de perdas em sistemas de abastecimento

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras para o controle de perdas em sistemas de abastecimento de diferentes setores usuários de recursos hídricos.

T.5.1.1. Elaboração de projeto de setorização da rede de abastecimento de água

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Plano Diretor de Controle de Perdas, contendo:
- Diagnóstico do sistema existente;
- Planta do sistema existente com cadastro e detalhamento da rede de distribuição;
- Resultados de medição de vazão e pressão para o início do estudo:
- Descritivo dos setores de abastecimento incluindo número de ligações e demandas;
- Memorial de cálculo da setorização;
- Descritivo e estimativa de custos das ações necessárias para a implantação da setorização; e
- o Desenhos detalhados.

Produto esperado:

■ Projeto elaborado.

T.5.1.2. Execução da setorização de rede de abastecimento de água

Condicionante para propostas:

Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;

Projeto de Setorização da rede de abastecimento.

Produto esperado:

• Setorização de rede de água implantada.

T.5.1.3. Fornecimento e instalação de hidrômetros

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Plano diretor de controle de perdas; e
- Quantificação e localização dos imóveis a serem atendidos.

Produtos esperados:

- Hidrômetros instalados e em operação;
- Quantificação e localização dos imóveis atendidos com número de identificação dos hidrômetros instalados; e
- Localização geográfica da região atendida (Lat/Long).

T.5.1.4. Fornecimento e instalação de macromedidores

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Plano diretor de controle de perdas;
- Planta com a localização dos macromedidores a serem instalados; e
- Desenhos detalhados com plantas e cortes da instalação dos macromedidores.

Produtos esperados:

- Macromedidores instalados e em operação;
- Relação dos logradouros atendidos, com número de identificação dos macromedidores instalados; e
- Localização geográfica dos macromedidores (Lat/Long).

T.5.1.5. Pesquisas de vazamentos na rede

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:



- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Plano diretor de controle de perdas;
- Planta do sistema existente com localização, informações sobre ocorrência e reparos de vazamentos na área de projeto;
- Identificação dos trechos/áreas a serem pesquisados, incluindo extensão, diâmetro e material da rede, e metodologia dos serviços de pesquisa de vazamentos.
- Relatório com medições de vazão e pressão;
- Identificação dos trechos pesquisados, dos pontos de vazamentos detectados e dos serviços de reparos executados.

T.5.1.6. Projetos (básicos e/ou executivos) para reabilitação de redes de água existentes visando reduzir as perdas físicas do sistema

Condicionantes para propostas:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Plano diretor de controle de perdas;
- Diagnóstico do sistema existente, com localização e informações sobre ocorrência de vazamentos na área de projeto.

Produtos esperados:

Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.5.1.7. Execução de obras para reabilitação de redes de água existentes visando reduzir as perdas físicas do sistema

Condicionantes para propostas:

- Plano diretor de controle de perdas;
- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Diagnóstico do sistema existente, com localização e informações sobre ocorrência de vazamentos na área de projeto; e
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

Produtos esperados:

- Relação dos logradouros atendidos;
- Identificação dos serviços de reparos executados.

SubPDC 5.2. Racionalização de uso

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras com vistas à racionalização de uso de água pelos diferentes setores usuários.

T.5.2.1. Execução de programa de uso racional da água

Condicionantes para propostas:

- Planos para uso racional da água, contendo:
- o Identificação do estabelecimento;
- o Estimativa do número de usuários;
- Descritivo do sistema hidráulico-sanitário;
- Volume de água consumido e informações sobre a ocorrência de vazamentos;
- o Plano de ação; e
- o Especificações técnicas de materiais/equipamentos.

Produto esperado:

- Programa executado; e
- Ações de sensibilização e educação ambiental associadas ao programa de uso racional da água.

T.5.2.2. Implantação de sistema de aproveitamento de água de chuva

Condicionante para propostas:

 Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou servico.

Produto esperado:

Sistema instalado e em operação

SubPDC 5.3. Reúso

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras que subsidiem o reúso da água pelos diferentes setores usuários.

T.5.3.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de sistema de reúso de água ou efluente

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Características qualitativas e quantitativas da água ou efluente;
- Vazões e atividades onde se pretende o reúso.
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.5.3.2. Implantação de sistema de reúso de água ou efluente

Condicionante para propostas:

Produto esperado:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.
- Sistema implantado e operando.



PDC 6. Abastecimento e Segurança Hídrica

Contempla o aproveitamento dos recursos hídricos e a segurança hídrica.

SubPDC 6.1. Captação de recursos hídricos

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras de intervenção direta no corpo hídrico, visando a captação e adução de recursos hídricos pelos diferentes setores usuários.

T.6.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) para captação e/ou adução de recursos hídricos subterrâneos do poço até o reservatório

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Plano diretor de saneamento ou diagnóstico preliminar compatível com a finalidade de uso.
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.6.1.2. Obras/serviços para captação e/ou adução de recursos hídricos subterrâneos do poço até o reservatório

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço; e
- Captação e/ou adução em operação.

T.6.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) para captação e/ou adução de recursos hídricos superficiais do corpo d'água até o sistema de tratamento ou local do uso pretendido

Condicionante para propostas:

Outorga de direito de uso.

Produtos esperados:

- Plano diretor de saneamento ou diagnóstico preliminar compatível com a finalidade de uso.
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.6.1.4. Obras/serviços para captação e/ou adução de recursos hídricos superficiais do corpo d'água até o sistema de tratamento ou local do uso pretendido

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço; e
- Captação e/ou adução em operação.

Outorga de direito de uso.

T.6.1.5. Projetos (básicos e/ou executivos) para abastecimento de água tratada para comunidades isoladas consolidadas

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou servico.

■ Plano diretor de saneamento.

T.6.1.6. Obras para abastecimento de água tratada para comunidades isoladas consolidadas

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Em áreas atendíveis por contratos de concessão de prestação de serviços públicos de saneamento básico, somente as concessionárias prestadoras dos respectivos serviços poderão figurar como tomadoras, e na modalidade reembolsável se tratar-se de pessoa jurídica de direito privado;
- Comunidade atendida com rede de água tratada.

Plano diretor de saneamento;

 Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

SubPDC 6.2. Regularização de vazão de cursos d'água

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras voltados à regularização de vazões para aproveitamento pelos diferentes setores usuários.

T.6.2.1. Projetos (básicos e/ou executivos) para construção, ampliação ou recuperação de barramento, cisterna, açude ou outras formas de captação

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

- Plano diretor de saneamento ou diagnóstico preliminar compatível com a finalidade de uso.
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.6.2.2. Obras/serviços para construção, ampliação ou recuperação de barramento, cisterna, açude ou outras formas de captação

Condicionantes para propostas:

Produto esperado:

- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço; e
- Obra concluída e em operação.

Outorga de interferência.



PDC 7. Drenagem e Eventos Hidrológicos Extremos

Compreende ações estruturais relacionadas à drenagem e prevenção, adaptação e a mitigação de efeitos de estiagens, inundações e mudanças climáticas.

SubPDC 7.1. Ações estruturais de micro ou macrodrenagem para mitigação de inundações e alagamentos

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras para contenção de inundações, alagamentos e regularizações de descargas.

T.7.1.1. Projetos (básicos e/ou executivos) de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros)

Condicionante para propostas:

Descritivo do sistema existente de drenagem identificando a localização das intervenções.

Produtos esperados:

Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.7.1.2. Obras/serviços de microdrenagem (sarjetas, guias, bocas de lobo, poços de visita, galerias, pavimentação com material drenante entre outros).

Condicionante para propostas:

- Descritivo do sistema existente de drenagem identificando a localização das intervenções;
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

Produto esperado:

■ Obras e/ou serviços concluídos.

T.7.1.3. Projetos (básicos e/ou executivos) de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros).

Condicionante para propostas:

Produtos esperados:

Produto esperado:

- Previsão da intervenção em plano de saneamento ou de drenagem, seja municipal ou regional.
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

T.7.1.4. Obras/serviços de macrodrenagem (canalizações, retificações, travessias entre outros)

Condicionante para propostas:

- Previsão da obra em plano de saneamento ou de drenagem, seja municipal ou regional; e
- Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, de cálculo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários para definição e dimensionamento da obra ou serviço.

Obras e/ou servicos concluídos.

SubPDC 7.2. Ações estruturais para mitigação dos efeitos de escassez hídrica

Projetos (básicos e/ou executivos), serviços ou obras, incluindo as temporárias ou emergenciais, que viabilizem o suprimento de água em situações de escassez hídrica, em conformidade com as prioridades de uso estabelecidas.

T.7.2.1. Obras/serviços emergenciais ou temporários para uso dos recursos hídricos (captação de volume morto, instalação de bombas em níveis não operacionais, construção de reservatório temporário, construção de soleiras dentre outros).

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Situação de escassez hídrica, calamidade ou emergência declarada pelo órgão competente:
- rada pelo órgão competente;

 Estudo técnico.
- Obras e/ou serviços concluídos; e
- "As built"







PDC 8. Capacitação e comunicação social

Contempla capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos.

SubPDC 8.1. Capacitação técnica em planejamento e gestão de recursos hídricos

Treinamento e capacitação técnica em temas que subsidiem o planejamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo parceria com instituições especializadas.

T.8.1.1. Organização de congressos, simpósios, workshops e eventos afins voltados a gestão dos recursos hídricos

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Estratégias de comunicação e divulgação, atividades e indicadores que permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto.
- Evento realizado; e
- Materiais produzidos.

T.8.1.2. Organização de capacitação (cursos formais) em gestão de recursos hídricos voltada a técnicos, profissionais e/ou educadores

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Estratégias de comunicação e divulgação, atividades e indicadores que permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto.
- Curso realizado: e
- Materiais produzidos.

SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas

Atividades que subsidiem o envolvimento da sociedade na implementação de ações previstas nos Planos de Ação e Programas de Investimentos.

T.8.2.1. Processos formativos de educação voltados à gestão dos recursos hídricos para a sociedade

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Atendimento à Política Estadual de Educação Ambiental;
- Estratégias de comunicação e divulgação, atividades e indicadores que permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto;
- Se projetos que envolvam a comunidade escolar, apresentação de comprovação formal de parceria com o órgão competente da rede estadual e/ou municipal de ensino.
- Processos formativos realizados; e
- Materiais produzidos.

SubPDC 8.3. Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos

Atividade de comunicação social ou difusão de informações diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos, que contemplem as metas e prioridades dos Planos de Ação e Programas de Investimentos.

T.8.3.1. Campanhas educativas para comunicação e difusão de informações voltadas a conservação e gestão dos recursos hídricos

Condicionantes para propostas:

Produtos esperados:

- Atendimento à Política Estadual de Educação Ambiental;
- Estratégias de comunicação e divulgação, atividades e indicadores que permitam avaliar a eficácia e a eficiência do projeto;
- Se projetos que envolvam a comunidade escolar, apresentação de comprovação formal de parceria com o órgão competente da rede estadual e/ou municipal de ensino.
- Campanha realizada; e
- Instrumentos de comunicação social produzidos (peças de rádio/TV, lives, podcasts, revistas, audiovisual, boletins, flyers dentre outros).

Pág. **1** de **4**



Conteúdo mínimo para os Termos de Referência (TR) submetidos ao FEHIDRO

CONTEÚDO MÍNIMO PARA OS TERMOS DE REFERÊNCIA (TR)

Independentemente da natureza do empreendimento ser "Estrutural" ou "Não Estrutural", ou ainda da tipologia e escopo, deve ser apresentado um TR com informações básicas ou premissas relativas ao Tomador e ao empreendimento.

No link https://sigrh.sp.gov.br/cofehidro/roteirostecnicos estão disponibilizados roteiros técnicos, os quais devem ser observados para os respectivos escopos. Os roteiros não contemplam todas as tipologias previstas no FEHIDRO, mas podem ser ampliados ao longo do tempo.

Sem prejuízo da documentação técnica e financeira, o TR deve atender o conteúdo mínimo descrito a seguir, bem como as condicionantes previstas no Anexo I do MPO para a tipologia em que o empreendimento está enquadrado. A combinação de até duas tipologias é possível, desde que as ações sejam complementares e viáveis, em um mesmo empreendimento.

O título deve ser curto (máximo de 200 caracteres), representar a ideia principal do empreendimento, ser coerente com a tipologia selecionada e enquadramento no PDC e subPDC (**Anexo 1**). O título não precisa corresponder exatamente ao que está escrito na Tipologia. Ex.: "Elaboração de projetos executivos de Estações Elevatórias de Esgoto no Município de Itapecerica da Serra".

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROPONENTE

Descrição sucinta do histórico da instituição, entidade ou organização, assim como dos projetos e/ou atividades desenvolvidas, de forma a justificar a estrutura e capacidade de desempenho do proponente tomador na área da proposta.

2. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA

Descrever a contextualização e justificativa da proposta dentro da ação que se enquadra no Plano de Ação e no Programa de Investimentos (PAPI) do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica ou PERH (no caso de empreendimentos de âmbito Estadual).

Estruturalmente, solicita-se que o texto aborde:

- A caracterização da situação problema ou carência que a proposta de empreendimento visa resolver, baseando-se em dados quantitativos e/ou qualitativos, acompanhados das respectivas referências bibliográficas e demais fontes de informação utilizadas. A argumentação da situação problema deve permitir a elaboração dos objetivos.
- Os benefícios mensuráveis da consecução da proposta e consequências da sua não realização.

Caso o proponente tomador já tenha tido algum empreendimento financiado pelo FEHIDRO em exercícios anteriores que tenha relação com a proposta a ser apresentada, deverá



Conteúdo mínimo para os Termos de Referência (TR) submetidos ao FEHIDRO

identificá-lo e descrever os objetivos pretendidos quando de sua indicação, os produtos e resultados obtidos, bem como sua correlação com a presente proposta.

3. OBJETIVOS

Descrever sobre o que se pretende alcançar com a proposta, organizando em objetivos gerais e objetivos específicos.

- Objetivos gerais: são os objetivos mais amplos do projeto. Deve ser escrito em uma frase mais geral, que engloba o conjunto dos objetivos específicos.
- Objetivos específicos: um conjunto de etapas intermediárias que devem ser cumpridas ao longo da execução do empreendimento para alcançar o objetivo geral.

4. ÁREA DE ESTUDO

Delimitação e descrição da área de abrangência ou objeto do empreendimento, com mapa(s), devidamente georeferenciado(s), com citação de fonte(s), legendas e informações legíveis, com as seguintes informações, no que couber:

- Delimitação da área de estudo e/ou do(s) município(s) atendido(s);
- Pontos de monitoramento;
- Coordenadas (UTM ou Geográficas) das intervenções e estruturas associadas.

5. POPULAÇÃO ATENDIDA

A população atendida compreende o número de habitantes de uma determinada localidade, baseado em dados oficiais e devidamente referenciados, que serão beneficiados diretamente com os resultados da proposta. Deve-se estabelecer relação direta com o(s) mapa(s) apresentado(s) no item 4.

6. METODOLOGIA

A metodologia deve apresentar as atividades a serem desenvolvidas, descrição de materiais e métodos e ser coerente com a obtenção dos produtos, para o atendimento pleno dos objetivos. É necessário descrever em detalhe, no que for pertinente:

- Os procedimentos a serem utilizados, baseadas em literatura especializada, legislação e/ou normas técnicas, que deverão ser observadas para o estudo/projeto; execução, operação e manutenção;
- As atividades de campo, medições e análises laboratoriais (logística e infraestrutura);
- A quantidade e a especificação técnica de materiais (inclusive softwares), veículos, equipamentos, devidamente justificados;
- A metodologia de análise dos resultados.

Pág. 3 de 4



Conteúdo mínimo para os Termos de Referência (TR) submetidos ao FEHIDRO

7. PARCERIAS (quando aplicável)

Parceria(s) com pessoa(s) jurídica(s), citada(s) no Termo de Referência, com definição clara das atividades sob sua responsabilidade. Se a parceria é fruto de aspectos legais ou normativos, deve-se citar o referencial. Para quaisquer das situações supracitadas, deve-se, obrigatoriamente, apresentar documento(s) comprobatório(s) no ato da submissão da proposta.

8. EQUIPE TÉCNICA

Apresentar a descrição da equipe, separando em: (i) equipe do proponente tomador; e (ii) equipe a ser contratada com recursos do FEHIDRO.

Na proposição de empreendimentos "Não Estruturais", para os quais seja necessária a contratação de serviços/estudos, o TR deve explicitar a qualificação e quantificação da equipe técnica necessária.

Ressalta-se que a equipe do proponente tomador não pode ser remunerada com recursos do FEHIDRO, exceto os casos expressamente previstos no MPO.

- **Nome:** informar nome completo dos profissionais vinculados à instituição proponente;
- Formação: biólogo, químico, engenheiro agrônomo, sociólogo, dentre outros;
- **Experiência:** tempo e atividades desenvolvidas na área de atuação do objeto do financiamento;
- **Função:** informar a função que cada técnico da equipe desempenhará no empreendimento;
- **Dedicação:** informar número de horas a serem dedicadas pelos técnicos ao empreendimento, caso horas técnicas sejam oferecidas como contrapartida.

Equipe do proponente tomador (informar se a equipe será oferecida como contrapartida não financeira)

Nome	Formação	Experiência	Função	Dedicação

Equipe a ser contratada com recursos do FEHIDRO

Formação	Experiência	Função		

9. METAS, AÇÕES E INDICADORES

As metas devem ser claras, exequíveis e mensuráveis em determinado período, sendo descritas considerando os seguintes itens:

• **Meta:** referencial, baseado em índice quantitativo e temporal relacionado a um determinado objetivo específico (ex.: redução de 5.000 m³/mês de perdas nas redes



Conteúdo mínimo para os Termos de Referência (TR) submetidos ao FEHIDRO

em 12 meses, redução de 30% do lançamento da carga poluidora existente no município em 6 meses etc.) dentre outros;

- **Ações:** procedimentos que permitem a consecução da meta, caracterizados pela realização de uma ou mais atividades;
- **Indicador:** é o referencial de quantificação da ação, ou seja, a "unidade" de medida que permite avaliar a evolução da ação proposta que, por sua vez, identifica a possibilidade de atingimento do(s) produto(s) (ex: m³ de esgoto tratado, nº de publicações etc.).

10. PRODUTOS, RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

Os produtos devem ser descritos individualmente e devem estar associados às prioridades dos Planos de Recursos Hídricos (Estadual ou de Bacias Hidrográficas). Deve-se enumerar os benefícios diretos e indiretos do empreendimento.

11. ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE

O tomador deve descrever como se dará a sustentabilidade/perenidade do produto gerado após a conclusão do empreendimento FEHIDRO. Em caso de empreendimentos estruturais, por exemplo, a sustentabilidade abrange a operação e manutenção, conforme o caso, e medidas voltadas às boas práticas para manter ao longo do tempo os resultados e benefícios alcançados com o financiamento do fundo.

É necessário descrever em detalhe, no mínimo:

- Impactos socioeconômicos: expectativa dos resultados e desdobramentos após a implantação do projeto;
- Durabilidade e manutenção do objeto: expectativa do tempo de vida útil do objeto e a previsão da periodicidade de manutenções necessárias para a sua longevidade;
- **Órgãos e entidades responsáveis:** indicar o órgão ou entidade responsável pela manutenção da obra ou guarda e manutenção periódica do bem;
- Custos e fontes de recursos: identificação dos custos previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto (ex.: previsão de despesas no orçamento anual municipal).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estabelece-se como referência bibliográfica, qualquer tipo de material (em formato físico ou eletrônico) caracterizado como fonte de informação citada no corpo da proposta. São fontes comuns os textos, quadros, tabelas, mapas, imagens, gráficos, legislações, dentre outros.

EHILDRO

Anexo 3 do MPO-Investimento

Documentos para solicitação de financiamento junto ao FEHIDRO

A relação dos documentos está indicada no Anexos a seguir, que diferem em função da **natureza jurídica do Tomador**:

Anexos	Documentações para propostas de:
Anexo 3.1	Prefeituras Municipais (Administração Direta Municipal)
Anexo 3.2	Entidades Municipais da Administração Indireta: Autarquias, Empresas, Consórcios Intermunicipais, etc.
Anexo 3.3	Órgãos Estaduais da Administração Direta
Anexo 3.4	Entidades Estaduais da Administração Indireta: Autarquias, Fundações, Empresas, etc.
Anexo 3.5	Entidades da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos.
Anexo 3.6	Usuários de Recursos Hídricos e Consumidores de Rede com Finali- dades Lucrativas.

Anexo 3.1 do MPO-Investimento



Documentos para solicitação de financiamento junto ao FEHIDRO

Prefeituras Municipais (Administração Direta Municipal)

1. Documentação Técnica

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Documentação Técnica"):

- 1.1. Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO;
- 1.2. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento;
- 1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente;
- 1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11;
- 1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo;
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função.
- 1.8. Outros a critério do Agente Técnico.

2. Planilha Orçamentária

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Planilha Orçamentária > Histórico de Versões"):

2.1. Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO.

3. Cronograma

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Cronograma > Histórico de Versões"):

3.1. Cronograma Físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO.

4. Documentação Financeira

- 4.1. Cartão do CNPJ;
- 4.2. Atestado da Câmara Municipal de Efetivo Exercício de Mandato do Prefeito (assinado pelo(a) Presidente da Câmara);
- 4.3. Cópia do RG do(a) do(a) representante legal;
- 4.4. Cópia do CPF do(a) representante legal;
- 4.5. Declaração conforme Anexo 4.1 do MPO;
- 4.6. Certificado de Regularidade do FGTS CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento);
- 4.7. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 4.6 acima;
- 4.8. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas CNDT, com validade igual ao previsto no item 4.6 acima;
- 4.9. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia; e
- 4.10. Outros a critério do Agente Financeiro, em comum acordo com a SECOFEHIDRO.

^{*}Na indicação do empreendimento pelo Colegiado, o tomador pode apresentar apenas o protocolo do pedido de licença e/ou outorga. Porém, deve apresentar ao Agente Técnico os documentos definitivos expedidos pelos órgãos competentes até a liberação da 1ª parcela do financiamento.

Anexo 3.2 do MPO-Investimento



Documentos para solicitação de financiamento junto ao FEHIDRO

Entidades Municipais da Administração Indireta (Autarquias, Empresas, Consórcios Intermunicipais etc.)

1. Documentação Técnica

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Documentação Técnica"):

- 1.1. Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO;
- 1.2. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento;
- 1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente;
- 1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11;
- 1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo;
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função.
- 1.8. Outros a critério do Agente Técnico.

2. Planilha Orçamentária

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Planilha Orçamentária > Histórico de Versões"):

2.1. Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO.

3. Cronograma

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Cronograma > Histórico de Versões"):

3.1. Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO.

4. Documentação Financeira

- 4.1. Cópia da lei de criação da entidade;
- 4.2. Cópia do estatuto ou documento assinado pelo representante(s) legal(is) informando que entidade não possui estatuto;
- 4.3. Cópia do ato de nomeação ou da ata de eleição do(s) representante(s) legal(is);
- 4.4. Cópia do cartão do CNPJ;
- 4.5. Cópia do RG do(s) representante(s) legal(is);
- 4.6. Cópia do CPF do(s) representante(s) legal(is);
- 4.7. Declaração conforme Anexo 4.1 do MPO;
- 4.8. Certificado de Regularidade do FGTS CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento).
- 4.9. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 4.8 acima;
- 4.10. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas CNDT, com validade igual ao previsto no item 4.8 acima;
- 4.11. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia; e
- 4.12. Outros a critério do Agente Financeiro em comum acordo com SECOFEHIDRO.

^{*}Na indicação do empreendimento pelo Colegiado, o tomador pode apresentar apenas o protocolo do pedido de licença e/ou outorga. Porém, deve apresentar ao Agente Técnico os documentos definitivos expedidos pelos órgãos competentes até a liberação da 1ª parcela do financiamento.

Anexo 3.3 do MPO-Investimento



Documentos para solicitação de financiamento junto ao FEHIDRO

Órgãos Estaduais da Administração Direta

1. Documentação Técnica

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Documentação Técnica"):

- 1.1. Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO;
- 1.2. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento;
- 1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente;
- 1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11;
- 1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo;
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função.
- 1.8. Outros a critério do Agente Técnico.

2. Planilha Orçamentária

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Planilha Orçamentária > Histórico de Versões"):

2.1. Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO.

3. Cronograma

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Cronograma > Histórico de Versões"):

3.1. Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO.

4. Documentação Financeira

- 4.1. Cópia do cartão do CNPJ;
- 4.2. Cópia do ato de nomeação do(a) representante legal;
- 4.3. Cópia do RG do(a) do(a) representante legal;
- 4.4. Cópia do CPF do(a) representante legal;
- 4.5. Declaração conforme Anexo 4.1 do MPO
- 4.6. Certificado de Regularidade do FGTS CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento).
- 4.7. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 4.6 acima;
- 4.8. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas CNDT, com validade igual ao previsto no item 4.6 acima;
- 4.9. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia; e
- 4.10. Outros a critério do Agente Financeiro em comum acordo com SECOFEHIDRO.

^{*}Na indicação do empreendimento pelo Colegiado, o tomador pode apresentar apenas o protocolo do pedido de licença e/ou outorga. Porém, deve apresentar ao Agente Técnico os documentos definitivos expedidos pelos órgãos competentes até a liberação da 1ª parcela do financiamento.

Anexo 3.4 do MPO-Investimento



Documentos para solicitação de financiamento junto ao FEHIDRO

Entidades Estaduais da Administração Indireta: Autarquias, Fundações, Empresas etc.

1. Documentação Técnica

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Documentação Técnica"):

- 1.1. Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO;
- 1.2. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento;
- 1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente;
- 1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11;
- 1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo;
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função.
- 1.8. Outros a critério do Agente Técnico.

2. Planilha Orçamentária

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Planilha Orçamentária > Histórico de Versões"):

2.1. Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO.

3. Cronograma

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Cronograma > Histórico de Versões"):

3.1. Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO.

4. Documentação Financeira

- 4.1. Cópia da lei de criação da entidade;
- 4.2. Cópia do estatuto ou documento assinado pelo representante(s) legal(is) informando que entidade não possui estatuto;
- 4.3. Cópia do ato de nomeação ou da ata de eleição do(s) representante(s) legal(is);
- 4.4. Cópia do cartão do CNPJ;
- 4.5. Cópia do RG do(s) representante(s) legal(is);
- 4.6. Cópia do CPF do(s) representante(s) legal(is);
- 4.7. Declaração conforme Anexo 4.1 do MPO;
- 4.8. Certificado de Regularidade do FGTS CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento);
- 4.9. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 4.8 acima;
- 4.10. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas CNDT, com validade igual ao previsto no item 4.8 acima;
- 4.11. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia (não aplicável ao DAEE); e
- 4.12. Outros a critério do Agente Financeiro em comum acordo com SECOFEHIDRO.

^{*}Na indicação do empreendimento pelo Colegiado, o tomador pode apresentar apenas o protocolo do pedido de licença e/ou outorga. Porém, deve apresentar ao Agente Técnico os documentos definitivos expedidos pelos órgãos competentes até a liberação da 1ª parcela do financiamento.

Anexo 3.5 do MPO-Investimento



Documentos para solicitação de Financiamento junto ao FEHIDRO

Entidades da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos

1. Documentação Técnica

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Documentação Técnica"):

- 1.1. Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO;
- 1.2. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento;
- 1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente;
- 1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11;
- 1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo;
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função.
- 1.8. Outros a critério do Agente Técnico.

2. Planilha Orçamentária

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Planilha Orçamentária > Histórico de Versões"):

2.1. Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO.

3. Cronograma

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Cronograma > Histórico de Versões"):

3.1. Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO.

4. Documentação Financeira

- 4.1. Cópia do estatuto registrado em cartório;
- 4.2. Cópia da ata de eleição de Diretoria registrada em cartório;
- 4.3. Cópia do cartão do CNPJ;
- 4.4. Cópia do RG do(s) representante(s) legal(is);
- 4.5. Cópia do CPF do(s) representante(s) legal(is);
- 4.6. Declaração conforme Anexo 4.2 do MPO;
- 4.7. Certificado de Regularidade do FGTS CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento);
- 4.8. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 4.7 acima;
- 4.9. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas CNDT, com validade igual ao previsto no item 4.7 acima;
- 4.10. Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE;
- 4.11. Relatório de atividades para atender o inciso IV e alíneas "a", "b" e "c' do artigo 37-A da Lei 7663/1991, constando anuência da Secretaria Executiva do CBH, conforme Anexo 5 (somente na primeira contratação junto ao FEHIDRO);
- 4.12. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia; (não aplicável às Agências de Bacia); e
- 4.13. Outros a critério do Agente Financeiro em comum acordo com SECOFEHIDRO.

^{*}Na indicação do empreendimento pelo Colegiado, o tomador pode apresentar apenas o protocolo do pedido de licença e/ou outorga. Porém, deve apresentar ao Agente Técnico os documentos definitivos expedidos pelos órgãos competentes até a liberação da 1ª parcela do financiamento.

Anexo 3.6 do MPO-Investimento



Documentos para solicitação de Financiamento junto ao FEHIDRO

Usuários de Recursos Hídricos e Consumidores de Rede com Finalidades Lucrativas

1. Documentação Técnica

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Documentação Técnica"):

- 1.1. Para empreendimentos "Estruturais" e "Não Estruturais": Termo de Referência, conforme Anexo 2 do MPO;
- 1.2. Para empreendimentos "Estruturais" (obras ou serviços correlatos): Projeto (básico e/ou executivo), incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas e demais elementos necessários conforme estabelecido em normas técnicas e legislação aplicável às licitações públicas, de forma a prover detalhamento no nível adequado para a execução do empreendimento;
- 1.3. Licenciamento ambiental e autorizações pertinentes, tais como: licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, dentre outros, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.4. Outorga (ou dispensa) de direito de uso ou de interferência em corpo d'água, expedida pelo DAEE, quando cabível, ou cópia do protocolo* do respectivo requerimento;
- 1.5. Comprovação de posse ou domínio da área objeto do empreendimento (quando obra ou serviço de campo), mediante título ou matrícula de Cartório de Registro de Imóveis; ou posse provisória, decorrente de processo judicial de desapropriação, mediante termo de imissão provisória de posse; ou locação, arrendamento, comodato, permissão ou concessão de uso, entre outros, mediante apresentação pelo terceiro de documento de posse ou domínio e instrumento legal pertinente;
- 1.6. Documento que ateste a disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, para utilização em período compatível com a natureza do empreendimento ou pelo menos com o retorno do investimento, conforme anexo 11;
- 1.7. ART/RRT para empreendimentos estruturais e para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básico/executivo, tais como planos de drenagem:
- a) Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo;
- b) Do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função.
- 1.8. Outros a critério do Agente Técnico.

2. Planilha Orçamentária

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Planilha Orçamentária > Histórico de Versões"):

2.1. Planilha Orçamentária conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.5 do MPO.

3. Cronograma

(Inserir os seguintes arquivos .pdf na aba "Cronograma > Histórico de Versões"):

3.1. Cronograma físico-financeiro conforme modelo do FEHIDRO e orientações de preenchimento constantes no item 15.6 do MPO.

4. Documentação Financeira

- 4.1. Cópia do estatuto ou contrato social registrado em cartório;
- 4.2. Cópia da ata de eleição de diretoria registrada em cartório;
- 4.3. Cópia do cartão do CNPJ;
- 4.4. Cópia do RG do(s) representante(s) legal(is);
- 4.5. Cópia do CPF do(s) representante(s) le-gal(is);
- 4.6. Declaração conforme Anexo 4.3 do MPO;
- 4.7. Certificado de Regularidade do FGTS CRF (válida na data de protocolo no Colegiado ou até 3 (três) dias antes da reunião Plenária que deliberará a indicação do empreendimento);
- 4.8. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive contribuições sociais), com validade igual ao previsto no item 4.7 acima;
- 4.9. Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas CNDT, com validade igual ao previsto no item 4.7 acima;
- 4.10. Relatório de atividades para atender o inciso IV e alíneas "a", "b" e "c' do artigo 37-A da Lei 7.663/1991, constando anuência da Secretaria Executiva do CBH, conforme Anexo 5 (somente na primeira contratação junto ao FEHIDRO);
- 4.11. Declaração, emitida pela entidade responsável pela cobrança, em bacia com a cobrança implantada: a) de adimplência com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos para Tomador usuário de recursos hídricos; ou b) de que Tomador não é usuário de recursos hídricos na bacia; (não aplicável às Agências de Bacia); e
- 4.12. Outros a critério do Agente Financeiro em comum acordo com SECOFEHIDRO.

^{*}Na indicação do empreendimento pelo Colegiado, o tomador pode apresentar apenas o protocolo do pedido de licença e/ou outorga. Porém, deve apresentar ao Agente Técnico os documentos definitivos expedidos pelos órgãos competentes até a liberação da 1ª parcela do financiamento.



Anexo 4 do MPO-Investimento Modelos de Declaração

As Declarações solicitadas nos **Anexos 3.1** a **3.6** seguirão os modelos apresentados abaixo, nos **Anexos 4.1** a **4.3**, e diferem em função da **natureza jurídica do Tomador**:

Anexos	Declaração solicitada no:					
Anexo 4.1 Anexo 3.1, Anexo 3.2, Anexo 3.3 e Anexo 3.4.						
Anexo 4.2 Anexo 3.5 (Entidades da Sociedade Civil Sem Fins Lucrat						
Anexo 4.3	Anexo 3.6 (Usuários de Recursos Hídricos e Consumidores de Rede com Finalidades Lucrativas)					



Anexo 4.1 do MPO-Investimento Modelo de Declaração

Municípios, Entidades Municipais e Órgãos Estaduais

(Utilizar Papel Timbrado do Órgão ou Entidade)

DECLARAÇÃO

(<u>Prefeitura, Órgão ou Entidade</u>), devidamente registrado(a) no CNPJ sob o número (<u>CNPJ da Entidade</u>), neste ato representado(a) por seu (<u>Cargo na Prefeitura, Órgão ou Entidade</u>), (<u>Nome e Identificação do Representante legal pela Entidade</u>), declara para fins de obtenção de financiamento junto ao FEHIDRO para o empreendimento (<u>Nome do Empreendimento</u>), indicado pelo (<u>Nome do Colegiado</u>), que:

- 1) Encontra-se adimplente perante entidades públicas estaduais e federais;
- 2) Não recebeu, não está recebendo e nem receberá outros financiamentos com recursos públicos para os mesmos itens do objeto a ser financiado no empreendimento acima referido, inclusive contrapartida;
- 3) Encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), dentro do prazo legal, a prestação de contas relativas ao exercício anterior, estando adimplente junto àquele órgão.

Nome completo do representante legal

Cargo



Anexo 4.2 do MPO-Investimento Modelo de Declaração

Entidades da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos

(Utilizar Papel Timbrado da Entidade)

DECLARAÇÃO

(<u>Nome da Entidade</u></u>), devidamente registrado(a) no CNPJ sob o número (<u>CNPJ da Entidade</u>), neste ato representado(a) por seu representante(s) legal(is), (<u>Nome(s) e Identificação do(s) Representante(s) Legal(is) pela Entidade e Respectivos Cargo(s) na Entidade</u>), declara(m) para fins de obtenção de financiamento junto ao FEHIDRO para o empreendimento (<u>Nome do Empreendimento</u>), indicado pelo (<u>Nome do Colegiado</u>), que:

- 1) Encontra-se adimplente perante entidades públicas estaduais e federais;
- Não recebeu, não está recebendo e nem receberá outros financiamentos com recursos públicos para os mesmos itens do objeto a ser financiado no empreendimento acima referido, inclusive contrapartida;
- 3) Já recebeu apoio financeiro do FEHIDRO por meio do(s) contrato(s) (<u>Explicitar o nº/ano do(s) contrato(s) anterior(es), concluído(s) ou em execução</u>) Apenas no caso da entidade já haver firmado contrato(s) com o FEHIDRO anteriormente

Local e data,

Nome da Entidade Nome completo do(s) Representante(s) Legal(is) pela Entidade Cargo(s) na Entidade



Anexo 4.3 do MPO-Investimento Modelo de Declaração

Usuários de Recursos Hídricos e Consumidores de Rede com Fins Lucrativos

(Utilizar Papel Timbrado da Empresa ou Entidade)

DECLARAÇÃO

(Empresa ou Entidade), devidamente registrado(a) no CNPJ sob o número (CNPJ da Entidade), neste ato representado(a) por seu (Cargo(s) na Entidade), (Nome(s) e Identificação do Representante(s) legal(is) pela Empresa/Entidade), declara(m) para fins de obtenção de financiamento junto ao FEHIDRO para o empreendimento (Nome do Empreendimento), indicado pelo (Nome do Colegiado), que:

- 1) Encontra-se adimplente perante entidades públicas estaduais e federais;
- 2) Não recebeu, não está recebendo e nem receberá outros financiamentos com recursos públicos para os mesmos itens do objeto a ser financiado no empreendimento acima referido, inclusive contrapartida.

Local e data,

Nome da Entidade

Nome completo do(s) Representante(s) legal(is)

Cargo na empresa/entidade

HIDRO

Anexo 5 do MPO-Investimento

Modelo de Relatório de Atividades para Entidades da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos

(Utilizar Papel Timbrado da Entidade)

Relatório de Atividades Anteriores nos Campos de Proteção ao Meio Ambiente e/ou Recursos Hídricos

1. Dados principais da entidade:
(a) Nome da Entidade; (b) Endereço completo; (c) CNPJ nº; (d) Data de constituição
da Entidade; (e) Finalidades principais conforme estatuto; (f) Área territorial de atuação
conforme estatuto; (g) Fone comercial (Se houver); (h) Fone celular de contato.
2. Título da Atividade e descrição sucinta (Ação desenvolvida);
2.1. Local ou região de abrangência:;
2.2. Público alvo:;
2.3. Data ou período de realização:;
2.4. Resultados previstos x realizados:;
2.5. Acrescentar outros itens conforme a necessidade:;
2.6. Anexos (Fotos e documentação da execução, conforme o caso):
3. Título da Atividade e descrição sucinta (Ação desenvolvida);
3.1. Local ou região de abrangência:;
3.2. Público alvo:;
3.3. Data ou período de realização:;
3.4. Resultados previstos x realizados:;
3.5. Acrescentar outros itens conforme a necessidade:;
3.6. Anexos (Fotos e documentação da execução, conforme o caso):
4. Acrescentar outras atividades conforme necessidade
Atestamos que a Entidade acima referida, conforme atividades descritas e disposições estatutárias, atende ao disposto no inciso IV e alíneas "a", "b" e "c" do artigo 37-A da Lei 7663/1991, alterada pela Lei 10.843/2001.
Local e data
(Assinatura digital com nome)

Cargo e CPF Representante legal pela Entidade

EHIIDRO

Anexo 6 do MPO-Investimento

Manual de Comunicação do Governo do Estado

Links para download:

Anexos	Conteúdo
Anexo 6.1	Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo (abr/2023)
Anexo 6.2	Logotipo GESP
Anexo 6.3	Logotipo Brasão do Estado
Anexo 6.4	Logotipo FEHIDRO
Anexo 6.5	<u>Logomarcas dos CBHs</u>
Anexo 6.6	Manual de placas de obras
Anexo 6.7	Modelo de Placa de Obra

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística

Anexo 7 do MPO - Investimento Relação de Pagamentos Efetuados

omador: Período:	

Contrato no:

Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO Empreendimento:						Folha: de		M-8		
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Fornecedor	Natureza	Numero	Data de	Data de	Valores Pagos (R\$)	
rteiii	Discininação	Omdade	Quantidade	Torriecedor	NF/Dupl.	Numero	Emissão	Pagamento	FEHIDRO	Contrapartida
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
								Totais	_	-

ta:	Declaro, sob as penas da lei que: (i) As importâncias aqui citadas se referem única e exclusivan (ii) Os produtos e serviços relacionados foram entregues e rec	nente às aplicações previstas no contratro acima mencionado; e ebidos pelo Tomador ou seu representante.
	Responsável Técnico (Nome, se Assinatura física):	Assinatura do Responsável Técnico (Física ou Digital):

Governo do Estado de São Paulo

Anexo 8 do MPO - Investimento Demonstrativo de Contrapartida Não Financeira

^^	ntr	ato	no	٠.
LU	иu	alu	111	

Período:

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Tomador: Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO

Empreendimento: Folha:

Item	Discriminação (eliminar itens/linhas não pertinentes)	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Ref. Item do Cronograma	Tabela Referencial de Preços Utilizada	Observações
1 Mão de obra própria								
1.1								
1.2								
				Subtotal 1	-			
2	Mão de obra de terceiros					J		
2.1								
2.2								
				Subtotal 2	-			
3	Equipamentos próprios							
3.1								
3.2								
Subtotal 3					-			
4 Equipamentos de terceiros								
4.1								
4.2								
				Subtotal 4	-			
5	Bens recebidos em doação							
5.1								
5.2								
Subtotal 5					-			
Total -								
Local, Data:	Declaro, sob as penas da lei que: (i) As importâncias aqui citadas se referem única e exclusivamente às aplicações previstas no contrato acima mencionado; e (ii) A mão de obra e/ou horas de equipamentos foram efetivamente aplicadas no empreendimento.							

al, Data:	(i) As importâncias aqui citadas se referem única e exclusivamente às aplicações previstas no contrato acima mencionado; e (ii) A mão de obra e/ou horas de equipamentos foram efetivamente aplicadas no empreendimento.						
	Responsável Técnico (Nome, se Assinatura física):	Assinatura do Responsável Técnico (Física ou Digital):					
<u>: </u>							

Anexo 9 do MPO - Relatório de Deslocamentos

Contrato n°

Folha n° de

Total de folhas

			Governo do Estado de São Paulo							
		Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística				Tomador:				
	1	Fundo Esta	dual de Recui	sos Hídricos	- FEHIDRO					
Empre	endimento:									
	Data:	Origem, Endereço:						Início: Odômetro, kn		
	Modelo Veículo:	Destino, Endereço:						Fim: Odômetro, kn		
1	Placa:	Atividades:						km percorrida, kn		
	Usuários:									
	NF/Comprovante Fisc	cal:	Tipo Combustível:	Lts	Valor, R\$	Pedágios,	R\$	Gasto, R\$		
								-		
	Data:	Origem, Endereço:						Início: Odômetro, km		
	Modelo Veículo:	Destino, Endereço:						Fim: Odômetro, kn		
2	Placa:	Atividades:						km percorrida, kn		
	Usuários:									
	NF/Comprovante Fiscal:		Tipo Combustível:	Lts	Valor, R\$	Pedágios,	R\$	Gasto, R\$		
	·					,		<u>-</u>		
	Data:	Origem, Endereço:						Início: Odômetro, kn		
	Modelo Veículo:	Destino, Endereço:						Fim: Odômetro, kn		
	Placa:	Atividades:						km percorrida, kn		
3	Usuários:									
	NF/Comprovante Fisc	nal:	Tipo Combustível:	Lts	Valor. R\$	Pedágios,	D¢	Gasto, R\$		
	Ni /comprovante i isc	Jai.	ripo Combustivei.	Lis	valoi, Nø	i edagios,	IŲ			
	Data:	Origem, Endereço:						Início: Odômetro, km		
	Modelo Veículo:	Destino, Endereço:						Fim: Odômetro, km		
	Placa:	Atividades:						km percorrida, kn		
4	Usuários:									
						1		2 / 2		
	NF/Comprovante Fisc	cal:	Tipo Combustível:	Lts	Valor, R\$	Pedágios,	R\$	Gasto, R\$		
2) O C comple 3) Tod docume 4) Em c no box o	tar o tanque novamer os os comprovantes ento em PDF e devidar aso de necessidade, p do lado direito superior	ser anexado neste F nte, no final do desloc (combustível/pedági mente citados e juntad reencher mais folhas c	Relatório é do combus lamento. o) devem ser escan los no Anexo 7. leste Anexo numerando	eados num único -as sequencialmente		única e exclusivame	nte às aplicaçõ	importâncias aqui citadas se referem ies previstas no escopo do contrato verdade, e podem ser auditadas.		
Local,	Data:		Assinatura do Respo	onsável Técnico (F	ísica ou Digital):					
								Soma 1 a 4, Gasto Total, R\$		
CPF:								-		

Anexo 10 do MPO-Investimento



Referências para Preços de Serviços e Mão de Obra (Valores de mercado)

Referências para Preços de Serviços e Mão de Obra (Valores de mercado) de Empreendimentos Financiáveis pelo FEHIDRO

Os valores de mercado, para fins de utilização na planilha orçamentária do FEHIDRO, podem ser obtidos nos seguintes *links*, constantemente atualizados:

Instituição	Links para acesso aos Preços Unitários
DER/DERSA	<u>Tabela de Preços Unitários</u>
Caixa (CEF)	<u>Download de Arquivos CAIXA</u> <u>SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (caixa.gov.br)</u>
DNIT/Relatórios SICRO	<u>Sudeste — Português (Brasil) (www.gov.br)</u>
SIURB/SP	<u>Tabelas de Custos Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Prefeitura da Cidade de São Paulo</u>
SABESP	 Enviar e-mail para: bancodeprecos@sabesp.com.br com: (i) Razão Social ou Nome; (ii) CNPJ ou CPF: (iii) Endereço Completo com CEP; (iv) Banco de Preço desejado (*). (*) Bancos de Preços disponíveis, conteúdo e valores: Estudos, Projetos e Serviços de Apoio: Contém Banco de Preços de Engenharia Consultiva - (07 UFESP). Obras e Serviços de Engenharia: Contém Banco de Preços de Insumos, Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia - (11 UFESP).

Legenda:

CEF = Caixa Econômica Federal.

DER = Departamento de Estrada e Rodagem.

DERSA = Desenvolvimento Rodoviário S/A.

DNIT = Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

SICRO = Sistema de Custos Referenciais de Obras, do DNIT.

SINAPI = Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

SIURB = Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (município de São Paulo).

SABESP = Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Anexo 11 do MPO-Investimento



Declaração de Anuência

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Eu (nome do proprietário da área onde será realizado o
empreendimento) portador do RG nº, CPF nº,
proprietário(a) do imóvel intitulado, localizado no bairro
, Coordenadas Geográficas Long. (Oeste) e Lat. (Sul)
no município de, Estado de São Paulo, autorizo o
acesso do tomador à minha propriedade para o desenvolvimento
do empreendimento, com previsão de x
meses, a ser financiado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO).
Município,(dia) de(mês) de(ano)
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO