

3º PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 023/2020

1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR)

Título do Projeto: contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia devidamente qualificada para o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para a execução de emissário de esgoto do trecho ETE Pirajibu

Valor Pleiteado	Valor Contrapartida	Valor Global
R\$ 1.410.452,44	R\$ 248.903,37	R\$ 1.659.355,81
R\$ 1.127.791,47	R\$ 210.527,63	R\$ 1.338.319,10
R\$ 1.039.000,43	R\$ 209.410,45	R\$ 1.248.410,88

PDC	Demanda
03	Demanda espontânea

Razão Social ou nome: Companhia Ituana De Saneamento - CIS

CNPJ	Município	UF
26.938.926/0001-16	Itu	SP

Endereço: Rua Bartira, 300

Nº do Protocolo: 023/2020	Contrapartida: 15% 16%
----------------------------------	--

Representante do tomador: Fernando Maciel Boff
E-mail: fernando.boff@cis-itu.com.br
Telefone: (11) 2118-6682

2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA DO EMPREENDIMENTO

Com base no 2º Parecer Técnico Referente à Etapa de Pré-qualificação elaborado para este empreendimento e na documentação apresentada à Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cuja data-limite de envio ao e-mail técnico@agenciasmt.com.br foi 04 de maio de 2020, apresentamos o que segue.



**Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê - FABH-SMT**
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, nº 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
(15) 3237-7060

2.1. Justificativa do projeto

A ETE Pirajibu está em processo de adequação para atingir seu pleno funcionamento, tendo no momento um ponto provisório para lançamento do esgoto tratado no Córrego do Pingão. O ponto outorgado para lançamento definitivo é o Ribeirão Pirajibu, sendo necessária então a execução do emissário para o transporte do esgoto tratado até o ponto definitivo.

2.2. Enquadramento do projeto - PDC

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 03.

2.3. Análise do escopo do empreendimento

Este empreendimento visa a execução do emissário para lançamento dos esgotos tratados da ETE Pirajibu em Itu no Ribeirão Pirajibu, com uma extensão total de 571 metros com diâmetro de 600 mm em PEAD Corrugado, com um total de 16 poços de visita de 1,20 metros de diâmetro.

3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART

3.2. Projeto

3.2.2. Apresentar sondagem para reconhecimento do solo. ATENDIDO.

4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.1. Planilha orçamentária



**Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê – FABH-SMT**
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, n° 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
(15) 3237-7060

4.1.4. Apresentar memória de cálculo de todos os itens da planilha orçamentária, demonstrando de forma detalhada os cálculos para determinação do quantitativo final de cada item de forma que seja possível a confirmação dos valores. **ATENDIDO.**

5. CONCLUSÃO

Após análise das complementações apresentadas até o dia 04/05/2020, verifica-se que o empreendimento atende aos requisitos do Anexo II das Deliberações CBH-SMT n° 405/2019 e 408/2020 e, portanto, está **APTO** a prosseguir para a etapa de inscrição e hierarquização.