

### **3º PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 009/2020**

#### **1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR)**

<b>Título do Projeto:</b> Melhoria da captação de águas pluviais e solução para o problema frequente de alagamento no bairro São Francisco – CERQUILHO/SP		
<b>Valor Pleiteado</b>	<b>Valor Contrapartida</b>	<b>Valor Global</b>
R\$ 1.573.245,40	R\$ 32.107,06	R\$ 1.605.352,46
R\$ 1.574.024,29	R\$ 43.509,52	R\$ 1.617.533,81
R\$ 1.582.514,09	R\$ 43.682,77	R\$ 1.626.196,86
<b>PDC</b> 07 – Sub PDC 7.2	<b>Demanda</b> Demanda espontânea	
<b>Razão Social ou nome:</b> Prefeitura Municipal de Cerquillo		
<b>CNPJ</b> 46.634.614/0001-26	<b>Município</b> Cerquillo	<b>UF</b> SP
<b>Endereço:</b> Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, 28, Centro		
<b>Nº do Protocolo:</b> 009/2020		<b>Contrapartida:</b> 2% 3%
<b>Representante do tomador:</b> Fernanda Miguel Grando Bufo		
<b>E-mail:</b> obras@cerquillo.sp.gov.br		
<b>Telefone:</b> 15 3384-9111		

#### **2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA DO EMPREENDIMENTO**

Com base no 2º Parecer Técnico Referente à Etapa de Pré-qualificação elaborado para este empreendimento e na documentação apresentada à Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cuja data-limite de envio ao e-mail [técnico@agenciasmt.com.br](mailto:técnico@agenciasmt.com.br) foi 04 de maio de 2020, apresentamos o que segue.

## **2.1. Justificativa do projeto**

Devido a insuficiência do sistema de captação de águas pluviais ocorrem diversos alagamentos no Bairro São Francisco. Os alagamentos afetam negativamente a vida dos moradores, visto que ocorrem danos aos imóveis e veículos.

## **2.2. Enquadramento do projeto - PDC**

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 07, subPDC 7.2.

## **2.3. Análise do escopo do empreendimento**

Este empreendimento visa a implantação de redes de drenagem no Bairro São Francisco, com diâmetros de 600 mm, 800 mm e 1500 mm. Os principais trechos são:

- Rua Vereador Mário Pilon, entre a Rua das Mangueiras e Rua Peru;
- Rua Uruguai, entre a Rua Colômbia e Rua Peru;
- Rua João Paulo II, entre a Rua Itapeva e Rua Colômbia;
- Rua José Scagion, entre a Rua Peru e Rua Olavo Bilac;
- Rua Júlio Gaiotto, entre Rua Olavo Bilac e Rua 3;
- Rua Antônio Gonçalves, entre Rua Olavo Bilac e Rua 3;
- Rua 3, entre Rua Júlio Gaiotto e Avenida João Pillon.

## **2.4. Outorga e licenciamento ambiental**

**2.4.1.** Apresentar locação do empreendimento na Carta do IGC, para verificação de interferências nos recursos hídricos. **ATENDIDO. Esta obra não necessita de outorga e licenciamento ambiental.**

### **3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART**

**3.2.1.** Apresentar os cálculos da verificação da capacidade de assimilação das sarjetas e bocas de lobo. **ATENDIDO.**

**3.2.2.** Apresentar o dimensionamento hidráulico-hidrológico da rede e do sistema de dissipação. **JUSTIFICATIVA ACEITA.**

**3.2.3.** Apresentar em via digital o plano de macrodrenagem completo para verificação das prioridades do referido plano. **ATENDIDO.**

**3.2.4.** Prever a apresentação de Relatório Técnico Final que demonstre as atividades desenvolvidas, dados utilizados, resultados obtidos e benefícios decorrentes, para fins de divulgação no âmbito do SIGRH e eventual utilização como referência para empreendimentos semelhantes. **ATENDIDO.**

**3.2.5.** Não foi reapresentado o Memorial Descritivo das obras, contemplando as informações necessárias para a execução das obras. **ATENDIDO.**

#### **3.3. Projeto**

**3.3.1.** Apresentar delimitação das áreas de contribuição de cada trecho com curvas de nível. **ATENDIDO.**

**3.3.6.** Inserir comprimento e material em todos os trechos da rede projetada. **ATENDIDO.**

### **4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

#### **4.1. Planilha orçamentária**

**4.1.5.** Adequar planilha conforme novo modelo do Anexo-VIII do Manual de procedimentos Operacionais para Investimentos (MPO). **ATENDIDO.**



**Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e  
Médio Tietê - FABH-SMT**  
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, nº 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190  
(15) 3237-7060

**4.1.6.** Adequar planilha conforme novo modelo do Anexo-VIII do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos (MPO) e apresentar conforme modelo original, não podendo inserir colunas. **ATENDIDO.**

**4.1.8.** Com o projeto apresentado não foi possível conferir os quantitativos de tubulação, poços de visita, bocas de lobo e estrutura de dissipação. **ATENDIDO.**

## **5. CONCLUSÃO**

Após análise das complementações apresentadas até o dia 04/05/2020, verifica-se que o empreendimento atende aos requisitos do Anexo II das Deliberações CBH-SMT nº 405/2019 e 408/2020 e, portanto, está **APTO** a prosseguir para a etapa de inscrição e hierarquização.