

3º PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 007/2020

1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR)

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Título do Projeto: Sistema de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa e proteção dos recursos hídricos do município de SarapuÍ | | |
| Valor Pleiteado | Valor Contrapartida | Valor Global |
| R\$ 336.687,67 | R\$ 6.871,18 | R\$ 343.558,85 |
| R\$ 406.565,05 | R\$ 17.509,89 | R\$ 424.074,94 |
| R\$ 367.970,65 | R\$ 16.722,25 | R\$ 384.692,90 |
| PDC 03 e 07 | Demanda Demanda espontânea | |
| Razão Social ou nome: Prefeitura Municipal de SarapuÍ Município de SarapuÍ | | |
| CNPJ 46.634.341/0001-10 | Município SarapuÍ | UF SP |
| Endereço: Praça 13 de março, nº 25 - Centro | | |
| Nº do Protocolo: 007/2020 | | Contrapartida: 2% 4% |
| Representante do tomador: Rubens Reis Gonçalves Júnior E-mail: rubensreisgolcalves@hotmail.com Telefone: (15) 3276-1177 | | |

2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA DO EMPREENDIMENTO

Com base no 2º Parecer Técnico Referente à Etapa de Pré-qualificação elaborado para este empreendimento e na documentação apresentada à Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cuja data-limite de envio ao e-mail técnico@agenciasmt.com.br foi 04 de maio de 2020, apresentamos o que segue.

2.1. Justificativa do projeto

Se faz necessário devido à grande quantidade de reclamações e danos causados a difusão de poluentes e ao grande volume de água que se acumula, causando alagamentos no local.

2.2. Enquadramento do projeto - PDC

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador como PDC 03, subprograma 3.3 (90%) e PDC 07, subprograma 7.2 (10%).

2.3. Análise do escopo do empreendimento

Este empreendimento visa executar as seguintes ações:

- Assentamento de 286,85 m de tubos de concreto com \varnothing 150mm;
- Execução de 08 unidade de poços de visita;
- Execução de um canal com largura 2,40m;
- Execução de 01 dissipador de energia.

3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART

3.1. Ficha de pré-qualificação

3.1.4. Adequar o percentual do valor oferecido de contrapartida. **ATENDIDO.**

3.2. Ficha Resumo do Empreendimento

3.2.1. Adequar o percentual do valor oferecido de contrapartida. **ATENDIDO.**

3.3. Projeto

3.3.4. Apresentar o Memorial Quantitativo contemplando todos os itens da planilha de orçamento. **ATENDIDO.**

4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.1. Planilha de orçamento

4.1.3. Na descrição do item na planilha devem estar a referência do orçamento, se é SABESP ou SINAPI com seu respectivo código, ou se é comercial. Caso o item seja comercial, deverão ser apresentadas 03 cotações, e o adotar o valor da mediana. **ATENDIDO.**

4.1.6. Com base na sondagem apresentada foi evidenciado nível d'água com 1,20m e como a rede está chegando com aproximadamente 2,50m no canal, deve-se prever no orçamento o esgotamento da vala. **JUSTIFICATIVA ACEITA.**

4.2. Cronograma

4.2.3. Não preencher a coluna "última" deixar em branco. **ATENDIDO.**

5. CONCLUSÃO

Após análise das complementações apresentadas até o dia 04/05/2020, verifica-se que o empreendimento atende aos requisitos do Anexo II das Deliberações CBH-SMT n° 405/2019 e 408/2020 e, portanto, está **APTO** a prosseguir para a etapa de inscrição e hierarquização.