



Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e
Médio Tietê – FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, nº 269 – Além Ponte – Sorocaba/SP – 18013-190
(15) 3237-7060

3º PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 028/2020

1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR)

Título do Projeto: Contratação de empresa para execução da ampliação da capacidade da ETE Capuava no município de Cerquilha/SP, com a ativação do segundo módulo de tratamento

Valor Pleiteado	Valor Contrapartida	Valor Global
R\$ 1.050.515,07	R\$ 116.723,90	R\$ 1.167.238,97
R\$ 1.122.399,79	R\$ 136.158,65	R\$ 1.258.558,44
R\$ 1.080.543,84	R\$ 131.508,00	R\$ 1.212.051,84
R\$ 1.364.776,03	R\$ 163.089,34	R\$ 1.527.865,37

PDC 03	Demanda Demanda espontânea
------------------	--------------------------------------

Razão Social ou nome: SAAEC – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilha

CNPJ 50.797.752/0001-01	Município Cerquilha	UF SP
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

Endereço: Rua Augusto Doriguello, nº 320

Nº do Protocolo: 028/2020	Contrapartida: 10% 11%
----------------------------------	--

Representante do tomador: David Gomes Pereira
E-mail: civil@saaec.com.br
Telefone: (15) 3384-8200

2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA DO EMPREENDIMENTO

Com base no 2º Parecer Técnico Referente à Etapa de Pré-qualificação elaborado para este empreendimento e na documentação apresentada à Fundação Agência

da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cuja data-limite de envio ao e-mail técnico@agenciasmt.com.br foi 04 de maio de 2020, apresentamos o que segue.

2.1. Justificativa do projeto

A ETE Capuava possui dois módulos de tratamento com capacidades individuais iguais a 45 L/s de vazão média. Atualmente está em operação somente um módulo, pois a vazão atual é inferior a 45 L/s. Contudo, as contribuições de esgoto da bacia já se aproximam da vazão limite do primeiro módulo, sendo necessário, portanto, ativar o segundo módulo de tratamento.

2.2. Enquadramento do projeto - PDC

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 03, sub PDC 3.1.- Sistema de Esgotamento Sanitário.

2.3. Análise do escopo do empreendimento

Este empreendimento visa executar as seguintes ações:

- Impermeabilização dos tanques de aeração, sendo 415,00m de serviço para preparo do concreto por sistema de cristalização de alto poder de penetração em junta de concretagem, e 3.016,00 m² de serviço para preparo do concreto por sistema de cristalização de alto poder de penetração, nas paredes laterais internas e laje de fundo ambos nos Tanques de Aeração nº 3 e 4;
- Fornecimento e instalação de equipamentos mecânicos, sendo 01 Soprador incluso tubulações, e 02 Sistemas de Difusores de Ar incluso tubulações e montagem de ambos.
- Serviços de serralheria com fornecimento e instalação de 160,00m de guarda corpos.

3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART

3.1. Ficha Resumo do Empreendimento

3.3.7. No item 5 (Investimento) adequar o percentual da contrapartida oferecida.

ATENDIDO.

3.3. Ficha de pré-qualificação

3.3.1. Adequar o percentual da contrapartida oferecida. **ATENDIDO.**

4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.1. Planilha de orçamento

4.1.3. Na descrição do item na planilha devem estar a referência do orçamento, se é SABESP ou SINAPI com seu respectivo código, ou se é comercial. Caso o item seja comercial, deverão ser apresentadas 03 cotações, e o adotar o valor da mediana. **ATENDIDO.**

4.1.5. O quantitativo dos itens 3.1.1 e 3.1.2 estão diferentes do apresentado no Laudo Técnico apresentado. **ATENDIDO.**

5. CONCLUSÃO

Após análise das complementações apresentadas até o dia 04/05/2020, verifica-se que o empreendimento atende aos requisitos do Anexo II das Deliberações CBH-SMT nº 405/2019 e 408/2020 e, portanto, está **APTO** a prosseguir para a etapa de inscrição e hierarquização.